

(業務名) 公共ます設置業務【中央区・東区・豊平区】

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量
ます設置工 塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下)	塩ビ桝 穴有・無共通	式	1
取付管工 取付管 φ100mm	材料費・設置含む	式	1
開削工 シングル開削工 (02)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬 20.0km以下 札幌石狩砂利協 同組合	式	1
路盤復旧工 シングル路盤(車道) 40cm	再生碎石・路盤工	式	1
舗装復旧工 シングル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積 込・不陸整正含む	式	1
附帯工 3型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎 含む	式	1
仮設工 仮復旧工(車道)	舗装・積込含む	式	1
交通管理工 交通誘導警備員A	交替要員無	式	1

(業務名) 公共ます設置業務【北区・西区・手稲区】

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量
ます設置工 塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下)	塩ビ桝 穴有・無共通	式	1
取付管工 取付管 φ100mm	材料費・設置含む	式	1
開削工 シングル開削工 (01)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬 12.0km以下 札幌石狩砂利協 同組合	式	1
路盤復旧工 シングル路盤(車道) 40cm	再生碎石・路盤工	式	1
舗装復旧工 シングル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積 込・不陸整正含む	式	1
附帯工 3型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎 含む	式	1
仮設工 仮復旧工(車道)	舗装・積込含む	式	1
交通管理工 交通誘導警備員A	交替要員無	式	1

(業務名) 公共ます設置業務【白石区・厚別区・清田区・南区】

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量
ます設置工 塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下)	塩ビ桝 穴有・無共通	式	1
取付管工 取付管 φ100mm	材料費・設置含む	式	1
開削工 シングル開削工 (03)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬 33.0km以下 札幌石狩砂利協 同組合	式	1
路盤復旧工 シングル路盤(車道) 40cm	再生碎石・路盤工	式	1
舗装復旧工 シングル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積 込・不陸整正含む	式	1
附帯工 3型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎 含む	式	1
仮設工 仮復旧工(車道)	舗装・積込含む	式	1
交通管理工 交通誘導警備員A	交替要員無	式	1