

契 約 単 価 係 数 表 (1)
役 務 名 中 央 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2471329	0.3258150	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	//	1	か所	0.2639911	0.3429971	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	//	1	か所	0.2911583	0.3806030	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.2795195	0.3815762	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2703448	0.3536956	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	//	1	か所	0.2753702	0.3579090	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	//	1	か所	0.2910926	0.3796299	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	//	1	か所	0.3143060	0.4078359	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3417000	0.4399299	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	//	1	か所	0.3686075	0.4717015	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	//	1	か所	0.3971374	0.5057418	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	//	1	か所	0.4610030	0.5705806	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.3202702	0.4321493	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.3598553	0.4610030	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.2267403	0.3013374	
16	金枠修正工(材料費別)1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1119762	0.1502956	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	//	1	か所	0.1193359	0.1576553	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	//	1	か所	0.1214747	0.1617075	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.1259493	0.1742866	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1217672	0.1619986	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	//	1	か所	0.1189463	0.1576553	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	//	1	か所	0.1244568	0.1654030	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	//	1	か所	0.1350911	0.1783060	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	//	1	か所	0.1401165	0.1833956	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.1565195	0.2037224	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	//	1	か所	0.1715627	0.2219105	
27		舗装35cm・表層以下新材	//	1	か所	0.2045015	0.2567941	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.1364195	0.1873180	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.1471508	0.1932508	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.1021851	0.1391105	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (2)

役 務 名 中 央 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0111642	0.0140299	小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材	//	1	m2	0.0158239	0.0186896	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	//	1	m2	0.0197195	0.0245792	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	//	1	m2	0.0190657	0.0236463	
35		舗装5cm・表層新材	//	1	m2	0.0165299	0.0199314	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	//	1	m2	0.0216224	0.0269209	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0303538	0.0377359	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0354015	0.0433762	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0473642	0.0582568	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	//	1	m2	0.0573821	0.0704150	
41		舗装35cm・表層以下新材	//	1	m2	0.0790060	0.0934971	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0390642	0.0485956	
43	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノブレンボルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0159180	0.0194508	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型・アンカー型)	ノブレンボルト型・アンカー型	1	か所	0.0035329	0.0053000	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0394538	0.0429881	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0573821	0.0748553	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	//	1	か所	0.0723911	0.0898657	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	//	1	か所	0.0593911	0.0768657	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	//	1	か所	0.0763792	0.0938538	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	//	1	か所	0.0886986	0.1061732	
51	マンホール設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.1066269	0.1440060	単位限
52		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1709792	0.1784687	
53		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.2049224	0.2122821	
54		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0520329	0.0520971	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0340403	0.0340403	
56	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1312986	—	単位限
57		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1348642	—	
58		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1815478	—	
59		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1426448	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1974329	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (3)
役 務 名 中 央 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	鉄蓋(金杵共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.2992299	—	単位限
62		鉄蓋(金杵共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.3267866	—	
63		鉄蓋(金杵共・排気用・T25)	//	1	組	0.4211269	—	
64		鉄蓋(金杵共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.3501284	—	
65		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金杵共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.4603553	—	
66		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	1.4815657	—	
67		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共・φ900*600・T25)	//	1	組	2.1331956	—	
68		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共・φ1200*600・T25)	//	1	組	4.1496836	—	
69		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共,□1000*750,T25)	//	1	組	8.1048508	—	
70		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.2719986	—	小数第1位 (規格参照)
71		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	//	1	m当り	0.5025000	—	
72		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I 種	1	本	0.0820209	—	単位限
73		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	//	1	本	0.1653389	—	
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	//	1	本	0.1818717	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	//	1	本	0.1896523	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	//	1	本	0.2110493	—	
77		調整リング H=50(鉄板巻)	通路柵 I 号用・φ600	1	個	0.0263568	—	
78		調整リング H=100	//	1	個	0.0304418	—	
79		組立用調整リング H=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0244433	—	
80		組立用調整リング H=100	//	1	個	0.0266478	—	
81		組立用調整リング H=150	//	1	個	0.0369568	—	
82		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0105030	—	
83		ボルトL=250	//	1	本	0.0111836	—	
84		ボルトL=300	//	1	本	0.0125777	—	
85		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個	0.0499254	—	
86		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0525195	—	
87		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.1698777	—	
88		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0012956	—	小数第1位まで 第2位四捨五入
89	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0839986	0.0958627	単位限
90		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0878553	0.0997209	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (4)
役 務 名 中 央 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	まず設置工	コンクリート製汚水枡(0.8m以下)普通蓋	汚水枡Ⅰ型・普通蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1041627	0.1261433	単位限
92		コンクリート製汚水枡(1.1m以下)普通蓋	//	1	か所	0.1229344	0.1449135	
93		コンクリート製汚水枡(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水枡・普通蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1861508	0.2123463	
94		コンクリート製汚水枡(0.8m以下)増強蓋	汚水枡Ⅰ型・増強蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1362254	0.1582060	
95		コンクリート製汚水枡(1.1m以下)増強蓋	//	1	か所	0.1549971	0.1769762	
96		コンクリート製汚水枡(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水枡・増強蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.2182150	0.2444090	
97		塩ビ製雨水枡(1.5m以下)	塩ビ枡穴有・無共通	1	か所	0.0839986	0.0958627	
98		塩ビ製雨水枡(1.5mを超え2.0m以下)	//	1	か所	0.0878553	0.0997209	
99		コンクリート製雨水枡(0.8m以下)	雨水枡穴無・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1931538	0.2163015	
100		コンクリート製雨水枡(1.1m以下)	//	1	か所	0.2202896	0.2434359	
101		コンクリート製雨水枡(1.3m以下)	//	1	か所	0.2383792	0.2615269	
102		コンクリート製雨水枡(0.8m以下)	雨水枡穴有・取付管枡接続費含む	1	か所	0.2044030	0.2280702	
103		コンクリート製雨水枡(1.1m以下)	//	1	か所	0.2315389	0.2552045	
104		コンクリート製雨水枡(1.3m以下)	//	1	か所	0.2496284	0.2732956	
105	まず撤去工	コンクリート製汚水枡	汚水枡	1	か所	0.0153956	0.0230956	単位限
106		コンクリート製雨水枡	雨水枡	1	か所	0.0165403	0.0248105	
107	まず補修工	コンクリート製枡修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0161508	0.0216583	単位限
108		コンクリート製枡内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0102075	0.0146329	
109		コンクリート製枡接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0091866	0.0137806	
110	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0094956	0.0127299	小数第1位まで第2位四捨五入
111		取付管φ150mm	//	1	m	0.0124672	0.0157060	
112		取付管φ200mm	//	1	m	0.0153239	0.0186926	
113		支管取付φ100mm	//	1	か所	0.0347523	0.0416254	単位限
114		支管取付φ150mm	//	1	か所	0.0493747	0.0562792	
115		支管取付φ200mm	//	1	か所	0.0490821	0.0559881	
116	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.1067568	0.1503598	小数第1位まで第2位四捨五入
117	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0520642	0.0602672	小数第1位まで第2位四捨五入
118		土留工3.5m以下	//	1	m	0.0829612	0.0955389	
119		土留工3.5m超	//	1	m	0.1029956	0.1186538	
120	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0083732	0.0110314	小数第1位まで第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (5)
役 務 名 中 央 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	まず取付管路 盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0128180	0.0168612	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イター 21cm	//	1	m	0.0073195	0.0097448	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性 舗装24cm	//	1	m	0.0078508	0.0103896	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0097702	0.0127463	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	//	1	m	0.0106493	0.0138105	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	//	1	m	0.0150941	0.0196389	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	//	1	m	0.0186702	0.0244150	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	//	1	m	0.0195448	0.0254836	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 車イター 34cm	//	1	m	0.0095956	0.0125254	
130	まず取付管舗 装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0150060	0.0184075	小数第1位まで 第2位四捨五入
131		舗装(掘削部・影響部) 3cmカー ブ	//	1	m	0.0221806	0.0255821	
132		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	//	1	m	0.0352075	0.0431493	
133		舗装(掘削部・影響部) 歩イター 6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0295598	0.0427284	
134		舗装(掘削部・影響部) 排水性 舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0256911	0.0312642	
135		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0272180	0.0321269	
136		舗装(掘削部・影響部) 8cm	//	1	m	0.0380598	0.0466508	
137		舗装(掘削部・影響部) 12cm	//	1	m	0.0511254	0.0626015	
138		舗装(掘削部・影響部) 15cm	//	1	m	0.0809180	0.0977762	
139		舗装(掘削部・影響部) 21cm	//	1	m	0.1160926	0.1410239	
140		舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.1245866	0.1510418	
141		舗装(掘削部・影響部) 車イター 8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・ 運搬・不陸整正含む	1	m	0.0519672	0.0719702	
142	まず取付管材 料費	汚水枡蓋(普通)	普通蓋φ390	1	個	0.0123508	—	単位限
143		汚水枡蓋(増強)	増強蓋(鉄卷)φ390	1	個	0.0444135	—	
144		汚水枡上部	上部φ480	1	個	0.0175060	—	
145		汚水枡継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0062568	—	
146		汚水枡継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0062568	—	
147		宅地雨水枡上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0717105	—	
148		宅地雨水枡継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0090448	—	
149		下水道浸透枡用鉄蓋(T25・ボ ルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.2269359	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0085254	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、
 共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (6)
役 務 名 中 央 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管 φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0147180	—	単位限
152		塩ビ自在曲管 φ200mm	〃	1	個	0.0252538	—	
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0145881	—	
154		インクリザ―φ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0018120	—	
155		インクリザ―φ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0058180	—	
156		インクリザ―φ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0340403	—	
157		ルースカーφ100	φ100	1	個	0.0077806	—	
158		ルースカーφ150	φ150	1	個	0.0087523	—	
159		ルースカーφ200	φ200	1	個	0.0094657	—	
160		VUキャップ φ100	φ100	1	個	0.0013254	—	
161		VUキャップ φ150	φ150	1	個	0.0023881	—	
162		VUキャップ φ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0038568	—	
163		閉塞キャップ ヒューム管用 φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0101135	—	
164		閉塞キャップ ヒューム管用 φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0101135	—	
165	ます取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.0982627	0.1159956	単位限
166		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0233866	0.0288329	
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.1969150	0.2186359	
168		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.2351374	0.2568583	
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0408478	0.0466836	
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0318060	0.0458403	小数第1位まで 第2位四捨五入
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0370224	0.0519359	
172		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所	0.0470717	0.0565060	単位限
173	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0466836	0.0588403	小数第1位まで 第2位四捨五入
174		φ250～350mm(RC管)	〃	1	m	0.0630553	0.0773851	
175		φ400～450mm(RC管)	〃	1	m	0.0744672	0.0904165	
176		φ500～600mm(RC管)	〃	1	m	0.1158015	0.1376851	
177		φ150～200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0211433	0.0258642	
178		φ250～350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0483374	0.0586792	
179		φ400～450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0740777	0.0826687	
180		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0223657	0.0279389	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (7)

役 務 名 中 央 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250～350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0502493	0.0618881	小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ400～450mm(塩ビ管)	//	1	m	0.0758284	0.0863329	
183		φ500～600mm(塩ビ管)	//	1	m	0.1284448	0.1411209	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0878553	0.1187836	小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	//	1	m	0.1722433	0.2335165	
186		開削工 H=3.5m超	//	1	m	0.1720821	0.2329329	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0705433	0.0789403	小数第1位まで 第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	//	1	m	0.1106463	0.1234523	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	//	1	m	0.1392732	0.1551583	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0117195	0.0154433	小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	//	1	m	0.0179433	0.0236075	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩インター 21cm	//	1	m	0.0102478	0.0136448	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性 舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0109926	0.0145463	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0136777	0.0178463	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	//	1	m	0.0149090	0.0193314	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	//	1	m	0.0211299	0.0274941	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0261389	0.0342015	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	//	1	m	0.0273612	0.0356926	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車インター 34cm	//	1	m	0.0134344	0.0175344	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0186508	0.0228224	小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカー ラー	//	1	m	0.0276851	0.0318583	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	//	1	m	0.0421120	0.0515135	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩インター 6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0376702	0.0544314	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水性 舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0323986	0.0393896	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0329702	0.0388060	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	//	1	m	0.0457433	0.0559553	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	//	1	m	0.0621478	0.0760224	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	//	1	m	0.0938538	0.1133045	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	//	1	m	0.1332105	0.1617403	
210		舗装(掘削部・影響部) 26cm	//	1	m	0.1454657	0.1762642	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (8)
役 務 名 中 央 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 車インター8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0640598	0.0886657	小数第1位まで第2位四捨五入
212	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0349150	0.0493418	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	//	1	か所	0.0408150	0.0581269	
214		本管接続防護工 φ600まで	//	1	か所	0.0550478	0.0783896	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.0765090	0.0888284	
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.0888284	0.1017956	
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.1445896	0.1604747	
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.1731195	0.1925702	
219	本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150～φ200	マンホール用	1	個	0.0333911	—	単位限
220		サドル型継手(リブ管用)φ250～φ350	//	1	個	0.0842896	—	
221		サドル型継手(リブ管用)φ400～φ450	//	1	個	0.2155881	—	
222		サドル型継手(塩ビ管用)φ150～φ200	//	1	個	0.0298254	—	
223		サドル型継手(塩ビ管用)φ250～φ350	//	1	個	0.1047135	—	
224		サドル型継手(塩ビ管用)φ400～φ450	//	1	個	0.3241941	—	
225		サドル型継手(塩ビ管用)φ500	//	1	個	0.3825478	—	
226	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0020971	0.0026508	小数第1位まで第2位四捨五入
227		舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0038568	0.0047254	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0045806	0.0054612	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0075851	0.0089866	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0747583	0.0878881	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)	1	m3	0.0022553	—	小数第2位まで第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	溶融式	1	m	0.0006478	0.0007359	小数第1位まで第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線等)	溶融式・手動	1	m	0.0026896	0.0031672	
234		区画線 ゼブラ45cm	//	1	m	0.0029329	0.0035165	
235		区画線 矢印・記号・文字15cm換算	//	1	m	0.0024598	0.0032478	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.8137269	0.9758239	単位限
237		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0690523	0.0729433	
238		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.6159687	0.8753239	
239		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0439926	0.0571866	小数第1位まで第2位四捨五入
240		3型縁石設置撤去工	//	1	m	0.0402314	0.0567015	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (9)

役 務 名 中 央 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0399717	0.0535239	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0697986	0.0812105	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0640269	0.0754717	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0516762	0.0663941	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0515135	0.0633150	
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0240195	0.0307971	
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0260284	0.0319359	
248		2型道路雨水枡設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0250329	0.0352717	単位限
249		U型側溝設置撤去工	//	1	m	0.0190000	0.0274777	小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	//	1	m	0.0208553	0.0299806	
251		点字ブロック設置撤去工	//	1	m2	0.0106717	0.0160075	小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2	0.0441866	0.0495359	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0463598	0.0512224	小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0202777	0.0292971	小数第2位まで 第3位四捨五入
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0305896	0.0424045	
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0330672	0.0394866	
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0456463	0.0548523	
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m3	0.0504120	0.0691821	
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m3	0.0976135	0.1433583	
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.3571448	0.5015821	単位限
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1～6.0m2以下)	//	1	式	0.5459165	0.7712374	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道,6.1m2以上)	//	1	式	0.7980359	1.1294971	
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.8964150	1.2153060	
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	//	1	式	1.1955299	1.5875120	
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.4950986	0.6331792	
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1～6.0m2以下)	//	1	式	0.6446463	0.8336642	
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	//	1	式	0.8219150	1.0745150	
268		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0129672	0.0129672	小数第2位まで 第3位四捨五入
269		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0064836	0.0064836	
270		モルタル工	高炉1:2	1	m3	0.3248418	0.4483598	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (10)

役 務 名 中 央 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.1114896	0.1314926	小数第2位まで 第3位四捨五入
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0250762	0.0376389	
273		断面修復工(左官工)	はつり・鉄筋ケレン・防錆処理・プライマー含む	1	m3	9.3140941	—	
274		伐採工(伐根含む)	伐木(裁断含む)・伐根・埋戻・積込・運搬・荷卸し	1	本	0.2814971	—	単位限
275		植樹工	移植工(堀取工)含む	1	本	0.0156777	—	
276		支柱設置	二脚鳥居添木	1	本	0.0257150	—	
277		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0512866	0.0769627	小数第1位まで 第2位四捨五入
278		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0066806	0.0083045	小数第2位まで 第3位四捨五入
279		仮舗装復旧工5cm 車道	//	1	m2	0.0093493	0.0111777	
280		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0284478	0.0353359	0.5単位
281		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0003165	0.0004792	小数第2位まで 第3位四捨五入
282		工事区域内除雪工(平面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001672	0.0002135	
283		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0003075	0.0004075	
284		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0104777	0.0123672	
285		ダンプ排出除雪工 ホイローダ	ホイローダ・山積1.3～1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0108926	0.0128956	
286	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0040359	0.0051209	小数第2位まで 第3位四捨五入
287		アスファルト殻処理(RH入)	//	1	t	0.0162090	—	
288		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0077956	0.0084538	
289		コンクリート塊運搬処理(無筋)	人力積込・運搬・処理費含む	1	t	0.0120403	0.0151612	
290		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0181612	—	
291		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0904448	—	
292		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.1082478	—	単位限
293		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0064836	—	
294		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.2413299	—	
295		木くず処理	処理費	1	t	0.0593269	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
296		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0333911	—	単位限
297		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	//	1	回	0.0949239	—	
298	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2	0.0068403	0.0086105	小数第2位まで 第3位四捨五入
299		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運搬含む	1	m2	0.0126523	0.0157612	
300		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0224568	0.0319299	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (11)

役 務 名 中 央 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	仮設工	水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.2895045	0.4058896	単位限
302		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0031045	0.0035911	小数第2位まで 第3位四捨五入
303		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0147702	0.0214642	
304		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0025478	0.0035747	
305		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.4155030	—	単位限
306		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.3397553	—	
307		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.4888836	—	
308		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0318359	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
309		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0322821	0.0416254	単位限
310		足場工	手摺先行型型枠足場	1	掛 m2	0.0156165	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
311		土のう工	一袋当り仕拵・積立・撤去	1	袋	0.0027777	—	単位限
312		交通誘導警備員A		1	人日	0.0547881	0.0821821	
313		交通誘導警備員B		1	人日	0.0453866	0.0680806	
314	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.2326493	0.3323568	単位限
315		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.5577105	—	
316		道路基準点引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.3499195	—	
317		基準点測量	4級	1	点	0.0904105	—	
318	基本単価	掘削(0.13m3バックホ)	バックホ・掘削・積込含む	1	m3	0.0079478	0.0106433	小数第2位まで 第3位四捨五入
319		掘削(0.28m3バックホ)	//	1	m3	0.0037463	0.0048359	
320		掘削(0.45m3バックホ)	//	1	m3	0.0061195	0.0086418	
321		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0272314	0.0408478	
322		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0229583	0.0306777	
323		発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0128075	0.0165000	
324		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホ投入	1	m3	0.0108015	0.0157642	
325		埋戻し(0.28m3・購入砂)	//	1	m3	0.0228523	0.0318777	
326		埋戻し(0.45m3・購入砂)	//	1	m3	0.0227538	0.0316821	
327		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0193180	0.0288941	
328		埋戻し(人力・購入砂)	//	1	m3	0.0313687	0.0448359	
329		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0199209	0.0284314	単位限
330		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0407180	0.0581926	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (12)
役 務 名 中 央 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0159374	0.0227418	単位限
332		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0540747	0.0773523	
333		無収縮モルタル工	プレックスタイプ [®] (高強度,高流動性)	1	m3	1.0066224	1.0422836	小数第3位まで 第4位四捨五入
334		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0006150	0.0008553	小数第2位まで 第3位四捨五入
335		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0029881	0.0040672	
336		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0017299	0.0023269	
337		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0081687	0.0120687	
338		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0139687	0.0205926	
339		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0188000	0.0276926	
340		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0194642	0.0260090	
341		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0115075	0.0135568	
342		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0066090	0.0077896	
343		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m3	0.0266254	0.0345254	
344		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0018150	0.0026224	
345		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0081433	0.0097672	
346		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0128015	0.0144254	
347		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0157254	0.0190165	
348		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0154598	0.0186015	
349		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0131195	0.0151463	
350		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0176284	0.0213568	
351		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0255821	0.0311150	
352		舗装復旧工15cm	//	1	m2	0.0300165	0.0359851	
353		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0397135	0.0478508	
354		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0487583	0.0587105	
355		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0686314	0.0794598	
356		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0333583	0.0407508	
357		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0365030	0.0439926	
358	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0517986	0.0540045	単位限
359		断熱蓋設置(勾配受)	//	1	か所	0.0508418	0.0530463	
360		断熱蓋設置(機能強化)	//	1	か所	0.0520015	0.0542075	
361		断熱蓋確認	断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0049851	0.0071926	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。