

契約単価係数表(1)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2512580	0.3312535	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	//	1	か所	0.2683976	0.3487224	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	//	1	か所	0.2960183	0.3869560	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.2841852	0.3879454	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2748574	0.3595994	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	//	1	か所	0.2799667	0.3638832	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	//	1	か所	0.2959515	0.3859667	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	//	1	か所	0.3195524	0.4146434	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3474037	0.4472732	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	//	1	か所	0.3747603	0.4795752	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	//	1	か所	0.4037664	0.5141837	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	//	1	か所	0.4686981	0.5801048	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.3256161	0.4393627	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.3658620	0.4686981	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.2305251	0.3063673	
16	金枠修正工(材料費別)1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1138453	0.1528043	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	//	1	か所	0.1213278	0.1602868	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	//	1	か所	0.1235023	0.1644067	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.1280516	0.1771958	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1237997	0.1647026	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	//	1	か所	0.1209318	0.1602868	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	//	1	か所	0.1265342	0.1681639	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	//	1	か所	0.1373460	0.1812823	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	//	1	か所	0.1424553	0.1864568	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.1591321	0.2071230	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	//	1	か所	0.1744265	0.2256146	
27		舗装35cm・表層以下新材	//	1	か所	0.2079151	0.2610805	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.1386966	0.1904447	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.1496070	0.1964765	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.1038908	0.1414325	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0113506	0.0142641	小数第2位まで第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材	//	1	m2	0.0160881	0.0190016	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	//	1	m2	0.0200486	0.0249894	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	//	1	m2	0.0193840	0.0240410	
35		舗装5cm・表層新材	//	1	m2	0.0168058	0.0202641	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	//	1	m2	0.0219834	0.0273703	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0308604	0.0383658	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0359925	0.0441002	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0481548	0.0592292	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	//	1	m2	0.0583400	0.0715903	
41		舗装35cm・表層以下新材	//	1	m2	0.0803248	0.0950577	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0397163	0.0494067	
43	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノブレンボルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0161837	0.0197755	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型・アンカー型)	ノブレンボルト型・アンカー型	1	か所	0.0035919	0.0053885	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0401123	0.0437057	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0583400	0.0761048	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	//	1	か所	0.0735994	0.0913658	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	//	1	か所	0.0603824	0.0781488	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	//	1	か所	0.0776541	0.0954204	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	//	1	か所	0.0901791	0.1079454	
51	マンホール設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.1084067	0.1464098	単位限
52		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1738331	0.1814477	
53		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.2083430	0.2158255	
54		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0529014	0.0529667	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0346085	0.0346085	
56	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1334902	—	単位限
57		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1371154	—	
58		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1845782	—	
59		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1450258	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.2007284	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.3042246	—	単位限
62		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テパ [°] -加工有り	1	組	0.3322413	—	
63		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	//	1	組	0.4281563	—	
64		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.3559727	—	
65		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テパ [°] -加工有り	1	組	0.4680395	—	
66		マンホール [°] 所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	1.5062960	—	
67		マンホール [°] 所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	//	1	組	2.1688028	—	
68		マンホール [°] 所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	//	1	組	4.2189500	—	
69		マンホール [°] 所用鉄蓋(枠共,□1000*750,T25)	//	1	組	8.2401366	—	
70		マンホール [°] 所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.2765387	—	
71		マンホール [°] 所用継足管(φ1200)	//	1	m当り	0.5108878	—	
72		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I種	1	本	0.0833900	—	単位限
73		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	//	1	本	0.1680987	—	
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	//	1	本	0.1849075	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	//	1	本	0.1928180	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	//	1	本	0.2145721	—	
77		調整リング H=50(鉄板巻)	通路樹 I 号用・φ600	1	個	0.0267967	—	
78		調整リング H=100	//	1	個	0.0309500	—	
79		組立用調整リング H=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0248513	—	
80		組立用調整リング H=100	//	1	個	0.0270926	—	
81		組立用調整リング H=150	//	1	個	0.0375736	—	
82		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0106784	—	単位限
83		ボルトL=250	//	1	本	0.0113703	—	
84		ボルトL=300	//	1	本	0.0127876	—	
85		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個	0.0507588	—	
86		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0533961	—	
87		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.1727133	—	
88		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0013172	—	
89	ます設置工	塩ビ製汚水樹(1.5m以下)	塩ビ樹	1	か所	0.0854007	0.0974629	単位限
90		塩ビ製汚水樹(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ樹	1	か所	0.0893217	0.1013855	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)
役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	ます設置工	コンクリート製汚水枡(0.8m以下)普通蓋	汚水枡I型・普通蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1059014	0.1282489	単位限
92		コンクリート製汚水枡(1.1m以下)普通蓋	//	1	か所	0.1249864	0.1473324	
93		コンクリート製汚水枡(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水枡・普通蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1892580	0.2158908	
94		コンクリート製汚水枡(0.8m以下)増強蓋	汚水枡I型・増強蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1384993	0.1608468	
95		コンクリート製汚水枡(1.1m以下)増強蓋	//	1	か所	0.1575843	0.1799302	
96		コンクリート製汚水枡(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水枡・増強蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.2218574	0.2484887	
97		塩ビ製雨水枡(1.5m以下)	塩ビ枡穴有・無共通	1	か所	0.0854007	0.0974629	
98		塩ビ製雨水枡(1.5mを超え2.0m以下)	//	1	か所	0.0893217	0.1013855	
99		コンクリート製雨水枡(0.8m以下)	雨水枡穴無・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1963779	0.2199120	
100		コンクリート製雨水枡(1.1m以下)	//	1	か所	0.2239667	0.2474993	
101		コンクリート製雨水枡(1.3m以下)	//	1	か所	0.2423582	0.2658923	
102		コンクリート製雨水枡(0.8m以下)	雨水枡穴有・取付管枡接続費含む	1	か所	0.2078149	0.2318771	
103		コンクリート製雨水枡(1.1m以下)	//	1	か所	0.2354037	0.2594644	
104		コンクリート製雨水枡(1.3m以下)	//	1	か所	0.2537952	0.2778574	
105	ます撤去工	コンクリート製汚水枡	汚水枡	1	か所	0.0156526	0.0234811	単位限
106		コンクリート製雨水枡	雨水枡	1	か所	0.0168164	0.0252246	
107	ます補修工	コンクリート製枡修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0164204	0.0220198	単位限
108		コンクリート製枡内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0103779	0.0148771	
109		コンクリート製枡接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0093400	0.0140107	
110	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0096541	0.0129424	小数第1位まで第2位四捨五入
111		取付管φ150mm	//	1	m	0.0126753	0.0159682	
112		取付管φ200mm	//	1	m	0.0155797	0.0190046	
113		支管取付φ100mm	//	1	か所	0.0353324	0.0423202	単位限
114		支管取付φ150mm	//	1	か所	0.0501988	0.0572186	
115		支管取付φ200mm	//	1	か所	0.0499014	0.0569227	
116	ます取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.1085387	0.1528695	小数第1位まで第2位四捨五入
117	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0529333	0.0612732	小数第1位まで第2位四捨五入
118		土留工3.5m以下	//	1	m	0.0843460	0.0971336	
119		土留工3.5m超	//	1	m	0.1047148	0.1206343	
120	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材砕石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0085129	0.0112155	小数第1位まで第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)
役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0130319	0.0171427	小数第1位まで第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イター-21cm	//	1	m	0.0074416	0.0099075	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性舗装24cm	//	1	m	0.0079818	0.0105630	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0099333	0.0129591	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	//	1	m	0.0108271	0.0140410	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	//	1	m	0.0153460	0.0199667	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	//	1	m	0.0189818	0.0248225	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	//	1	m	0.0198711	0.0259090	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 車イター-34cm	//	1	m	0.0097557	0.0127345	
130	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0152565	0.0187148	小数第1位まで第2位四捨五入
131		舗装(掘削部・影響部) 3cmカー	//	1	m	0.0225509	0.0260092	
132		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	//	1	m	0.0357952	0.0438695	
133		舗装(掘削部・影響部) 歩イター-6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0300532	0.0434416	
134		舗装(掘削部・影響部) 排水性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0261199	0.0317861	
135		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0276723	0.0326632	
136		舗装(掘削部・影響部) 8cm	//	1	m	0.0386950	0.0474295	
137		舗装(掘削部・影響部) 12cm	//	1	m	0.0519788	0.0636465	
138		舗装(掘削部・影響部) 15cm	//	1	m	0.0822686	0.0994082	
139		舗装(掘削部・影響部) 21cm	//	1	m	0.1180304	0.1433779	
140		舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.1266662	0.1535630	
141	舗装(掘削部・影響部) 車イター-8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0528346	0.0731715		
142	ます取付管材料費	汚水柵蓋(普通)	普通蓋φ390	1	個	0.0125570	—	単位限
143		汚水柵蓋(増強)	増強蓋(鉄巻)φ390	1	個	0.0451548	—	
144		汚水柵上部	上部φ480	1	個	0.0177982	—	
145		汚水柵継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0063612	—	
146		汚水柵継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0063612	—	
147		宅地雨水柵上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0729075	—	
148		宅地雨水柵継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0091958	—	
149		下水道浸透柵用鉄蓋(T25・ボルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.2307239	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0086677	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)
役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
151	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0149636	—	単位限	
152		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0256753	—		
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0148316	—		
154		インクリザ-φ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0018422	—		
155		インクリザ-φ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0059151	—		
156		インクリザ-φ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0346085	—		
157		ル-ズカラφ100	φ100	1	個	0.0079105	—		
158		ル-ズカラφ150	φ150	1	個	0.0088984	—		
159		ル-ズカラφ200	φ200	1	個	0.0096237	—		
160		VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0013475	—		
161		VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0024280	—		
162		VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0039211	—		
163		閉塞キャップ ヒューム管用φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0102823	—		
164		閉塞キャップ ヒューム管用φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0102823	—		
165	ます取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.0999029	0.1179318	単位限	
166		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0237770	0.0293142		
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.2002019	0.2222853		
168		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.2390623	0.2611457		
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0415296	0.0474629		
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0323369	0.0466055		小数第1位まで第2位四捨五入
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0376404	0.0528028		
172		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所	0.0478574	0.0574492		単位限
173	本管布設工	φ150~200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0474629	0.0598225	小数第1位まで第2位四捨五入	
174		φ250~350mm(RC管)	〃	1	m	0.0641078	0.0786768		
175		φ400~450mm(RC管)	〃	1	m	0.0757102	0.0919257		
176		φ500~600mm(RC管)	〃	1	m	0.1177345	0.1399834		
177		φ150~200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0214963	0.0262960		
178		φ250~350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0491442	0.0596586		
179		φ400~450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0753142	0.0840486		
180		φ150~200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0227390	0.0284052		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)
役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250~350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0510881	0.0629211	小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ400~450mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0770941	0.0877739	
183		φ500~600mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.1305888	0.1434765	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0893217	0.1207664	小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	〃	1	m	0.1751184	0.2374143	
186		開削工 H=3.5m超	〃	1	m	0.1749545	0.2368210	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0717208	0.0802580	小数第1位まで 第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	〃	1	m	0.1124932	0.1255129	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	〃	1	m	0.1415979	0.1577482	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0119151	0.0157011	小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0182428	0.0240016	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イター 21cm	〃	1	m	0.0104189	0.0138726	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性 舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0111761	0.0147891	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0139060	0.0181442	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0151579	0.0196541	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0214826	0.0279530	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0265752	0.0347724	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0278180	0.0362884	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車イター 34cm	〃	1	m	0.0136586	0.0178271	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0189621	0.0232034	小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカ ラー	〃	1	m	0.0281472	0.0323900	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0428149	0.0523733	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩イター 6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0382990	0.0553400	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水性 舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0329394	0.0400471	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0335205	0.0394538	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0465069	0.0568893	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0631852	0.0772914	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0954204	0.1151958	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1354340	0.1644401	
210		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m	0.1478938	0.1792064	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)車インター8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0651290	0.0901457	小数第1位まで第2位四捨五入
212	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0354978	0.0501655	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	//	1	か所	0.0414963	0.0590972	
214		本管接続防護工 φ600まで	//	1	か所	0.0559667	0.0796981	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.0777861	0.0903111	
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.0903111	0.1034947	
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.1470031	0.1631533	
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.1760092	0.1957846	
219	本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150～φ200	マンホール用	1	個	0.0339485	—	単位限
220		サドル型継手(リブ管用)φ250～φ350	//	1	個	0.0856966	—	
221		サドル型継手(リブ管用)φ400～φ450	//	1	個	0.2191867	—	
222		サドル型継手(塩ビ管用)φ150～φ200	//	1	個	0.0303233	—	
223		サドル型継手(塩ビ管用)φ250～φ350	//	1	個	0.1064614	—	
224		サドル型継手(塩ビ管用)φ400～φ450	//	1	個	0.3296055	—	
225		サドル型継手(塩ビ管用)φ500	//	1	個	0.3889333	—	
226	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0021321	0.0026950	小数第1位まで第2位四捨五入
227		舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0039211	0.0048043	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0046571	0.0055524	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0077117	0.0091366	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0760061	0.0893551	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)	1	m3	0.0022929	—	小数第2位まで第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	溶融式	1	m	0.0006586	0.0007482	小数第1位まで第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線等)	溶融式・手動	1	m	0.0027345	0.0032201	
234		区画線 ゼブラ45cm	//	1	m	0.0029818	0.0035752	
235		区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	//	1	m	0.0025008	0.0033020	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.8273096	0.9921123	単位限
237		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0702049	0.0741609	
238		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.6262504	0.8899348	
239	1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0447269	0.0581412	小数第1位まで第2位四捨五入	
240	3型縁石設置撤去工	//	1	m	0.0409029	0.0576480		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)
役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ハース板含む	1	m	0.0406389	0.0544173	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ハース板含む	1	m	0.0709636	0.0825661	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0650956	0.0767315	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0525387	0.0675023	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0523733	0.0643718	
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・ハース板含む	1	m	0.0244204	0.0313111	
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ハース板含む	1	m	0.0264629	0.0324689	
248		2型道路雨水桝設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0254507	0.0358604	単位限
249		U型側溝設置撤去工	//	1	m	0.0193172	0.0279363	小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	//	1	m	0.0212034	0.0304811	
251		点字ブロック設置撤去工	//	1	m2	0.0108498	0.0162747	小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2	0.0449242	0.0503627	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0471336	0.0520774	小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0206161	0.0297861	小数第2位まで 第3位四捨五入
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0311002	0.0431123	
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0336192	0.0401457	
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0464082	0.0557679	
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m3	0.0512535	0.0703369	
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m3	0.0992428	0.1457512	
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.3631063	0.5099545	単位限
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1~6.0m2以下)	//	1	式	0.5550289	0.7841108	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道6.1m2以上)	//	1	式	0.8113567	1.1483506	
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.9113779	1.2355919	
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	//	1	式	1.2154856	1.6140107	
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.5033627	0.6437482	
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1~6.0m2以下)	//	1	式	0.6554067	0.8475797	
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	//	1	式	0.8356343	1.0924507	
268	生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0131837	0.0131837	小数第2位まで 第3位四捨五入	
269	生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0065919	0.0065919		
270	モルタル工	高炉1:2	1	m3	0.3302641	0.4558438		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(10)
役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.1133506	0.1336875	小数第2位まで 第3位四捨五入
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0254947	0.0382671	
273		断面修復工(左官工)	はつり・鉄筋ケレン・防錆処理・プライマー含む	1	m3	9.4695645	—	単位限
274		伐採工(伐根含む)	伐木(裁断含む)・伐根・埋戻・積込・運搬・荷卸し	1	本	0.2861958	—	
275		植樹工	移植工(堀取工)含む	1	本	0.0159394	—	
276		支柱設置	二脚鳥居添木	1	本	0.0261442	—	単位限
277		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0521427	0.0782474	
278		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0067922	0.0084431	小数第2位まで 第3位四捨五入
279		仮舗装復旧工5cm 車道	//	1	m2	0.0095054	0.0113642	
280		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0289227	0.0359257	0.5単位
281		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0003217	0.0004872	小数第2位まで 第3位四捨五入
282		工事区域内除雪工(平面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001700	0.0002170	
283		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0003126	0.0004143	
284		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0106526	0.0125736	
285		ダンプ排出除雪工 ホイローダ	ホイローダ・山積1.3~1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0110744	0.0131108	
286	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0041032	0.0052064	小数第2位まで 第3位四捨五入
287		アスファルト殻処理(RH入)	//	1	t	0.0164796	—	
288		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0079257	0.0085949	
289		コンクリート塊運搬処理(無筋)	人力積込・運搬・処理費含む	1	t	0.0122413	0.0154143	
290		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0184644	—	
291		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0919545	—	単位限
292		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.1100547	—	
293		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0065919	—	単位限
294		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.2453582	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
295		木くず処理	処理費	1	t	0.0603172	—	
296	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0339485	—	単位限
297		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	//	1	回	0.0965084	—	
298	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2	0.0069545	0.0087542	小数第2位まで 第3位四捨五入
299		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運搬含む	1	m2	0.0128635	0.0160243	
300		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0228316	0.0324629	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	仮設工	水替工(大口徑)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.2943369	0.4126647	単位限
302		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0031563	0.0036510	小数第2位まで 第3位四捨五入
303		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0150167	0.0218225	
304		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0025903	0.0036343	
305		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.4224386	—	単位限
306		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.3454265	—	
307		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.4970441	—	単位限
308		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0323673	—	
309		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0328210	0.0423202	単位限
310		足場工	手摺先行型型枠足場	1	掛 m2	0.0158771	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
311		土のう工	一袋当り仕拵・積立・撤去	1	袋	0.0028240	—	単位限
312		交通誘導警備員A		1	人日	0.0557026	0.0835539	
313		交通誘導警備員B		1	人日	0.0461442	0.0692170	
314		準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.2365327	0.3379045
315	境界石引照・復元		引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.5670198	—	
316	道路基準点引照・復元		引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.3557603	—	
317	基準点測量		4級	1	点	0.0919196	—	
318	基本単価	掘削(0.13m3ハックホ)	ハックホ・掘削・積込含む	1	m3	0.0080805	0.0108210	小数第2位まで 第3位四捨五入
319		掘削(0.28m3ハックホ)	//	1	m3	0.0038089	0.0049166	
320		掘削(0.45m3ハックホ)	//	1	m3	0.0062216	0.0087861	
321		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0276859	0.0415296	
322		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0233415	0.0311897	
323		発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0130213	0.0167755	
324		埋戻し(0.28m3・発生土)	ハックホ投入	1	m3	0.0109818	0.0160274	
325		埋戻し(0.28m3・購入砂)	//	1	m3	0.0232337	0.0324098	
326		埋戻し(0.45m3・購入砂)	//	1	m3	0.0231336	0.0322110	
327		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0196404	0.0293764	
328		埋戻し(人力・購入砂)	//	1	m3	0.0318923	0.0455843	
329		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0202535	0.0289060	
330	マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0413976	0.0591639		

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(12)

役務名 東区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取	
						昼間	夜間		
331	基本単価	マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0162034	0.0231214	単位限	
332		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0549773	0.0786434		
333		無収縮モルタル工	プレックスタイプ(高強度,高流動性)	1	m3	1.0234249	1.0596814	小数第3位まで 第4位四捨五入	
334		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0006252	0.0008695		
335		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0030380	0.0041351		
336		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0017588	0.0023658		
337		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0083051	0.0122702		
338		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0142019	0.0209363		
339		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0191139	0.0281548		
340		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0197891	0.0264431		
341		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0116996	0.0137831		
342		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0067193	0.0079196		
343		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材砕石	1	m3	0.0270699	0.0351017		
344		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0018453	0.0026662	小数第2位まで 第3位四捨五入	
345		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0082793	0.0099302		
346		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0130152	0.0146662		
347		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0159879	0.0193339		
348		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0157178	0.0189120		
349		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0133384	0.0153991		
350		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0179227	0.0217133		
351		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0260092	0.0316343		
352		舗装復旧工15cm	//	1	m2	0.0305175	0.0365858		
353		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0403764	0.0486495		
354		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0495721	0.0596905		
355		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0697770	0.0807861		
356		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0339151	0.0414310		
357		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0371123	0.0447269		
358		断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0526632	0.0549060	単位限
359			断熱蓋設置(勾配受)	//	1	か所	0.0516905	0.0539318	
360			断熱蓋設置(機能強化)	//	1	か所	0.0528695	0.0551123	
361			断熱蓋確認	断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0050683	0.0073126	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。