契約単価係数表(1)

役務名　白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール補修工（材料費別）2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2683615	0.3538023	単位限
2		舗装3cm・歩道(ｶﾗｰ)・表層新材・路盤新材27cm	〃	1	か所	0.2866678	0.3724603	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	〃	1	か所	0.3161686	0.4132966	
4		ｲﾝﾀｰ6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・ｲﾝﾀｰ再利用	1	か所	0.3035300	0.4143534	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2935673	0.3840778	
6		舗装5cm・表層新材 ・路盤新材40cm	〃	1	か所	0.2990244	0.3886532	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	〃	1	か所	0.3160973	0.4122399	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	〃	1	か所	0.3413048	0.4428688	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3710519	0.4777197	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	〃	1	か所	0.4002707	0.5122205	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	〃	1	か所	0.4312513	0.5491848	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	〃	1	か所	0.5006030	0.6195932	
13		ｲﾝﾀｰ8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・ｲﾝﾀｰ再利用	1	か所	0.3477812	0.4692707	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.3907667	0.5055317	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.2462172	0.3272221	
16	金枠修正工(材料費別)1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1215949	0.1632059	単位限
17		舗装3cm・歩道(ｶﾗｰ)・表層新材・路盤新材18cm	〃	1	か所	0.1295868	0.1711978	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	〃	1	か所	0.1319093	0.1755981	
19		ｲﾝﾀｰ6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・ｲﾝﾀｰ再利用	1	か所	0.1367683	0.1892577	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1322270	0.1759142	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	〃	1	か所	0.1291637	0.1711978	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	〃	1	か所	0.1351475	0.1796111	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	〃	1	か所	0.1466953	0.1936224	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	〃	1	か所	0.1521524	0.1991492	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.1699644	0.2212221	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	か所	0.1862999	0.2409725	
27		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	か所	0.2220681	0.2788526	
28		ｲﾝﾀｰ8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・ｲﾝﾀｰ再利用	1	か所	0.1481378	0.2034085	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・・路盤・RH舗装	1	か所	0.1613404	0.2119287	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.1109628	0.1510600	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(2)

役務名　白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破砕・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0121232	0.0152351	小数第2位まで第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(ｶﾗｰ)・表層新材	〃	1	m2	0.0171832	0.0202950	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	〃	1	m2	0.0214133	0.0266905	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	〃	1	m2	0.0207035	0.0256775	
35		舗装5cm・表層新材	〃	1	m2	0.0179498	0.0216435	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	〃	1	m2	0.0234798	0.0292334	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0329612	0.0409774	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0384425	0.0471022	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	〃	1	m2	0.0514328	0.0632610	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	〃	1	m2	0.0623112	0.0764636	
41		舗装35cm・表層以下新材	〃	1	m2	0.0857926	0.1015284	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破砕・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0434409	0.0541086	
43	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ﾉｰﾌﾞﾚｰﾝﾎﾞﾙﾄ型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0172853	0.0211216	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型・アンカー型)	ﾉｰﾌﾞﾚｰﾝﾎﾞﾙﾄ型・アンカー型	1	か所	0.0038364	0.0057553	
45		足掛金物据付工(ｱﾝｶｰ型)	ｱﾝｶｰ継足管ﾀｲﾌﾟ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0428428	0.0466808	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0623112	0.0812853	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	〃	1	か所	0.0786095	0.0975851	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	〃	1	か所	0.0644928	0.0834684	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	〃	1	か所	0.0829401	0.1019158	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	〃	1	か所	0.0963177	0.1152934	
51	マンホール設置工	組立1号型ﾏﾝﾎｰﾙ設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.1157861	0.1563761	単位限
52		組立1号型ﾏﾝﾎｰﾙ底部工	本管がｺﾝｸﾘｰﾄ管の場合適用　設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1856662	0.1937991	
53		組立1号型ﾏﾝﾎｰﾙ底部工	本管が塩ビ管の場合適用　設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.2225252	0.2305171	
54		組立1号型ﾏﾝﾎｰﾙ連結工(φ300㎜)	本管がｺﾝｸﾘｰﾄ管の場合適用	1	か所	0.0565025	0.0565722	
55		組立1号型ﾏﾝﾎｰﾙ連結工(φ300㎜)	本管がﾘﾌﾞ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0369644	0.0369644	
56	マンホール材料費	修繕用上絞部ﾌﾞﾛｯｸ(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1425770	—	単位限
57		修繕用上絞部ﾌﾞﾛｯｸ(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1464490	—	
58		旧型組立用上絞部ﾌﾞﾛｯｸ(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊ﾌｯｸ付)	1	個	0.1971427	—	
59		組立用上絞部ﾌﾞﾛｯｸ(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊ﾌｯｸ付)	1	個	0.1548979	—	
60		組立用上絞部ﾌﾞﾛｯｸ(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊ﾌｯｸ付)	1	個	0.2143923	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(3)

役務名　白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.3249336	—	単位限
62		鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋ﾃｰﾊﾟｰ加工有り	1	組	0.3548574	—	
63		鉄蓋(金枠共・排気用・T25)	〃	1	組	0.4573015	—	
64		鉄蓋(金枠共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.3802043	—	
65		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金枠共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋ﾃｰﾊﾟｰ加工有り	1	組	0.4998996	—	
66		ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所用鉄蓋(枠共・φ900・T25)	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製・調整駒付	1	組	1.6088315	—	
67		ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所用鉄蓋(枠共・φ900*600・T25)	〃	1	組	2.3164360	—	
68		ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所用鉄蓋(枠共・φ1200*600・T25)	〃	1	組	4.5061394	—	
69		ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所用鉄蓋(枠共,□1000*750,T25)	〃	1	組	8.8010535	—	
70		ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.2953631	—	小数第1位(規格参照)
71		ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所用継足管(φ1200)	〃	1	m当り	0.5456646	—	
72		組立ﾏﾝﾎｰﾙ用1号継足管(φ900・H=300)	Ⅰ種	1	本	0.0890665	—	単位限
73		組立ﾏﾝﾎｰﾙ用1号直立管(φ900・H=750)	〃	1	本	0.1795414	—	
74		組立ﾏﾝﾎｰﾙ用1号直立管(φ900・H=900)	〃	1	本	0.1974944	—	
75		組立ﾏﾝﾎｰﾙ用1号直立管(φ900・H=1050)	〃	1	本	0.2059433	—	
76		組立ﾏﾝﾎｰﾙ用1号直立管(φ900・H=1200)	〃	1	本	0.2291783	—	
77		調整ﾘﾝｸﾞH=50(鉄板巻)	通路桝Ⅰ号用・φ600	1	個	0.0286208	—	
78		調整ﾘﾝｸﾞH=100	〃	1	個	0.0330568	—	
79		組立用調整ﾘﾝｸﾞH=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0265430	—	
80		組立用調整ﾘﾝｸﾞH=100	〃	1	個	0.0289368	—	
81		組立用調整ﾘﾝｸﾞH=150	〃	1	個	0.0401313	—	
82		ﾎﾞﾙﾄL=200	M16・寸切り・ｽﾃﾝﾚｽ製品	1	本	0.0114052	—	
83		ﾎﾞﾙﾄL=250	〃	1	本	0.0121443	—	
84		ﾎﾞﾙﾄL=300	〃	1	本	0.0136581	—	
85		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600㎜)二重蓋方式	1	個	0.0542140	—	
86		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0570308	—	
87		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.1844701	—	
88		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140㎜	1	m	0.0014069	—	小数第1位まで第2位四捨五入
89	ます設置工	塩ビ製汚水桝(1.5m以下)	塩ビ桝	1	か所	0.0912140	0.1040973	単位限
90		塩ビ製汚水桝(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ桝	1	か所	0.0954020	0.1082869	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(4)

役務名　白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	ます設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水桝(0.8m以下)普通蓋	汚水桝Ⅰ型・普通蓋・取付管桝接続費含む	1	か所	0.1131103	0.1369790	単位限
92		ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水桝(1.1m以下)普通蓋	〃	1	か所	0.1334944	0.1573615	
93		ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水桝(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水桝・普通蓋・取付管桝接続費含む	1	か所	0.2021411	0.2305868	
94		ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水桝(0.8m以下)増強蓋	汚水桝Ⅰ型・増強蓋・取付管桝接続費含む	1	か所	0.1479271	0.1717958	
95		ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水桝(1.1m以下)増強蓋	〃	1	か所	0.1683112	0.1921783	
96		ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水桝(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水桝・増強蓋・取付管桝接続費含む	1	か所	0.2369595	0.2654036	
97		塩ビ製雨水桝(1.5m以下)	塩ビ桝穴有・無共通	1	か所	0.0912140	0.1040973	
98		塩ビ製雨水桝(1.5mを超え2.0m以下)	〃	1	か所	0.0954020	0.1082869	
99		ｺﾝｸﾘｰﾄ製雨水桝(0.8m以下)	雨水桝穴無・取付管桝接続費含む	1	か所	0.2097456	0.2348817	
100		ｺﾝｸﾘｰﾄ製雨水桝(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2392124	0.2643469	
101		ｺﾝｸﾘｰﾄ製雨水桝(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2588558	0.2839919	
102		ｺﾝｸﾘｰﾄ製雨水桝(0.8m以下)	雨水桝穴有・取付管桝接続費含む	1	か所	0.2219612	0.2476613	
103		ｺﾝｸﾘｰﾄ製雨水桝(1.1m以下)	〃	1	か所	0.2514279	0.2771265	
104		ｺﾝｸﾘｰﾄ製雨水桝(1.3m以下)	〃	1	か所	0.2710714	0.2967715	
105	ます撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ製汚水桝	汚水桝	1	か所	0.0167180	0.0250795	単位限
106		ｺﾝｸﾘｰﾄ製雨水桝	雨水桝	1	か所	0.0179612	0.0269417	
107	ます補修工	ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0175381	0.0235187	単位限
108		ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0110843	0.0158898	
109		ｺﾝｸﾘｰﾄ製桝接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0099757	0.0149644	
110	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0103112	0.0138234	小数第1位まで第2位四捨五入
111		取付管φ150mm	〃	1	m	0.0135381	0.0170552	
112		取付管φ200mm	〃	1	m	0.0166402	0.0202983	
113		支管取付φ100mm	〃	1	か所	0.0377375	0.0452010	単位限
114		支管取付φ150mm	〃	1	か所	0.0536159	0.0611135	
115		支管取付φ200mm	〃	1	か所	0.0532983	0.0607975	
116	ます取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.1159271	0.1632756	小数第1位まで第2位四捨五入
117	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0565365	0.0654441	小数第1位まで第2位四捨五入
118		土留工3.5m以下	〃	1	m	0.0900876	0.1037456	
119		土留工3.5m超	〃	1	m	0.1118428	0.1288461	
120	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材砕石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0090924	0.0119790	小数第1位まで第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(5)

役務名　白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	新材砕石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0139190	0.0183096	小数第1位まで第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 歩ｲﾝﾀｰ21cm	〃	1	m	0.0079482	0.0105819	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性舗装24cm	〃	1	m	0.0085252	0.0112821	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材砕石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0106095	0.0138412	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0115641	0.0149968	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0163906	0.0213258	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	〃	1	m	0.0202740	0.0265122	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0212237	0.0276727	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 車ｲﾝﾀｰ34cm	〃	1	m	0.0104198	0.0136013	
130	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0162950	0.0199887	小数第1位まで第2位四捨五入
131		舗装(掘削部・影響部) 3cmｶﾗｰ	〃	1	m	0.0240859	0.0277796	
132		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0382318	0.0468558	
133		舗装(掘削部・影響部) 歩ｲﾝﾀｰ6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0320989	0.0463988	
134		舗装(掘削部・影響部) 排水性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0278979	0.0339498	
135		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0295560	0.0348866	
136		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0413291	0.0506581	
137		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0555171	0.0679790	
138		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.0878688	0.1061751	
139		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1266289	0.1538412	
140		舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.1359579	0.1647910	
141		舗装(掘削部・影響部) 車ｲﾝﾀｰ8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0564312	0.0781524	
142	ます取付管材料費	汚水桝蓋(普通)	普通蓋φ390	1	個	0.0134117	—	単位限
143		汚水桝蓋(増強)	増強蓋(鉄巻)φ390	1	個	0.0482286	—	
144		汚水桝上部	上部φ480	1	個	0.0190098	—	
145		汚水桝継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0067942	—	
146		汚水桝継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0067942	—	
147		宅地雨水桝上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0778704	—	
148		宅地雨水桝継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0098218	—	
149		下水道浸透桝用鉄蓋(T25・ﾎﾞﾙﾄ込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.2464295	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0092577	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(6)

役務名　白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0159822	—	単位限
152		塩ビ自在曲管φ200mm	〃	1	個	0.0274231	—	
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ｺﾞﾑ輪受口	1	個	0.0158412	—	
154		ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0019676	—	
155		ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0063177	—	
156		ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0369644	—	
157		ﾙｰｽﾞｶﾗｰφ100	φ100	1	個	0.0084490	—	
158		ﾙｰｽﾞｶﾗｰφ150	φ150	1	個	0.0095041	—	
159		ﾙｰｽﾞｶﾗｰφ200	φ200	1	個	0.0102788	—	
160		VUｷｬｯﾌﾟφ100	φ100	1	個	0.0014393	—	
161		VUｷｬｯﾌﾟφ150	φ150	1	個	0.0025932	—	
162		VUｷｬｯﾌﾟφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0041881	—	
163		閉塞ｷｬｯﾌﾟﾋｭｰﾑ管用 φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0109822	—	
164		閉塞ｷｬｯﾌﾟﾋｭｰﾑ管用 φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0109822	—	
165	ます取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.1067035	0.1259595	単位限
166		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0253955	0.0313096	
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.2138299	0.2374166	
168		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.2553355	0.2789223	
169		ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0443566	0.0506937	
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0345381	0.0497780	小数第1位まで第2位四捨五入
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0402026	0.0563971	
172		排水設備桝設置工	塩ビ桝・桝径150mm・材工共	1	か所	0.0511151	0.0613599	単位限
173	本管布設工	φ150～200㎜(RC管)	遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0506937	0.0638947	小数第1位まで第2位四捨五入
174		φ250～350㎜(RC管)	〃	1	m	0.0684717	0.0840325	
175		φ400～450㎜(RC管)	〃	1	m	0.0808639	0.0981832	
176		φ500～600㎜(RC管)	〃	1	m	0.1257488	0.1495122	
177		φ150～200㎜(ﾘﾌﾞ付塩ビ管)	ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0229595	0.0280859	
178		φ250～350㎜(ﾘﾌﾞ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0524895	0.0637197	
179		φ400～450㎜(ﾘﾌﾞ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0804409	0.0897699	
180		φ150～200㎜(塩ビ管)	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0242869	0.0303388	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(7)

役務名　白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250～350mm(塩ビ管)	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0545657	0.0672043	小数第1位まで第2位四捨五入
182		φ400～450mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.0823420	0.0937488	
183		φ500～600mm(塩ビ管)	〃	1	m	0.1394782	0.1532432	
184	本管土工	開削工　H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0954020	0.1289871	小数第1位まで第2位四捨五入
185		開削工　H=3.5m以下	〃	1	m	0.1870389	0.2535754	
186		開削工　H=3.5m超	〃	1	m	0.1868639	0.2529417	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0766030	0.0857213	小数第1位まで第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	〃	1	m	0.1201508	0.1340568	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	〃	1	m	0.1512367	0.1684863	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材砕石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0127261	0.0167699	小数第1位まで第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	〃	1	m	0.0194847	0.0256354	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩ｲﾝﾀｰ21cm	〃	1	m	0.0111281	0.0148169	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性舗装24cm	新材砕石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0119368	0.0157958	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材砕石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0148526	0.0193793	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	〃	1	m	0.0161897	0.0209919	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	〃	1	m	0.0229449	0.0298558	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材砕石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0283842	0.0371394	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	〃	1	m	0.0297116	0.0387586	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車ｲﾝﾀｰ34cm	〃	1	m	0.0145884	0.0190406	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0202529	0.0247829	小数第1位まで第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmｶﾗｰ	〃	1	m	0.0300633	0.0345949	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	〃	1	m	0.0457294	0.0559385	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩ｲﾝﾀｰ6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0409060	0.0591070	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水性舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0351816	0.0427731	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0358023	0.0421394	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	〃	1	m	0.0496727	0.0607618	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	〃	1	m	0.0674863	0.0825527	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	〃	1	m	0.1019158	0.1230373	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	〃	1	m	0.1453226	0.1764425	
210		舗装(掘削部・影響部) 26cm	〃	1	m	0.1587342	0.1922853	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(8)

役務名　白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 車ｲﾝﾀｰ8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0695624	0.0962821	小数第1位まで第2位四捨五入
212	本管附帯工	本管接続防護工　φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0379142	0.0535803	単位限
213		本管接続防護工　φ400まで	〃	1	か所	0.0443210	0.0631200	
214		本管接続防護工　φ600まで	〃	1	か所	0.0597764	0.0851232	
215		ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続　円型人孔　A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.0830811	0.0964587	
216		ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続　円型人孔　B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.0964587	0.1105398	
217		ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続　角型人孔　A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.1570098	0.1742594	
218		ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続　角型人孔　B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.1879903	0.2091119	
219	本管材料費	ｻﾄﾞﾙ型継手(ﾘﾌﾞ管用)φ150～φ200	ﾏﾝﾎｰﾙ用	1	個	0.0362594	—	単位限
220		ｻﾄﾞﾙ型継手(ﾘﾌﾞ管用)φ250～φ350	〃	1	個	0.0915300	—	
221		ｻﾄﾞﾙ型継手(ﾘﾌﾞ管用)φ400～φ450	〃	1	個	0.2341070	—	
222		ｻﾄﾞﾙ型継手(塩ﾋﾞ管用)φ150～φ200	〃	1	個	0.0323874	—	
223		ｻﾄﾞﾙ型継手(塩ﾋﾞ管用)φ250～φ350	〃	1	個	0.1137083	—	
224		ｻﾄﾞﾙ型継手(塩ﾋﾞ管用)φ400～φ450	〃	1	個	0.3520422	—	
225		ｻﾄﾞﾙ型継手(塩ﾋﾞ管用)φ500	〃	1	個	0.4154085	—	
226	共通附帯工	舗装版切断　15cm以下	15cm以下	1	m	0.0022772	0.0028785	小数第1位まで第2位四捨五入
227		舗装版切断　15cm以下 歩道RH部	ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版　15cm以下	1	m	0.0041881	0.0051313	
228		舗装版切断　30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0049741	0.0059304	
229		舗装版切断　40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0082367	0.0097586	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0811800	0.0954377	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)	1	m3	0.0024490	—	小数第2位まで第3位四捨五入
232		区画線　実線15cm	溶融式	1	m	0.0007035	0.0007991	小数第1位まで第2位四捨五入
233		区画線　実線45cm(停止線等)	溶融式・手動	1	m	0.0029206	0.0034393	
234		区画線　ゼブラ45cm	〃	1	m	0.0031848	0.0038185	
235		区画線　矢印・記号・文字15cm換算	〃	1	m	0.0026710	0.0035268	
236		自転車走行ﾏｰｸ	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.8836257	1.0596467	単位限
237		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0749838	0.0792091	
238		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.6688801	0.9505138	
239		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ﾍﾞｰｽ板含む	1	m	0.0477715	0.0620989	小数第1位まで第2位四捨五入
240		3型縁石設置撤去工	〃	1	m	0.0436872	0.0615722	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(9)

役務名　白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ﾍﾞｰｽ板含む	1	m	0.0434052	0.0581216	小数第1位まで第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ﾍﾞｰｽ板含む	1	m	0.0757942	0.0881864	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0695268	0.0819547	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0561151	0.0720973	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	〃	1	m	0.0559385	0.0687537	
246		民地境界ﾌﾞﾛｯｸ設置撤去工	再利用・撤去・設置・ﾍﾞｰｽ板含む	1	m	0.0260827	0.0334425	
247		民地境界ﾌﾞﾛｯｸ設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・ﾍﾞｰｽ板含む	1	m	0.0282642	0.0346791	
248		2型道路雨水桝設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0271832	0.0383015	単位限
249		U型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0206321	0.0298380	小数第1位まで第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	〃	1	m	0.0226467	0.0325560	
251		点字ﾌﾞﾛｯｸ設置撤去工	〃	1	m2	0.0115884	0.0173825	小数第2位まで第3位四捨五入
252		点字ﾌﾞﾛｯｸ設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2	0.0479822	0.0537910	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0503420	0.0556224	小数第1位まで第2位四捨五入
254		ｲﾝﾀｰ6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0220195	0.0318137	小数第2位まで第3位四捨五入
255		ｲﾝﾀｰ8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0332172	0.0460471	
256		ｲﾝﾀｰ6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0359077	0.0428785	
257		ｲﾝﾀｰ8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0495673	0.0595641	
258		ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m3	0.0547424	0.0751248	
259		ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m3	0.1059984	0.1556727	
260		ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.3878234	0.5446678	単位限
261		ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ復旧工(電気・灯油・歩道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式	0.5928104	0.8374863	
262		ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ復旧工(電気・灯油,歩道,6.1m2以上)	〃	1	式	0.8665868	1.2265203	
263		ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ﾕﾆｯﾄ割り)・はつり・布設費	1	式	0.9734166	1.3197002	
264		ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ復旧工(電気・車道6.1m2以上)	〃	1	式	1.2982253	1.7238785	
265		ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ復旧工(ｶﾞｽ・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.5376273	0.6875689	
266		ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ復旧工(ｶﾞｽ・車道3.1～6.0m2以下)	〃	1	式	0.7000211	0.9052756	
267		ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ復旧工(ｶﾞｽ・車道6.1m2以上)	〃	1	式	0.8925171	1.1668153	
268		生コン空積割増額	1車4m3未満　空積1m3につき	1	m3	0.0140811	0.0140811	小数第2位まで第3位四捨五入
269		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0070406	0.0070406	
270		ﾓﾙﾀﾙ工	高炉1:2	1	m3	0.3527456	0.4868736	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表（10）

役務名　白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
271	共通附帯工	ｺﾝｸﾘｰﾄ工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.1210665	0.1427877	小数第2位まで第3位四捨五入
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0272302	0.0408720	
273		断面修復工(左官工)	はつり・鉄筋ケレン・防錆処理・プライマー含む	1	m3	10.1141702	—	
274		伐採工(伐根含む)	伐木(裁断含む)・伐根・埋戻・積込・運搬・荷卸し	1	本	0.3056775	—	単位限
275		植樹工	移植工(堀取工)含む	1	本	0.0170244	—	
276		支柱設置	二脚鳥居添木	1	本	0.0279239	—	
277		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0556921	0.0835738	小数第1位まで第2位四捨五入
278		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・ﾌﾟﾗｲﾑ	1	m2	0.0072545	0.0090179	小数第2位まで第3位四捨五入
279		仮舗装復旧工5cm 車道	〃	1	m2	0.0101524	0.0121378	
280		建柱車	450㎜ 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0308915	0.0383712	0.5単位
281		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0003436	0.0005203	小数第2位まで第3位四捨五入
282		工事区域内除雪工(平面部)	ﾊﾞｯｸﾎｳ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001816	0.0002318	
283		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	ﾊﾞｯｸﾎｳ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0003339	0.0004425	
284		ダンプ排出除雪工 ﾊﾞｯｸﾎｳ	ﾊﾞｯｸﾎｳ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tﾀﾞﾝﾌﾟ	1	m3	0.0113777	0.0134295	
285		ダンプ排出除雪工 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ・山積1.3～1.4m3・10tﾀﾞﾝﾌﾟ	1	m3	0.0118283	0.0140033	
286	運搬処理工	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処理	処理費	1	t	0.0043825	0.0055608	小数第2位まで第3位四捨五入
287		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処理(RH入)	〃	1	t	0.0176013	—	
288		ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0084652	0.0091800	
289		ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理(無筋)	人力積込・運搬・処理費含む	1	t	0.0130746	0.0164636	
290		ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0197213	—	
291		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.1033534	—	
292		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.1226856	—	
293		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0070406	—	単位限
294		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.2759644	—	小数第2位まで第3位四捨五入
295		木くず処理	処理費	1	t	0.0644231	—	
296		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該ｾﾝﾀｰへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0464328	—	単位限
297		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他ｾﾝﾀｰへ運搬)	〃	1	回	0.0877634	—	
298	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・破砕・積込・運搬含む	1	m2	0.0074279	0.0093501	小数第2位まで第3位四捨五入
299		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装 ・破砕・掘削・積込・運搬含む	1	m2	0.0137391	0.0171151	
300		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0243858	0.0346727	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表(11)

役務名　白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	仮設工	水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.3143728	0.4407553	単位限
302		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0033712	0.0038996	小数第2位まで第3位四捨五入
303		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0160389	0.0233080	
304		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0027667	0.0038817	
305		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日ﾘｰｽ	1	式	0.4511945	—	単位限
306		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m　賃料・基本料含む	1	式	0.3689401	—	
307		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m　賃料・基本料含む	1	式	0.5308785	—	
308		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0345706	—	小数第2位まで第3位四捨五入
309		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0350552	0.0452010	単位限
310		足場工	手摺先行型型枠足場	1	掛m2	0.0169579	—	小数第2位まで第3位四捨五入
311		土のう工	一袋当り仕拵・積立・撤去	1	袋	0.0030163	—	単位限
312		交通誘導警備員A		1	人日	0.0594944	0.0892415	
313		交通誘導警備員B		1	人日	0.0492853	0.0739287	
314	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.2526338	0.3609060	単位限
315		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.6056176	—	
316		道路基準点引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.3799774	—	
317		基準点測量	4級	1	点	0.0981767	—	
318	基本単価	掘削(0.13m3ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ・掘削・積込含む	1	m3	0.0086305	0.0115576	小数第2位まで第3位四捨五入
319		掘削(0.28m3ﾊﾞｯｸﾎｳ)	〃	1	m3	0.0040681	0.0052513	
320		掘削(0.45m3ﾊﾞｯｸﾎｳ)	〃	1	m3	0.0066451	0.0093842	
321		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0295706	0.0443566	
322		発生土運搬(2tﾀﾞﾝﾌﾟ)	機械積込・運搬・ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	1	m3	0.0249304	0.0333129	
323		発生土運搬(4tﾀﾞﾝﾌﾟ)	機械積込・運搬・ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	1	m3	0.0139077	0.0179174	
324		埋戻し(0.28m3・発生土)	ﾊﾞｯｸﾎｳ投入	1	m3	0.0117294	0.0171184	
325		埋戻し(0.28m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0248153	0.0346159	
326		埋戻し(0.45m3・購入砂)	〃	1	m3	0.0247083	0.0344036	
327		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0209774	0.0313761	
328		埋戻し(人力・購入砂)	〃	1	m3	0.0340633	0.0488979	
329		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0216321	0.0308736	単位限
330		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0442156	0.0631913	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契約単価係数表（12）

役務名　白石区下水道管路緊急補修業務

No.	工種	形質	規格	数量	単位	係数		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0173064	0.0246953	単位限
332		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0587197	0.0839968	
333		無収縮ﾓﾙﾀﾙ工	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ（高強度,高流動性）	1	m3	1.0930908	1.1318153	小数第3位まで第4位四捨五入
334		舗装版破砕　15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0006678	0.0009287	小数第2位まで第3位四捨五入
335		舗装版破砕　35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0032448	0.0044166	
336		舗装版破砕　40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0018785	0.0025268	
337		舗装版破砕　4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0088704	0.0131054	
338		舗装版破砕　10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0151686	0.0223615	
339		舗装版破砕　15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0204150	0.0300714	
340		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2tﾀﾞﾝﾌﾟ)	機械積込・運搬・ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	1	m3	0.0211362	0.0282432	
341		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(10tﾀﾞﾝﾌﾟ)	舗装厚15cm以下　機械積込・運搬・ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	1	m3	0.0124960	0.0147213	
342		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(10tﾀﾞﾝﾌﾟ)	舗装厚15cm超　機械積込・運搬・ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	1	m3	0.0082448	0.0097116	
343		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材砕石	1	m3	0.0289125	0.0374911	
344		不陸整正	振動ﾛｰﾗ・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ	1	m2	0.0019709	0.0028477	
345		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0088428	0.0106062	
346		舗装復旧工3cmｶﾗｰ・ 歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0139012	0.0156646	
347		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0170762	0.0206500	
348		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0167877	0.0201994	
349		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0142464	0.0164474	
350		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0191427	0.0231913	
351		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0277796	0.0337877	
352		舗装復旧工15cm	〃	1	m2	0.0325949	0.0390762	
353		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0431248	0.0519612	
354		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0529466	0.0637537	
355		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0745268	0.0862853	
356		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0362237	0.0442513	
357		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0396386	0.0477715	
358	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0562480	0.0586435	単位限
359		断熱蓋設置(勾配受)	〃	1	か所	0.0552091	0.0576030	
360		断熱蓋設置(機能強化)	〃	1	か所	0.0564684	0.0588639	
361		断熱蓋確認	断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0054133	0.0078104	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。