

契 約 単 価 係 数 表 (1)
役 務 名 厚 別 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2240582	0.2953938	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	//	1	か所	0.2393424	0.3109716	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	//	1	か所	0.2639730	0.3450664	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.2534209	0.3459486	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.2451029	0.3206712	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	//	1	か所	0.2496590	0.3244913	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	//	1	か所	0.2639134	0.3441841	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	//	1	か所	0.2849595	0.3697565	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.3097957	0.3988539	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	//	1	か所	0.3341908	0.4276590	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	//	1	か所	0.3600569	0.4585210	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	//	1	か所	0.4179595	0.5173059	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.2903668	0.3917998	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.3262558	0.4220745	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.2055697	0.2732017	
16	金柙修正工(材料費別)1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1015210	0.1362626	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	//	1	か所	0.1081936	0.1429351	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	//	1	か所	0.1101327	0.1466090	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.1141895	0.1580136	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.1103979	0.1468729	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	//	1	か所	0.1078404	0.1429351	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	//	1	か所	0.1128363	0.1499595	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	//	1	か所	0.1224777	0.1616577	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	//	1	か所	0.1270339	0.1662720	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.1419053	0.1847010	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	//	1	か所	0.1555440	0.2011908	
27		舗装35cm・表層以下新材	//	1	か所	0.1854074	0.2328174	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.1236821	0.1698282	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.1347051	0.1769419	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.0926442	0.1261218	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (2)
役 務 名 厚 別 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0101218	0.0127199	小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材	//	1	m2	0.0143465	0.0169446	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	//	1	m2	0.0178783	0.0222842	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	//	1	m2	0.0172856	0.0214385	
35		舗装5cm・表層新材	//	1	m2	0.0149865	0.0180704	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	//	1	m2	0.0196036	0.0244074	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0275197	0.0342125	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0320961	0.0393262	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0429419	0.0528174	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	//	1	m2	0.0520244	0.0638404	
41		舗装35cm・表層以下新材	//	1	m2	0.0716293	0.0847673	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0362693	0.0451760	
43	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノブレンボルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0144317	0.0176347	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型・アンカー型)	ノブレンボルト型・アンカー型	1	か所	0.0032030	0.0048052	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0357700	0.0389743	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0520244	0.0678661	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	//	1	か所	0.0656320	0.0814750	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	//	1	か所	0.0538458	0.0696888	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	//	1	か所	0.0692477	0.0850907	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	//	1	か所	0.0804168	0.0962599	
51	マンホール設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.0966712	0.1305603	単位限
52		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1550149	0.1618052	
53		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1857890	0.1924615	
54		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0471746	0.0472328	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0308620	0.0308620	
56	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1190393	—	単位限
57		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.1222720	—	
58		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1645968	—	
59		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1293262	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1789987	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (3)
 役 務 名 厚 別 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	鉄蓋(金杵共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.2712910	—	単位限
62		鉄蓋(金杵共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.2962747	—	
63		鉄蓋(金杵共・排気用・T25)	//	1	組	0.3818065	—	
64		鉄蓋(金杵共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.3174371	—	
65		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金杵共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.4173722	—	
66		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	1.3432328	—	
67		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共・φ900*600・T25)	//	1	組	1.9340203	—	
68		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共・φ1200*600・T25)	//	1	組	3.7622301	—	
69		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共,□1000*750,T25)	//	1	組	7.3481056	—	
70		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.2466022	—	小数第1位 (規格参照)
71		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	//	1	m当り	0.4555819	—	
72		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I 種	1	本	0.0743627	—	単位限
73		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	//	1	本	0.1499013	—	
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	//	1	本	0.1648904	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	//	1	本	0.1719446	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	//	1	本	0.1913438	—	
77		調整リング H=50(鉄板巻)	通路柵 I 号用・φ600	1	個	0.0238959	—	
78		調整リング H=100	//	1	個	0.0275995	—	
79		組立用調整リング H=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0221611	—	
80		組立用調整リング H=100	//	1	個	0.0241597	—	
81		組立用調整リング H=150	//	1	個	0.0335061	—	
82		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0095224	—	
83		ボルトL=250	//	1	本	0.0101394	—	
84		ボルトL=300	//	1	本	0.0114033	—	
85		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個	0.0452639	—	
86		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0476157	—	
87		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.1540163	—	
88		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0011746	—	小数第1位まで 第2位四捨五入
89	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0761557	0.0869121	単位限
90		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0796523	0.0904101	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。
 ※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。
 ※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (4)
役 務 名 厚 別 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	まず設置工	コンクリート製汚水枡(0.8m以下)普通蓋	汚水枡Ⅰ型・普通蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.0944371	0.1143654	単位限
92		コンクリート製汚水枡(1.1m以下)普通蓋	//	1	か所	0.1114561	0.1313830	
93		コンクリート製汚水枡(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水枡・普通蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1687700	0.1925197	
94		コンクリート製汚水枡(0.8m以下)増強蓋	汚水枡Ⅰ型・増強蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1235061	0.1434344	
95		コンクリート製汚水枡(1.1m以下)増強蓋	//	1	か所	0.1405251	0.1604520	
96		コンクリート製汚水枡(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水枡・増強蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1978404	0.2215887	
97		塩ビ製雨水枡(1.5m以下)	塩ビ枡穴有・無共通	1	か所	0.0761557	0.0869121	
98		塩ビ製雨水枡(1.5mを超え2.0m以下)	//	1	か所	0.0796523	0.0904101	
99		コンクリート製雨水枡(0.8m以下)	雨水枡穴無・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1751191	0.1961056	
100		コンクリート製雨水枡(1.1m以下)	//	1	か所	0.1997213	0.2207064	
101		コンクリート製雨水枡(1.3m以下)	//	1	か所	0.2161218	0.2371083	
102		コンクリート製雨水枡(0.8m以下)	雨水枡穴有・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1853180	0.2067754	
103		コンクリート製雨水枡(1.1m以下)	//	1	か所	0.2099202	0.2313762	
104		コンクリート製雨水枡(1.3m以下)	//	1	か所	0.2263208	0.2477781	
105	まず撤去工	コンクリート製汚水枡	汚水枡	1	か所	0.0139581	0.0209392	単位限
106		コンクリート製雨水枡	雨水枡	1	か所	0.0149960	0.0224940	
107	まず補修工	コンクリート製枡修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0146428	0.0196360	単位限
108		コンクリート製枡内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0092544	0.0132666	
109		コンクリート製枡接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0083289	0.0124940	
110	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0086090	0.0115413	小数第1位まで第2位四捨五入
111		取付管φ150mm	//	1	m	0.0113032	0.0142396	
112		取付管φ200mm	//	1	m	0.0138931	0.0169473	
113		支管取付φ100mm	//	1	か所	0.0315075	0.0377389	単位限
114		支管取付φ150mm	//	1	か所	0.0447646	0.0510244	
115		支管取付φ200mm	//	1	か所	0.0444994	0.0507605	
116	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0967890	0.1363208	小数第1位まで第2位四捨五入
117	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0472030	0.0546401	小数第1位まで第2位四捨五入
118		土留工3.5m以下	//	1	m	0.0752152	0.0866185	
119		土留工3.5m超	//	1	m	0.0933789	0.1075752	
120	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0075914	0.0100014	小数第1位まで第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (5)

役 務 名 厚 別 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	まず取付管路 盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0116212	0.0152869	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イター 21cm	//	1	m	0.0066360	0.0088350	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性 舗装24cm	//	1	m	0.0071178	0.0094195	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0088580	0.0115562	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	//	1	m	0.0096550	0.0125210	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	//	1	m	0.0136848	0.0178052	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	//	1	m	0.0169270	0.0221354	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	//	1	m	0.0177199	0.0231042	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 車イター 34cm	//	1	m	0.0086996	0.0113559	
130	まず取付管舗 装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0136049	0.0166888	小数第1位まで 第2位四捨五入
131		舗装(掘削部・影響部) 3cmカー ラー	//	1	m	0.0201097	0.0231936	
132		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	//	1	m	0.0319202	0.0391205	
133		舗装(掘削部・影響部) 歩イター 6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0267998	0.0387389	
134		舗装(掘削部・影響部) 排水性 舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0232923	0.0283451	
135		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0246766	0.0291272	
136		舗装(掘削部・影響部) 8cm	//	1	m	0.0345061	0.0422950	
137		舗装(掘削部・影響部) 12cm	//	1	m	0.0463519	0.0567565	
138		舗装(掘削部・影響部) 15cm	//	1	m	0.0733627	0.0886469	
139		舗装(掘削部・影響部) 21cm	//	1	m	0.1057240	0.1284439	
140		舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.1135129	0.1375860	
141		舗装(掘削部・影響部) 車イター 8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・ 運搬・不陸整正含む	1	m	0.0471151	0.0652504	
142	まず取付管材 料費	汚水枡蓋(普通)	普通蓋φ390	1	個	0.0111976	—	単位限
143		汚水枡蓋(増強)	増強蓋(鉄巻)φ390	1	個	0.0402666	—	
144		汚水枡上部	上部φ480	1	個	0.0158715	—	
145		汚水枡継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0056726	—	
146		汚水枡継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0056726	—	
147		宅地雨水枡上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0650149	—	
148		宅地雨水枡継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0082003	—	
149		下水道浸透枡用鉄蓋(T25・ボ ルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.2057470	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0077294	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、
共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (6)

役 務 名 厚 別 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管 φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0133438	—	単位限
152		塩ビ自在曲管 φ200mm	//	1	個	0.0228959	—	
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0132260	—	
154		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0016428	—	
155		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0052747	—	
156		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0308620	—	
157		ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0070542	—	
158		ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0079351	—	
159		ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0085819	—	
160		VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0012017	—	
161		VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0021651	—	
162		VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0034967	—	
163		閉塞キャップ ヒューム管用φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0091692	—	
164		閉塞キャップ ヒューム管用φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0091692	—	
165	ます取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.0890880	0.1051651	単位限
166		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0212030	0.0261408	
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.1785291	0.1982220	
168		内部副管工 D=150mm	//	1	か所	0.2131827	0.2328756	
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0370339	0.0423248	
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0288363	0.0415603	小数第1位まで 第2位四捨五入
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0335657	0.0470867	
172		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所	0.0426766	0.0512301	単位限
173	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0423248	0.0533465	小数第1位まで 第2位四捨五入
174		φ250～350mm(RC管)	//	1	m	0.0571678	0.0701597	
175		φ400～450mm(RC管)	//	1	m	0.0675143	0.0819743	
176		φ500～600mm(RC管)	//	1	m	0.1049892	0.1248295	
177		φ150～200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0191692	0.0234493	
178		φ250～350mm(リブ付塩ビ管)	//	1	m	0.0438241	0.0532003	
179		φ400～450mm(リブ付塩ビ管)	//	1	m	0.0671611	0.0749500	
180		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0202775	0.0253302	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (7)
役 務 名 厚 別 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250～350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0455576	0.0561097	小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ400～450mm(塩ビ管)	//	1	m	0.0687484	0.0782720	
183		φ500～600mm(塩ビ管)	//	1	m	0.1164520	0.1279446	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0796523	0.1076929	小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	//	1	m	0.1561611	0.2117132	
186		開削工 H=3.5m超	//	1	m	0.1560149	0.2111841	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0639567	0.0715697	小数第1位まで 第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	//	1	m	0.1003153	0.1119256	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	//	1	m	0.1262693	0.1406712	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0106252	0.0140014	小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	//	1	m	0.0162680	0.0214033	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩インター 21cm	//	1	m	0.0092910	0.0123708	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性 舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0099662	0.0131881	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0124006	0.0161800	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	//	1	m	0.0135170	0.0175264	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	//	1	m	0.0191570	0.0249270	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0236983	0.0310082	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	//	1	m	0.0248065	0.0323600	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車インター 34cm	//	1	m	0.0121800	0.0158972	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0169094	0.0206915	小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカー ラー	//	1	m	0.0251002	0.0288837	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	//	1	m	0.0381800	0.0467037	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩インター 6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0341530	0.0493492	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水性 舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0293735	0.0357118	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0298918	0.0351827	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	//	1	m	0.0414723	0.0507308	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	//	1	m	0.0563451	0.0689243	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	//	1	m	0.0850907	0.1027254	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	//	1	m	0.1213316	0.1473140	
210		舗装(掘削部・影響部) 26cm	//	1	m	0.1325291	0.1605413	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (8)
役 務 名 厚 別 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 車インター8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0580785	0.0803871	小数第1位まで第2位四捨五入
212	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0316550	0.0447348	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	//	1	か所	0.0370041	0.0526996	
214		本管接続防護工 φ600まで	//	1	か所	0.0499080	0.0710704	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.0693654	0.0805346	
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.0805346	0.0922910	
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.1310894	0.1454913	
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.1569554	0.1745900	
219	本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150～φ200	マンホール用	1	個	0.0302734	—	単位限
220		サドル型継手(リブ管用)φ250～φ350	//	1	個	0.0764195	—	
221		サドル型継手(リブ管用)φ400～φ450	//	1	個	0.1954588	—	
222		サドル型継手(塩ビ管用)φ150～φ200	//	1	個	0.0270406	—	
223		サドル型継手(塩ビ管用)φ250～φ350	//	1	個	0.0949365	—	
224		サドル型継手(塩ビ管用)φ400～φ450	//	1	個	0.2939243	—	
225		サドル型継手(塩ビ管用)φ500	//	1	個	0.3468295	—	
226	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0019013	0.0024033	小数第1位まで第2位四捨五入
227		舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0034967	0.0042842	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0041530	0.0049513	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0068769	0.0081475	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0677781	0.0796821	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)	1	m3	0.0020447	—	小数第2位まで第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	溶融式	1	m	0.0005873	0.0006672	小数第1位まで第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線等)	溶融式・手動	1	m	0.0024385	0.0028715	
234		区画線 ゼブラ45cm	//	1	m	0.0026590	0.0031881	
235		区画線 矢印・記号・文字15cm換算	//	1	m	0.0022301	0.0029446	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.7377497	0.8847118	単位限
237		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0626049	0.0661327	
238		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.5584561	0.7935954	
239		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0398850	0.0518471	小数第1位まで第2位四捨五入
240		3型縁石設置撤去工	//	1	m	0.0364750	0.0514074	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (9)
役 務 名 厚 別 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0362396	0.0485264	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0632815	0.0736279	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0580488	0.0684249	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0468512	0.0601949	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0467037	0.0574033	
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0217768	0.0279216	
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0235982	0.0289540	
248		2型道路雨水桝設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0226956	0.0319784	単位限
249		U型側溝設置撤去工	//	1	m	0.0172260	0.0249121	小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	//	1	m	0.0189080	0.0271814	
251		点字ブロック設置撤去工	//	1	m2	0.0096753	0.0145129	小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2	0.0400609	0.0449107	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0420312	0.0464398	小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0183844	0.0265616	小数第2位まで 第3位四捨五入
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0277335	0.0384452	
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0299798	0.0357998	
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0413844	0.0497308	
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m3	0.0457051	0.0627226	
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m3	0.0884994	0.1299730	
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.3237984	0.4547497	単位限
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1～6.0m2以下)	//	1	式	0.4949446	0.6992274	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道,6.1m2以上)	//	1	式	0.7235237	1.0240366	
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.8127172	1.1018336	
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	//	1	式	1.0839040	1.4392869	
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.4488715	0.5740596	
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1～6.0m2以下)	//	1	式	0.5844561	0.7558255	
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	//	1	式	0.7451733	0.9741881	
268		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0117565	0.0117565	小数第2位まで 第3位四捨五入
269		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0058783	0.0058783	
270		モルタル工	高炉1:2	1	m3	0.2945116	0.4064967	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (10)

役 務 名 厚 別 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.1010799	0.1192152	小数第2位まで 第3位四捨五入
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0227348	0.0341245	
273		断面修復工(左官工)	はつり・鉄筋ケレン・防錆処理・プライマー含む	1	m3	8.4444425	—	
274		伐採工(伐根含む)	伐木(裁断含む)・伐根・埋戻・積込・運搬・荷卸し	1	本	0.2552139	—	単位限
275		植樹工	移植工(堀取工)含む	1	本	0.0142139	—	
276		支柱設置	二脚鳥居添木	1	本	0.0233140	—	
277		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0464980	0.0697768	小数第1位まで 第2位四捨五入
278		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0060569	0.0075291	小数第2位まで 第3位四捨五入
279		仮舗装復旧工5cm 車道	//	1	m2	0.0084764	0.0101340	
280		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0257917	0.0320366	0.5単位
281		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0002869	0.0004344	小数第2位まで 第3位四捨五入
282		工事区域内除雪工(平面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001516	0.0001936	
283		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0002788	0.0003695	
284		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0094994	0.0112125	
285		ダンプ排出除雪工 ホイローダ	ホイローダ・山積1.3～1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0098756	0.0116915	
286	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0036590	0.0046428	小数第2位まで 第3位四捨五入
287		アスファルト殻処理(RH入)	//	1	t	0.0146956	—	
288		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0070677	0.0076645	
289		コンクリート塊運搬処理(無筋)	人力積込・運搬・処理費含む	1	t	0.0109162	0.0137457	
290		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0164655	—	
291		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0862910	—	
292		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.1024317	—	単位限
293		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0058783	—	
294		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.2304060	—	
295		木くず処理	処理費	1	t	0.0537876	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
296		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0387673	—	
297		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	//	1	回	0.0732747	—	単位限
298	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2	0.0062017	0.0078065	小数第2位まで 第3位四捨五入
299		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運搬含む	1	m2	0.0114710	0.0142896	
300		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0203600	0.0289486	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (11)

役 務 名 厚 別 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	仮設工	水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.2624737	0.3679919	単位限
302		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0028147	0.0032558	小数第2位まで 第3位四捨五入
303		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0133911	0.0194601	
304		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0023099	0.0032409	
305		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.3767078	—	単位限
306		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.3080325	—	
307		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.4432369	—	
308		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0288634	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
309		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0292680	0.0377389	単位限
310		足場工	手摺先行型型枠足場	1	掛 m2	0.0141584	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
311		土のう工	一袋当り仕拵・積立・撤去	1	袋	0.0025183	—	単位限
312		交通誘導警備員A		1	人日	0.0496726	0.0745088	
313		交通誘導警備員B		1	人日	0.0411489	0.0617240	
314	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.2109270	0.3013248	単位限
315		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.5056374	—	
316		道路基準点引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.3172477	—	
317		基準点測量	4級	1	点	0.0819689	—	
318	基本単価	掘削(0.13m3バックホ)	バックホ・掘削・積込含む	1	m3	0.0072057	0.0096496	小数第2位まで 第3位四捨五入
319		掘削(0.28m3バックホ)	//	1	m3	0.0033965	0.0043844	
320		掘削(0.45m3バックホ)	//	1	m3	0.0055481	0.0078350	
321		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0246888	0.0370339	
322		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0208147	0.0278133	
323		発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0116117	0.0149595	
324		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホ投入	1	m3	0.0097930	0.0142923	
325		埋戻し(0.28m3・購入砂)	//	1	m3	0.0207186	0.0289013	
326		埋戻し(0.45m3・購入砂)	//	1	m3	0.0206293	0.0287240	
327		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0175143	0.0261963	
328		埋戻し(人力・購入砂)	//	1	m3	0.0284398	0.0408255	
329		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0180609	0.0257768	単位限
330		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0369162	0.0527592	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (12)

役 務 名 厚 別 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0144493	0.0206185	単位限
332		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0490258	0.0701300	
333		無収縮モルタル工	プレックスタイプ [®] (高強度,高流動性)	1	m3	0.9126347	0.9449662	小数第3位まで 第4位四捨五入
334		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0005576	0.0007754	小数第2位まで 第3位四捨五入
335		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0027091	0.0036875	
336		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0015684	0.0021097	
337		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0074060	0.0109419	
338		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0126645	0.0186699	
339		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0170447	0.0251070	
340		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0176469	0.0235806	
341		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0104331	0.0122910	
342		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0068837	0.0081083	
343		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m3	0.0241394	0.0313018	
344		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0016455	0.0023776	
345		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0073830	0.0088553	
346		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0116063	0.0130785	
347		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0142572	0.0172409	
348		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0140163	0.0168647	
349		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0118945	0.0137321	
350		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0159825	0.0193627	
351		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0231936	0.0282098	
352		舗装復旧工15cm	//	1	m2	0.0272139	0.0326252	
353		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0360055	0.0433830	
354		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0442057	0.0532287	
355		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0622233	0.0720406	
356		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0302436	0.0369459	
357		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0330948	0.0398850	
358	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0469622	0.0489622	単位限
359		断熱蓋設置(勾配受)	//	1	か所	0.0460948	0.0480934	
360		断熱蓋設置(機能強化)	//	1	か所	0.0471462	0.0491462	
361		断熱蓋確認	断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0045197	0.0065210	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。