

契 約 単 価 係 数 表 (1)
役 務 名 豊 平 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.0827068	0.1090390	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	//	1	か所	0.0883487	0.1147893	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	//	1	か所	0.0974406	0.1273747	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.0935455	0.1277003	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.0904751	0.1183697	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	//	1	か所	0.0921569	0.1197798	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	//	1	か所	0.0974186	0.1270490	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	//	1	か所	0.1051874	0.1364886	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1143552	0.1472293	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	//	1	か所	0.1233602	0.1578622	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	//	1	か所	0.1329081	0.1692543	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	//	1	か所	0.1542818	0.1909536	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1071834	0.1446254	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.1204311	0.1558007	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.0758822	0.1008472	
16	金枠修正工(材料費別)1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0374746	0.0502988	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	//	1	か所	0.0399376	0.0527618	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	//	1	か所	0.0406534	0.0541179	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.0421509	0.0583277	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0407513	0.0542153	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	//	1	か所	0.0398072	0.0527618	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	//	1	か所	0.0416514	0.0553547	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	//	1	か所	0.0452103	0.0596729	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	//	1	か所	0.0468922	0.0613762	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.0523817	0.0681789	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	//	1	か所	0.0574161	0.0742658	
27		舗装35cm・表層以下新材	//	1	か所	0.0684396	0.0859401	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.0456549	0.0626889	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.0497238	0.0653147	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.0341979	0.0465555	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (2)

役 務 名 豊 平 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0037363	0.0046954	小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材	//	1	m2	0.0052958	0.0062548	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	//	1	m2	0.0065995	0.0082258	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	//	1	m2	0.0063807	0.0079136	
35		舗装5cm・表層新材	//	1	m2	0.0055320	0.0066704	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	//	1	m2	0.0072363	0.0090095	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0101584	0.0126289	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0118477	0.0145165	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0158512	0.0194966	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	//	1	m2	0.0192038	0.0235655	
41		舗装35cm・表層以下新材	//	1	m2	0.0264406	0.0312903	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0133882	0.0166759	
43	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノブレンボルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0053272	0.0065095	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型・アンカー型)	ノブレンボルト型・アンカー型	1	か所	0.0011824	0.0017738	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0132038	0.0143867	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0192038	0.0250515	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	//	1	か所	0.0242268	0.0300750	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	//	1	か所	0.0198762	0.0257243	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	//	1	か所	0.0255615	0.0314096	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	//	1	か所	0.0296844	0.0355325	
51	マンホール設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.0356844	0.0481939	単位限
52		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0572208	0.0597273	
53		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0685805	0.0710435	
54		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0174136	0.0174351	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0113922	0.0113922	
56	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0439411	—	単位限
57		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0451344	—	
58		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0607578	—	
59		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0477383	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0660740	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (3)

役 務 名 豊 平 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	鉄蓋(金杵共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.1001419	—	単位限
62		鉄蓋(金杵共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.1093642	—	
63		鉄蓋(金杵共・排気用・T25)	//	1	組	0.1409366	—	
64		鉄蓋(金杵共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.1171759	—	
65		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金杵共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.1540650	—	
66		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	0.4958287	—	
67		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共・φ900*600・T25)	//	1	組	0.7139066	—	
68		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共・φ1200*600・T25)	//	1	組	1.3887553	—	
69		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共,□1000*750,T25)	//	1	組	2.7124126	—	
70		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.0910285	—	小数第1位 (規格参照)
71		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	//	1	m当り	0.1681694	—	
72		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I 種	1	本	0.0274496	—	単位限
73		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	//	1	本	0.0553332	—	
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	//	1	本	0.0608662	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	//	1	本	0.0634701	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	//	1	本	0.0706309	—	
77		調整リング H=50(鉄板巻)	通路柵 I 号用・φ600	1	個	0.0088207	—	
78		調整リング H=100	//	1	個	0.0101879	—	
79		組立用調整リング H=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0081804	—	
80		組立用調整リング H=100	//	1	個	0.0089181	—	
81		組立用調整リング H=150	//	1	個	0.0123682	—	
82		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0035150	—	
83		ボルトL=250	//	1	本	0.0037428	—	
84		ボルトL=300	//	1	本	0.0042093	—	
85		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個	0.0167083	—	
86		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0175765	—	
87		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.0568522	—	
88		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0004336	—	小数第1位まで 第2位四捨五入
89	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0281114	0.0320820	単位限
90		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0294021	0.0333732	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (4)
役 務 名 豊 平 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	まず設置工	コンクリート製汚水枡(0.8m以下)普通蓋	汚水枡Ⅰ型・普通蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.0348597	0.0422158	単位限
92		コンクリート製汚水枡(1.1m以下)普通蓋	//	1	か所	0.0411419	0.0484976	
93		コンクリート製汚水枡(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水枡・普通蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.0622983	0.0710650	
94		コンクリート製汚水枡(0.8m以下)増強蓋	汚水枡Ⅰ型・増強蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.0455900	0.0529461	
95		コンクリート製汚水枡(1.1m以下)増強蓋	//	1	か所	0.0518722	0.0592278	
96		コンクリート製汚水枡(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水枡・増強蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.0730290	0.0817953	
97		塩ビ製雨水枡(1.5m以下)	塩ビ枡穴有・無共通	1	か所	0.0281114	0.0320820	
98		塩ビ製雨水枡(1.5mを超え2.0m以下)	//	1	か所	0.0294021	0.0333732	
99		コンクリート製雨水枡(0.8m以下)	雨水枡穴無・取付管枡接続費含む	1	か所	0.0646419	0.0723887	
100		コンクリート製雨水枡(1.1m以下)	//	1	か所	0.0737233	0.0814696	
101		コンクリート製雨水枡(1.3m以下)	//	1	か所	0.0797773	0.0875240	
102		コンクリート製雨水枡(0.8m以下)	雨水枡穴有・取付管枡接続費含む	1	か所	0.0684066	0.0763272	
103		コンクリート製雨水枡(1.1m以下)	//	1	か所	0.0774881	0.0854081	
104		コンクリート製雨水枡(1.3m以下)	//	1	か所	0.0835420	0.0914626	
105	まず撤去工	コンクリート製汚水枡	汚水枡	1	か所	0.0051524	0.0077293	単位限
106		コンクリート製雨水枡	雨水枡	1	か所	0.0055355	0.0083032	
107	まず補修工	コンクリート製枡修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0054051	0.0072483	単位限
108		コンクリート製枡内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0034161	0.0048972	
109		コンクリート製枡接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0030745	0.0046119	
110	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0031779	0.0042603	小数第1位まで第2位四捨五入
111		取付管φ150mm	//	1	m	0.0041724	0.0052563	
112		取付管φ200mm	//	1	m	0.0051284	0.0062558	
113		支管取付φ100mm	//	1	か所	0.0116304	0.0139306	単位限
114		支管取付φ150mm	//	1	か所	0.0165240	0.0188347	
115		支管取付φ200mm	//	1	か所	0.0164261	0.0187373	
116	まず取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0357278	0.0503202	小数第1位まで第2位四捨五入
117	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0174241	0.0201694	小数第1位まで第2位四捨五入
118		土留工3.5m以下	//	1	m	0.0277643	0.0319736	
119		土留工3.5m超	//	1	m	0.0344691	0.0397093	
120	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0028022	0.0036919	小数第1位まで第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (5)

役 務 名 豊 平 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	まず取付管路 盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0042898	0.0056429	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イター 21cm	//	1	m	0.0024496	0.0032613	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性 舗装24cm	//	1	m	0.0026274	0.0034771	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0032698	0.0042658	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	//	1	m	0.0035640	0.0046219	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	//	1	m	0.0050515	0.0065725	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	//	1	m	0.0062483	0.0081709	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	//	1	m	0.0065410	0.0085285	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 車イター 34cm	//	1	m	0.0032113	0.0041919	
130	まず取付管舗 装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0050220	0.0061604	小数第1位まで 第2位四捨五入
131		舗装(掘削部・影響部) 3cmカー ラー	//	1	m	0.0074231	0.0085615	
132		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	//	1	m	0.0117828	0.0144406	
133		舗装(掘削部・影響部) 歩イター 6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0098927	0.0142998	
134		舗装(掘削部・影響部) 排水性 舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0085980	0.0104631	
135		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0091089	0.0107518	
136		舗装(掘削部・影響部) 8cm	//	1	m	0.0127373	0.0156124	
137		舗装(掘削部・影響部) 12cm	//	1	m	0.0171099	0.0209506	
138		舗装(掘削部・影響部) 15cm	//	1	m	0.0270805	0.0327223	
139		舗装(掘削部・影響部) 21cm	//	1	m	0.0390260	0.0474126	
140		舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0419011	0.0507873	
141		舗装(掘削部・影響部) 車イター 8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・ 運搬・不陸整正含む	1	m	0.0173917	0.0240860	
142	まず取付管材 料費	汚水枡蓋(普通)	普通蓋φ390	1	個	0.0041334	—	単位限
143		汚水枡蓋(増強)	増強蓋(鉄巻)φ390	1	個	0.0148637	—	
144		汚水枡上部	上部φ480	1	個	0.0058587	—	
145		汚水枡継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0020940	—	
146		汚水枡継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0020940	—	
147		宅地雨水枡上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0239991	—	
148		宅地雨水枡継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0030270	—	
149		下水道浸透枡用鉄蓋(T25・ボ ルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.0759476	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0028532	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (6)

役 務 名 豊 平 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管 φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0049256	—	単位限
152		塩ビ自在曲管 φ200mm	//	1	個	0.0084516	—	
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0048822	—	
154		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0006064	—	
155		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0019471	—	
156		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0113922	—	
157		ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0026039	—	
158		ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0029291	—	
159		ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0031679	—	
160		VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0004436	—	
161		VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0007993	—	
162		VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0012908	—	
163		閉塞キャップ ヒューム管用φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0033847	—	
164		閉塞キャップ ヒューム管用φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0033847	—	
165	ます取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.0328852	0.0388197	単位限
166		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0078267	0.0096494	
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.0659006	0.0731699	
168		内部副管工 D=150mm	//	1	か所	0.0786924	0.0859616	
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0136704	0.0156234	
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0106444	0.0153412	小数第1位まで 第2位四捨五入
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0123902	0.0173812	
172		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所	0.0157533	0.0189106	単位限
173	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0156234	0.0196919	小数第1位まで 第2位四捨五入
174		φ250～350mm(RC管)	//	1	m	0.0211024	0.0258982	
175		φ400～450mm(RC管)	//	1	m	0.0249216	0.0302593	
176		φ500～600mm(RC管)	//	1	m	0.0387548	0.0460785	
177		φ150～200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0070760	0.0086559	
178		φ250～350mm(リブ付塩ビ管)	//	1	m	0.0161769	0.0196379	
179		φ400～450mm(リブ付塩ビ管)	//	1	m	0.0247913	0.0276664	
180		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0074851	0.0093502	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (7)
役 務 名 豊 平 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250～350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0168167	0.0207118	小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ400～450mm(塩ビ管)	//	1	m	0.0253772	0.0288927	
183		φ500～600mm(塩ビ管)	//	1	m	0.0429861	0.0472283	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0294021	0.0397528	小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	//	1	m	0.0576439	0.0781499	
186		開削工 H=3.5m超	//	1	m	0.0575900	0.0779546	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0236084	0.0264186	小数第1位まで 第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	//	1	m	0.0370295	0.0413152	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	//	1	m	0.0466099	0.0519261	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0039221	0.0051684	小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	//	1	m	0.0060050	0.0079006	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩インター 21cm	//	1	m	0.0034296	0.0045665	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性 舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0036789	0.0048682	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0045775	0.0059726	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	//	1	m	0.0049896	0.0064696	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	//	1	m	0.0070715	0.0092013	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0087478	0.0114461	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	//	1	m	0.0091569	0.0119451	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車インター 34cm	//	1	m	0.0044961	0.0058682	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0062418	0.0076379	小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカー ラー	//	1	m	0.0092653	0.0106619	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	//	1	m	0.0140935	0.0172398	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩インター 6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0126069	0.0182163	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水性 舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0108427	0.0131824	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0110340	0.0129871	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	//	1	m	0.0153087	0.0187263	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	//	1	m	0.0207988	0.0254421	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	//	1	m	0.0314096	0.0379191	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	//	1	m	0.0447873	0.0543782	
210		舗装(掘削部・影響部) 26cm	//	1	m	0.0489206	0.0592608	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (8)
役 務 名 豊 平 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 車インター8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0214386	0.0296734	小数第1位まで第2位四捨五入
212	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0116849	0.0165130	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	//	1	か所	0.0136594	0.0194531	
214		本管接続防護工 φ600まで	//	1	か所	0.0184226	0.0262343	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.0256049	0.0297278	
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.0297278	0.0340675	
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.0483892	0.0537053	
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.0579371	0.0644466	
219	本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150～φ200	マンホール用	1	個	0.0111749	—	単位限
220		サドル型継手(リブ管用)φ250～φ350	//	1	個	0.0282088	—	
221		サドル型継手(リブ管用)φ400～φ450	//	1	個	0.0721499	—	
222		サドル型継手(塩ビ管用)φ150～φ200	//	1	個	0.0099816	—	
223		サドル型継手(塩ビ管用)φ250～φ350	//	1	個	0.0350440	—	
224		サドル型継手(塩ビ管用)φ400～φ450	//	1	個	0.1084966	—	
225		サドル型継手(塩ビ管用)φ500	//	1	個	0.1280255	—	
226	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0007018	0.0008872	小数第1位まで第2位四捨五入
227		舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0012908	0.0015815	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0015330	0.0018277	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0025385	0.0030075	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0250190	0.0294131	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)	1	m3	0.0007548	—	小数第2位まで第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	溶融式	1	m	0.0002168	0.0002463	小数第1位まで第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線等)	溶融式・手動	1	m	0.0009001	0.0010600	
234		区画線 ゼブラ45cm	//	1	m	0.0009816	0.0011769	
235		区画線 矢印・記号・文字15cm換算	//	1	m	0.0008232	0.0010870	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.2723262	0.3265745	単位限
237		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0231094	0.0244116	
238		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.2061434	0.2929406	
239		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0147228	0.0191384	小数第1位まで第2位四捨五入
240		3型縁石設置撤去工	//	1	m	0.0134641	0.0189761	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (9)
役 務 名 豊 平 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0133772	0.0179126	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0233592	0.0271784	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0214276	0.0252578	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0172943	0.0222198	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0172398	0.0211894	
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0080385	0.0103067	
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0087108	0.0106879	
248		2型道路雨水桝設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0083777	0.0118042	単位限
249		U型側溝設置撤去工	//	1	m	0.0063587	0.0091959	小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	//	1	m	0.0069796	0.0100335	
251		点字ブロック設置撤去工	//	1	m2	0.0035715	0.0053572	小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2	0.0147878	0.0165780	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0155150	0.0171424	小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0067863	0.0098047	小数第2位まで 第3位四捨五入
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0102373	0.0141914	
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0110665	0.0132148	
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0152763	0.0183572	
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m3	0.0168712	0.0231529	
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m3	0.0326679	0.0479771	
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.1195240	0.1678622	単位限
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1～6.0m2以下)	//	1	式	0.1826994	0.2581064	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道,6.1m2以上)	//	1	式	0.2670750	0.3780035	
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.2999991	0.4067208	
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	//	1	式	0.4001024	0.5312853	
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.1656924	0.2119031	
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1～6.0m2以下)	//	1	式	0.2157408	0.2789986	
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	//	1	式	0.2750665	0.3596029	小数第2位まで 第3位四捨五入
268		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0043397	0.0043397	
269		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0021699	0.0021699	
270		モルタル工	高炉1:2	1	m3	0.1087133	0.1500505	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (10)

役 務 名 豊 平 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.0373117	0.0440060	小数第2位まで 第3位四捨五入
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0083922	0.0125965	
273		断面修復工(左官工)	はつり・鉄筋ケレン・防錆処理・プライマー含む	1	m3	3.1171044	—	
274		伐採工(伐根含む)	伐木(裁断含む)・伐根・埋戻・積込・運搬・荷卸し	1	本	0.0942073	—	単位限
275		植樹工	移植工(堀取工)含む	1	本	0.0052468	—	
276		支柱設置	二脚鳥居添木	1	本	0.0086059	—	
277		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0171639	0.0257568	小数第1位まで 第2位四捨五入
278		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0022358	0.0027793	小数第2位まで 第3位四捨五入
279		仮舗装復旧工5cm 車道	//	1	m2	0.0031289	0.0037408	
280		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0095205	0.0118257	0.5単位
281		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0001059	0.0001604	小数第2位まで 第3位四捨五入
282		工事区域内除雪工(平面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0000560	0.0000715	
283		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001029	0.0001364	
284		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0035065	0.0041389	
285		ダンプ排出除雪工 ホイローダ	ホイローダ・山積1.3～1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0036454	0.0043157	
286	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0013507	0.0017138	小数第2位まで 第3位四捨五入
287		アスファルト殻処理(RH入)	//	1	t	0.0054246	—	
288		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0026089	0.0028292	
289		コンクリート塊運搬処理(無筋)	人力積込・運搬・処理費含む	1	t	0.0040295	0.0050740	
290		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0060780	—	
291		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0318527	—	
292		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.0378107	—	単位限
293		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0021699	—	
294		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0850500	—	
295		木くず処理	処理費	1	t	0.0198547	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
296		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0143102	—	
297		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	//	1	回	0.0270480	—	単位限
298	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2	0.0022893	0.0028817	小数第2位まで 第3位四捨五入
299		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運搬含む	1	m2	0.0042343	0.0052748	
300		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0075155	0.0106859	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (11)

役 務 名 豊 平 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	仮設工	水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.0968872	0.1358372	単位限
302		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0010390	0.0012018	小数第2位まで 第3位四捨五入
303		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0049431	0.0071834	
304		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0008527	0.0011964	
305		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.1390545	—	単位限
306		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.1137043	—	
307		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.1636124	—	
308		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0106544	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
309		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0108037	0.0139306	単位限
310		足場工	手摺先行型型枠足場	1	掛 m2	0.0052263	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
311		土のう工	一袋当り仕拵・積立・撤去	1	袋	0.0009296	—	単位限
312		交通誘導警備員A		1	人日	0.0183357	0.0275035	
313		交通誘導警備員B		1	人日	0.0151894	0.0227843	
314	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.0778597	0.1112283	単位限
315		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.1866464	—	
316		道路基準点引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.1171059	—	
317		基準点測量	4級	1	点	0.0302573	—	
318	基本単価	掘削(0.13m3バックホ)	バックホ・掘削・積込含む	1	m3	0.0026599	0.0035620	小数第2位まで 第3位四捨五入
319		掘削(0.28m3バックホ)	//	1	m3	0.0012538	0.0016184	
320		掘削(0.45m3バックホ)	//	1	m3	0.0020480	0.0028922	
321		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0091134	0.0136704	
322		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0076834	0.0102668	
323		発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0042863	0.0055220	
324		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホ投入	1	m3	0.0036149	0.0052758	
325		埋戻し(0.28m3・購入砂)	//	1	m3	0.0076479	0.0106684	
326		埋戻し(0.45m3・購入砂)	//	1	m3	0.0076149	0.0106029	
327		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0064651	0.0096699	
328		埋戻し(人力・購入砂)	//	1	m3	0.0104981	0.0150700	
329		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0066669	0.0095150	単位限
330		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0136269	0.0194751	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (12)

役 務 名 豊 平 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0053337	0.0076109	単位限
332		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0180970	0.0258872	
333		無収縮モルタル工	プレックスタイプ [®] (高強度,高流動性)	1	m3	0.3368817	0.3488162	小数第3位まで 第4位四捨五入
334		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0002058	0.0002863	小数第2位まで 第3位四捨五入
335		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0010000	0.0013612	
336		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0005790	0.0007788	
337		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0027338	0.0040390	
338		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0046749	0.0068917	
339		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0062918	0.0092678	
340		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0065140	0.0087043	
341		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0038512	0.0045370	
342		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0025410	0.0029931	
343		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m3	0.0089106	0.0115545	
344		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0006074	0.0008777	
345		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0027253	0.0032688	
346		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0042843	0.0048277	
347		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0052628	0.0063642	
348		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0051739	0.0062253	
349		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0043907	0.0050690	
350		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0058997	0.0071474	
351		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0085615	0.0104131	
352		舗装復旧工15cm	//	1	m2	0.0100455	0.0120430	
353		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0132908	0.0160140	
354		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0163177	0.0196484	
355		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0229686	0.0265925	
356		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0111639	0.0136379	
357		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0122163	0.0147228	
358	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0173352	0.0180735	単位限
359		断熱蓋設置(勾配受)	//	1	か所	0.0170150	0.0177528	
360		断熱蓋設置(機能強化)	//	1	か所	0.0174031	0.0181414	
361		断熱蓋確認	断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0016684	0.0024071	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。