

契 約 単 価 係 数 表 (1)
役 務 名 西 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1261074	0.1662575	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	//	1	か所	0.1347099	0.1750252	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	//	1	か所	0.1485728	0.1942148	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1426337	0.1947114	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1379521	0.1804844	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	//	1	か所	0.1405164	0.1826345	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	//	1	か所	0.1485393	0.1937183	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	//	1	か所	0.1603847	0.2081112	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1743633	0.2244882	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	//	1	か所	0.1880937	0.2407007	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	//	1	か所	0.2026520	0.2580709	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	//	1	か所	0.2352415	0.2911569	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1634281	0.2205179	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.1836276	0.2352415	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.1157015	0.1537670	
16	金枠修正工(材料費別)1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0571394	0.0766931	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	//	1	か所	0.0608949	0.0804486	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	//	1	か所	0.0619863	0.0825164	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.0642697	0.0889353	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0621356	0.0826649	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	//	1	か所	0.0606962	0.0804486	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	//	1	か所	0.0635080	0.0844022	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	//	1	か所	0.0689346	0.0909863	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	//	1	か所	0.0714989	0.0935834	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.0798691	0.1039559	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	//	1	か所	0.0875454	0.1132369	
27		舗装35cm・表層以下新材	//	1	か所	0.1043534	0.1310374	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.0696124	0.0955850	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.0750884	0.0986124	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.0521432	0.0709856	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (2)

役 務 名 西 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0056969	0.0071592	小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材	//	1	m2	0.0080747	0.0095370	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	//	1	m2	0.0100625	0.0125423	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	//	1	m2	0.0097289	0.0120663	
35		舗装5cm・表層新材	//	1	m2	0.0084349	0.0101707	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	//	1	m2	0.0110336	0.0137373	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0154890	0.0192560	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0180648	0.0221341	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0241691	0.0297274	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	//	1	m2	0.0292811	0.0359315	
41		舗装35cm・表層以下新材	//	1	m2	0.0403154	0.0477099	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0199338	0.0247975	
43	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノブレンボルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0081227	0.0099254	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型・アンカー型)	ノブレンボルト型・アンカー型	1	か所	0.0018028	0.0027045	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0201326	0.0219361	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0292811	0.0381973	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	//	1	か所	0.0369399	0.0458569	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	//	1	か所	0.0303062	0.0392232	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	//	1	か所	0.0389749	0.0478919	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	//	1	か所	0.0452613	0.0541783	
51	マンホール設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.0544098	0.0734837	単位限
52		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0872476	0.0910694	
53		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1045682	0.1083237	
54		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0265515	0.0265842	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0173702	0.0173702	
56	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0669993	—	単位限
57		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0688188	—	
58		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0926406	—	
59		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0727891	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1007464	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (3)

役 務 名西 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	鉄蓋(金杵共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.1526916	—	単位限
62		鉄蓋(金杵共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.1667533	—	
63		鉄蓋(金杵共・排気用・T25)	//	1	組	0.2148934	—	
64		鉄蓋(金杵共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.1786642	—	
65		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金杵共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.2349109	—	
66		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	0.7560160	—	
67		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共・φ900*600・T25)	//	1	組	1.0885309	—	
68		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共・φ1200*600・T25)	//	1	組	2.1175080	—	
69		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共,□1000*750,T25)	//	1	組	4.1357579	—	
70		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.1387959	—	小数第1位 (規格参照)
71		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	//	1	m当り	0.2564167	—	
72		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I 種	1	本	0.0418538	—	単位限
73		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	//	1	本	0.0843694	—	
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	//	1	本	0.0928058	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	//	1	本	0.0967761	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	//	1	本	0.1076946	—	
77		調整リング H=50(鉄板巻)	通路樹 I 号用・φ600	1	個	0.0134494	—	
78		調整リング H=100	//	1	個	0.0155339	—	
79		組立用調整リング H=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0124730	—	
80		組立用調整リング H=100	//	1	個	0.0135979	—	
81		組立用調整リング H=150	//	1	個	0.0188584	—	
82		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0053595	—	
83		ボルトL=250	//	1	本	0.0057068	—	
84		ボルトL=300	//	1	本	0.0064182	—	
85		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個	0.0254761	—	
86		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0267997	—	
87		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.0866855	—	
88		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0006611	—	小数第1位まで 第2位四捨五入
89	ます設置工	塩ビ製汚水桝(1.5m以下)	塩ビ桝	1	か所	0.0428630	0.0489170	単位限
90		塩ビ製汚水桝(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ桝	1	か所	0.0448310	0.0508858	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (4)
役 務 名 西 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

№.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	ます設置工	コンクリート製汚水枡(0.8m以下)普通蓋	汚水枡Ⅰ型・普通蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.0531524	0.0643687	単位限
92		コンクリート製汚水枡(1.1m以下)普通蓋	//	1	か所	0.0627312	0.0739467	
93		コンクリート製汚水枡(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水枡・普通蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.0949894	0.1083565	
94		コンクリート製汚水枡(0.8m以下)増強蓋	汚水枡Ⅰ型・増強蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.0695134	0.0807297	
95		コンクリート製汚水枡(1.1m以下)増強蓋	//	1	か所	0.0790922	0.0903077	
96		コンクリート製汚水枡(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水枡・増強蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1113512	0.1247175	
97		塩ビ製雨水枡(1.5m以下)	塩ビ枡穴有・無共通	1	か所	0.0428630	0.0489170	
98		塩ビ製雨水枡(1.5mを超え2.0m以下)	//	1	か所	0.0448310	0.0508858	
99		コンクリート製雨水枡(0.8m以下)	雨水枡穴無・取付管枡接続費含む	1	か所	0.0985629	0.1103748	
100		コンクリート製雨水枡(1.1m以下)	//	1	か所	0.1124098	0.1242209	
101		コンクリート製雨水枡(1.3m以下)	//	1	か所	0.1216406	0.1334524	
102		コンクリート製雨水枡(0.8m以下)	雨水枡穴有・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1043032	0.1163801	
103	ます撤去工	コンクリート製雨水枡(1.1m以下)	//	1	か所	0.1181501	0.1302262	単位限
104		コンクリート製雨水枡(1.3m以下)	//	1	か所	0.1273809	0.1394578	
105	ます撤去工	コンクリート製汚水枡	汚水枡	1	か所	0.0078561	0.0117853	単位限
106		コンクリート製雨水枡	雨水枡	1	か所	0.0084403	0.0126604	
107	ます補修工	コンクリート製枡修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0082415	0.0110518	単位限
108		コンクリート製枡内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0052087	0.0074669	
109		コンクリート製枡接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0046878	0.0070320	
110	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0048454	0.0064959	小数第1位まで第2位四捨五入
111		取付管φ150mm	//	1	m	0.0063618	0.0080145	
112		取付管φ200mm	//	1	m	0.0078195	0.0095385	
113		支管取付φ100mm	//	1	か所	0.0177335	0.0212407	単位限
114		支管取付φ150mm	//	1	か所	0.0251950	0.0287183	
115		支管取付φ200mm	//	1	か所	0.0250457	0.0285697	
116	ます取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0544761	0.0767259	小数第1位まで第2位四捨五入
117	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0265675	0.0307533	小数第1位まで第2位四捨五入
118		土留工3.5m以下	//	1	m	0.0423336	0.0487518	
119		土留工3.5m超	//	1	m	0.0525568	0.0605469	
120	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0042727	0.0056291	小数第1位まで第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (5)
役 務 名 西 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	ます取付管路 盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0065408	0.0086040	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イター 21cm	//	1	m	0.0037350	0.0049726	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性 舗装24cm	//	1	m	0.0040061	0.0053016	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0049856	0.0065042	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	//	1	m	0.0054342	0.0070473	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	//	1	m	0.0077023	0.0100214	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	//	1	m	0.0095271	0.0124585	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	//	1	m	0.0099734	0.0130039	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 車イター 34cm	//	1	m	0.0048965	0.0063915	
130	ます取付管舗 装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0076573	0.0093930	小数第1位まで 第2位四捨五入
131		舗装(掘削部・影響部) 3cmカー ラー	//	1	m	0.0113184	0.0130541	
132		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	//	1	m	0.0179658	0.0220183	
133		舗装(掘削部・影響部) 歩イター 6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0150838	0.0218036	
134		舗装(掘削部・影響部) 排水性 舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0131097	0.0159536	
135		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0138889	0.0163938	
136		舗装(掘削部・影響部) 8cm	//	1	m	0.0194212	0.0238051	
137		舗装(掘削部・影響部) 12cm	//	1	m	0.0260884	0.0319445	
138		舗装(掘削部・影響部) 15cm	//	1	m	0.0412910	0.0498934	
139		舗装(掘削部・影響部) 21cm	//	1	m	0.0592400	0.0719620	
140		舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0635743	0.0770739	
141		舗装(掘削部・影響部) 車イター 8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・ 運搬・不陸整正含む	1	m	0.0265179	0.0367251	
142	ます取付管材 料費	汚水枡蓋(普通)	普通蓋φ390	1	個	0.0063024	—	単位限
143		汚水枡蓋(増強)	増強蓋(鉄巻)φ390	1	個	0.0226634	—	
144		汚水枡上部	上部φ480	1	個	0.0089330	—	
145		汚水枡継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0031927	—	
146		汚水枡継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0031927	—	
147		宅地雨水枡上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0365926	—	
148		宅地雨水枡継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0046154	—	
149		下水道浸透枡用鉄蓋(T25・ボ ルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.1158013	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0043504	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、
共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (6)

役 務 名 西 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

№	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管 φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0075103	—	単位限
152		塩ビ自在曲管 φ200mm	〃	1	個	0.0128866	—	
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0074441	—	
154		インクリザ－φ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0009247	—	
155		インクリザ－φ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0029688	—	
156		インクリザ－φ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0173702	—	
157		ル－ズカ－φ100	φ100	1	個	0.0039703	—	
158		ル－ズカ－φ150	φ150	1	個	0.0044662	—	
159		ル－ズカ－φ200	φ200	1	個	0.0048302	—	
160		VUキャップ φ100	φ100	1	個	0.0006764	—	
161		VUキャップ φ150	φ150	1	個	0.0012186	—	
162		VUキャップ φ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0019681	—	
163		閉塞キャップ ヒューム管用 φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0051608	—	
164		閉塞キャップ ヒューム管用 φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0051608	—	
165	ます取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.0501417	0.0591905	単位限
166		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0119338	0.0147129	
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.1004822	0.1115659	
168		内部副管工 D=150mm	〃	1	か所	0.1199863	0.1310701	
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0208439	0.0238218	
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0162301	0.0233915	小数第1位まで 第2位四捨五入
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0188919	0.0265020	
172		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所	0.0240199	0.0288340	単位限
173	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0238218	0.0300252	小数第1位まで 第2位四捨五入
174		φ250～350mm(RC管)	〃	1	m	0.0321760	0.0394882	
175		φ400～450mm(RC管)	〃	1	m	0.0379993	0.0461379	
176		φ500～600mm(RC管)	〃	1	m	0.0590914	0.0702582	
177		φ150～200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0107891	0.0131981	
178		φ250～350mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0246657	0.0299429	
179		φ400～450mm(リブ付塩ビ管)	〃	1	m	0.0378005	0.0421844	
180		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0114128	0.0142567	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (7)
役 務 名 西 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250～350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0256413	0.0315804	小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ400～450mm(塩ビ管)	//	1	m	0.0386939	0.0440541	
183		φ500～600mm(塩ビ管)	//	1	m	0.0655431	0.0720115	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0448310	0.0606131	小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	//	1	m	0.0878927	0.1191592	
186		開削工 H=3.5m超	//	1	m	0.0878104	0.1188614	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0359970	0.0402818	小数第1位まで 第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	//	1	m	0.0564608	0.0629955	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	//	1	m	0.0710686	0.0791745	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0059802	0.0078805	小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	//	1	m	0.0091562	0.0120465	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩インター 21cm	//	1	m	0.0052293	0.0069627	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性 舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0056093	0.0074227	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0069795	0.0091067	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	//	1	m	0.0076078	0.0098645	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	//	1	m	0.0107822	0.0140298	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0133382	0.0174524	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	//	1	m	0.0139620	0.0182133	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車インター 34cm	//	1	m	0.0068553	0.0089475	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0095172	0.0116459	小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカー ラー	//	1	m	0.0141272	0.0162567	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	//	1	m	0.0214890	0.0262864	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩インター 6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0192224	0.0277754	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水性 舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0165324	0.0200998	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0168241	0.0198020	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	//	1	m	0.0233420	0.0285530	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	//	1	m	0.0317129	0.0387929	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	//	1	m	0.0478919	0.0578173	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	//	1	m	0.0679749	0.0825332	
210		舗装(掘削部・影響部) 26cm	//	1	m	0.0742285	0.0899445	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (8)

役 務 名西 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)車インター8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0326885	0.0452445	小数第1位まで第2位四捨五入
212	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0178165	0.0251783	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	//	1	か所	0.0208272	0.0296611	
214		本管接続防護工 φ600まで	//	1	か所	0.0280899	0.0400008	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.0390412	0.0453275	
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.0453275	0.0519445	
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.0737815	0.0818873	
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.0883397	0.0982651	
219	本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150～φ200	マンホール用	1	個	0.0170389	—	単位限
220		サドル型継手(リブ管用)φ250～φ350	//	1	個	0.0430115	—	
221		サドル型継手(リブ管用)φ400～φ450	//	1	個	0.1100107	—	
222		サドル型継手(塩ビ管用)φ150～φ200	//	1	個	0.0152194	—	
223		サドル型継手(塩ビ管用)φ250～φ350	//	1	個	0.0534334	—	
224		サドル型継手(塩ビ管用)φ400～φ450	//	1	個	0.1654304	—	
225		サドル型継手(塩ビ管用)φ500	//	1	個	0.1952072	—	
226	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0010701	0.0013527	小数第1位まで第2位四捨五入
227		舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0019681	0.0024113	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0023374	0.0027868	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0038706	0.0045857	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0381478	0.0448477	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)	1	m3	0.0011508	—	小数第2位まで第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	溶融式	1	m	0.0003306	0.0003755	小数第1位まで第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線等)	溶融式・手動	1	m	0.0013725	0.0016162	
234		区画線 ゼブラ45cm	//	1	m	0.0014966	0.0017944	
235		区画線 矢印・記号・文字15cm換算	//	1	m	0.0012552	0.0016573	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.4152301	0.4979452	単位限
237		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0352362	0.0372217	
238		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.3143176	0.4466619	
239		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0224486	0.0291813	
240		3型縁石設置撤去工	//	1	m	0.0205294	0.0289338	小数第1位まで第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (9)
役 務 名 西 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0203969	0.0273123	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0356170	0.0414403	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0326718	0.0385119	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0263694	0.0338797	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0262864	0.0323085	
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0122567	0.0157152	
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0132818	0.0162963	
248		2型道路雨水枡設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0127739	0.0179985	単位限
249		U型側溝設置撤去工	//	1	m	0.0096954	0.0140214	小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	//	1	m	0.0106421	0.0152986	
251		点字ブロック設置撤去工	//	1	m2	0.0054456	0.0081684	小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2	0.0225477	0.0252773	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0236566	0.0261379	小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0103473	0.0149498	小数第2位まで 第3位四捨五入
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0156093	0.0216383	
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0168736	0.0201493	
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0232925	0.0279901	
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m3	0.0257243	0.0353024	
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m3	0.0498104	0.0731531	
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.1822445	0.2559483	単位限
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1～6.0m2以下)	//	1	式	0.2785713	0.3935484	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道,6.1m2以上)	//	1	式	0.4072232	0.5763618	
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.4574243	0.6201486	
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	//	1	式	0.6100572	0.8100785	
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.2526398	0.3230998	
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1～6.0m2以下)	//	1	式	0.3289513	0.4254037	
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	//	1	式	0.4194083	0.5483055	
268		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0066170	0.0066170	小数第2位まで 第3位四捨五入
269		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0033085	0.0033085	
270		モルタル工	高炉1:2	1	m3	0.1657609	0.2287898	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (10)

役 務 名 西 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.0568911	0.0670983	小数第2位まで 第3位四捨五入
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0127959	0.0192064	
273		断面修復工(左官工)	はつり・鉄筋ケレン・防錆処理・プライマー含む	1	m3	4.7528127	—	
274		伐採工(伐根含む)	伐木(裁断含む)・伐根・埋戻・積込・運搬・荷卸し	1	本	0.1436429	—	単位限
275		植樹工	移植工(堀取工)含む	1	本	0.0080000	—	
276		支柱設置	二脚鳥居添木	1	本	0.0131219	—	
277		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0261707	0.0392727	小数第1位まで 第2位四捨五入
278		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0034090	0.0042377	小数第2位まで 第3位四捨五入
279		仮舗装復旧工5cm 車道	//	1	m2	0.0047708	0.0057038	
280		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0145164	0.0180313	0.5単位
281		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0001615	0.0002445	小数第2位まで 第3位四捨五入
282		工事区域内除雪工(平面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0000854	0.0001090	
283		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001569	0.0002080	
284		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0053466	0.0063108	
285		ダンプ排出除雪工 ホイローダ	ホイローダ・山積1.3～1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0055583	0.0065804	
286	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0020595	0.0026131	小数第2位まで 第3位四捨五入
287		アスファルト殻処理(RH入)	//	1	t	0.0082712	—	
288		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0039780	0.0043138	
289		コンクリート塊運搬処理(無筋)	人力積込・運搬・処理費含む	1	t	0.0061440	0.0077365	
290		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0092674	—	
291		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0461524	—	単位限
292		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.0552369	—	
293		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0033085	—	
294		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.1231463	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
295		木くず処理	処理費	1	t	0.0302735	—	
296		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0170389	—	単位限
297		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	//	1	回	0.0484380	—	
298	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2	0.0034905	0.0043938	小数第2位まで 第3位四捨五入
299		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運搬含む	1	m2	0.0064563	0.0080427	
300		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0114593	0.0162933	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (11)

役 務 名 西 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	仮設工	水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.1477289	0.2071181	単位限
302		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0015842	0.0018325	小数第2位まで 第3位四捨五入
303		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0075370	0.0109528	
304		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0013001	0.0018241	
305		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.2120237	—	単位限
306		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.1733710	—	
307		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.2494684	—	
308		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0162453	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
309		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0164730	0.0212407	単位限
310		足場工	手摺先行型型枠足場	1	掛 m2	0.0079688	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
311		土のう工	一袋当り仕拵・積立・撤去	1	袋	0.0014174	—	単位限
312		交通誘導警備員A		1	人日	0.0279574	0.0419361	
313		交通誘導警備員B		1	人日	0.0231600	0.0347403	
314	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.1187167	0.1695956	単位限
315		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.2845895	—	
316		道路基準点引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.1785576	—	
317		基準点測量	4級	1	点	0.0461349	—	
318	基本単価	掘削(0.13m3バックホ)	バックホ・掘削・積込含む	1	m3	0.0040556	0.0054311	小数第2位まで 第3位四捨五入
319		掘削(0.28m3バックホ)	//	1	m3	0.0019117	0.0024677	
320		掘削(0.45m3バックホ)	//	1	m3	0.0031227	0.0044098	
321		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0138957	0.0208439	
322		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0117152	0.0156543	
323		発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0065355	0.0084197	
324		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホ投入	1	m3	0.0055119	0.0080442	
325		埋戻し(0.28m3・購入砂)	//	1	m3	0.0116611	0.0162666	
326		埋戻し(0.45m3・購入砂)	//	1	m3	0.0116109	0.0161668	
327		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0098576	0.0147441	
328		埋戻し(人力・購入砂)	//	1	m3	0.0160069	0.0228790	
329		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0101653	0.0145080	単位限
330		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0207777	0.0296946	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (12)

役 務 名 西 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0081326	0.0116048	単位限
332		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0275933	0.0394715	
333		無収縮モルタル工	プレミックスタイプ（高強度,高流動性）	1	m3	0.5136611	0.5318584	小数第3位まで 第4位四捨五入
334		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0003138	0.0004365	小数第2位まで 第3位四捨五入
335		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0015248	0.0020754	
336		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0008828	0.0011874	
337		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0041684	0.0061585	
338		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0071280	0.0105080	
339		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0095933	0.0141310	
340		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0099323	0.0132719	
341		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0058721	0.0069178	
342		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0033725	0.0039749	
343		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m3	0.0135865	0.0176177	
344		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0009262	0.0013382	
345		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0041554	0.0049841	
346		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0065324	0.0073611	
347		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0080244	0.0097038	
348		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0078889	0.0094921	
349		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0066946	0.0077289	
350		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0089955	0.0108980	
351		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0130541	0.0158774	
352		舗装復旧工15cm	//	1	m2	0.0153169	0.0183626	
353		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0202651	0.0244174	
354		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0248805	0.0299589	
355		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0350214	0.0405469	
356		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0170221	0.0207944	
357		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0186269	0.0224486	
358	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0264319	0.0275576	単位限
359		断熱蓋設置(勾配受)	//	1	か所	0.0259437	0.0270686	
360		断熱蓋設置(機能強化)	//	1	か所	0.0265355	0.0276611	
361		断熱蓋確認	断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0025438	0.0036703	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。