

契約単価係数表(1)

役務名手稲区下水道管路緊急補修業務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1258200	0.1658785	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	//	1	か所	0.1344028	0.1746262	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	//	1	か所	0.1482341	0.1937721	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1423086	0.1942675	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1376376	0.1800730	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	//	1	か所	0.1401961	0.1822181	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	//	1	か所	0.1482007	0.1932766	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	//	1	か所	0.1600190	0.2076368	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1739659	0.2239765	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	//	1	か所	0.1876649	0.2401520	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	//	1	か所	0.2021900	0.2574826	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	//	1	か所	0.2347052	0.2904932	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1630555	0.2200152	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.1832090	0.2347052	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.1154377	0.1534165	
16	金枠修正工(材料費別)1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0570092	0.0765183	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	//	1	か所	0.0607561	0.0802652	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	//	1	か所	0.0618450	0.0823283	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.0641232	0.0887326	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0619940	0.0824765	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	//	1	か所	0.0605578	0.0802652	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	//	1	か所	0.0633633	0.0842098	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	//	1	か所	0.0687774	0.0907789	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	//	1	か所	0.0713359	0.0933701	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.0796870	0.1037189	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	//	1	か所	0.0873458	0.1129788	
27		舗装35cm・表層以下新材	//	1	か所	0.1041156	0.1307387	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.0694537	0.0953671	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.0749172	0.0983876	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.0520244	0.0708238	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (2)
 役 務 名 手 稲 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0056839	0.0071429	小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材	//	1	m2	0.0080563	0.0095152	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	//	1	m2	0.0100396	0.0125137	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	//	1	m2	0.0097067	0.0120388	
35		舗装5cm・表層新材	//	1	m2	0.0084157	0.0101475	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	//	1	m2	0.0110084	0.0137060	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0154537	0.0192121	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0180236	0.0220836	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0241140	0.0296596	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	//	1	m2	0.0292143	0.0358496	
41		舗装35cm・表層以下新材	//	1	m2	0.0402235	0.0476011	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0198883	0.0247409	
43	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノーブレンボルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0081042	0.0099028	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型・アンカー型)	ノーブレンボルト型・アンカー型	1	か所	0.0017987	0.0026984	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0200867	0.0218861	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0292143	0.0381102	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	//	1	か所	0.0368557	0.0457523	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	//	1	か所	0.0302371	0.0391338	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	//	1	か所	0.0388861	0.0477827	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	//	1	か所	0.0451581	0.0540548	
51	マンホール設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.0542858	0.0733162	単位限
52		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0870487	0.0908618	
53		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.1043298	0.1080768	
54		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0264909	0.0265236	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0173306	0.0173306	
56	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0668466	—	単位限
57		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0686619	—	
58		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0924294	—	
59		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0726232	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.1005168	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (3)
役 務 名 手 稲 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	鉄蓋(金杵共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.1523435	—	単位限
62		鉄蓋(金杵共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.1663732	—	
63		鉄蓋(金杵共・排気用・T25)	//	1	組	0.2144035	—	
64		鉄蓋(金杵共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.1782569	—	
65		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金杵共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.2343754	—	
66		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	0.7542926	—	
67		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共・φ900*600・T25)	//	1	組	1.0860494	—	
68		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共・φ1200*600・T25)	//	1	組	2.1126809	—	
69		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共,□1000*750,T25)	//	1	組	4.1263298	—	
70		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.1384795	—	小数第1位 (規格参照)
71		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	//	1	m当り	0.2558321	—	
72		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I 種	1	本	0.0417584	—	単位限
73		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	//	1	本	0.0841771	—	
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	//	1	本	0.0925943	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	//	1	本	0.0965555	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	//	1	本	0.1074491	—	
77		調整リング H=50(鉄板巻)	通路柵 I 号用・φ600	1	個	0.0134187	—	
78		調整リング H=100	//	1	個	0.0154985	—	
79		組立用調整リング H=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0124446	—	
80		組立用調整リング H=100	//	1	個	0.0135669	—	
81		組立用調整リング H=150	//	1	個	0.0188154	—	
82		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0053473	—	
83		ボルトL=250	//	1	本	0.0056938	—	
84		ボルトL=300	//	1	本	0.0064035	—	
85		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個	0.0254180	—	
86		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0267387	—	
87		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.0864879	—	
88		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0006596	—	小数第1位まで 第2位四捨五入
89	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0427652	0.0488055	単位限
90		塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ柵	1	か所	0.0447288	0.0507698	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (4)
役 務 名 手 稲 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

№	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	ます設置工	コンクリート製汚水枡(0.8m以下)普通蓋	汚水枡Ⅰ型・普通蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.0530312	0.0642219	単位限
92		コンクリート製汚水枡(1.1m以下)普通蓋	//	1	か所	0.0625882	0.0737782	
93		コンクリート製汚水枡(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水枡・普通蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.0947728	0.1081095	
94		コンクリート製汚水枡(0.8m以下)増強蓋	汚水枡Ⅰ型・増強蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.0693549	0.0805456	
95		コンクリート製汚水枡(1.1m以下)増強蓋	//	1	か所	0.0789119	0.0901019	
96		コンクリート製汚水枡(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水枡・増強蓋・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1110973	0.1244332	
97		塩ビ製雨水枡(1.5m以下)	塩ビ枡穴有・無共通	1	か所	0.0427652	0.0488055	
98		塩ビ製雨水枡(1.5mを超え2.0m以下)	//	1	か所	0.0447288	0.0507698	
99		コンクリート製雨水枡(0.8m以下)	雨水枡穴無・取付管枡接続費含む	1	か所	0.0983382	0.1101232	
100		コンクリート製雨水枡(1.1m以下)	//	1	か所	0.1121535	0.1239377	
101		コンクリート製雨水枡(1.3m以下)	//	1	か所	0.1213633	0.1331482	
102		コンクリート製雨水枡(0.8m以下)	雨水枡穴有・取付管枡接続費含む	1	か所	0.1040654	0.1161148	
103		コンクリート製雨水枡(1.1m以下)	//	1	か所	0.1178807	0.1299294	
104		コンクリート製雨水枡(1.3m以下)	//	1	か所	0.1270905	0.1391399	
105	ます撤去工	コンクリート製汚水枡	汚水枡	1	か所	0.0078382	0.0117584	単位限
106		コンクリート製雨水枡	雨水枡	1	か所	0.0084210	0.0126315	
107	ます補修工	コンクリート製枡修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0082227	0.0110266	単位限
108		コンクリート製枡内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0051969	0.0074499	
109		コンクリート製枡接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0046771	0.0070160	
110	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0048344	0.0064811	小数第1位まで第2位四捨五入
111		取付管φ150mm	//	1	m	0.0063473	0.0079963	
112		取付管φ200mm	//	1	m	0.0078017	0.0095168	
113		支管取付φ100mm	//	1	か所	0.0176931	0.0211923	単位限
114		支管取付φ150mm	//	1	か所	0.0251376	0.0286528	
115		支管取付φ200mm	//	1	か所	0.0249887	0.0285046	
116	ます取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0543519	0.0765510	小数第1位まで第2位四捨五入
117	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0265069	0.0306832	小数第1位まで第2位四捨五入
118		土留工3.5m以下	//	1	m	0.0422371	0.0486406	
119		土留工3.5m超	//	1	m	0.0524370	0.0604089	
120	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0042630	0.0056163	小数第1位まで第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (5)
役 務 名 手 稲 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	まず取付管路 盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0065259	0.0085844	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 歩イター 21cm	//	1	m	0.0037265	0.0049613	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性 舗装24cm	//	1	m	0.0039970	0.0052896	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0049742	0.0064894	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	//	1	m	0.0054218	0.0070312	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	//	1	m	0.0076847	0.0099985	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	//	1	m	0.0095054	0.0124301	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	//	1	m	0.0099507	0.0129742	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 車イター 34cm	//	1	m	0.0048853	0.0063769	
130	まず取付管舗 装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0076399	0.0093716	小数第1位まで 第2位四捨五入
131		舗装(掘削部・影響部) 3cmカー ブ	//	1	m	0.0112926	0.0130244	
132		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	//	1	m	0.0179248	0.0219681	
133		舗装(掘削部・影響部) 歩イター 6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0150494	0.0217538	
134		舗装(掘削部・影響部) 排水性 舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0130798	0.0159172	
135		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0138572	0.0163564	
136		舗装(掘削部・影響部) 8cm	//	1	m	0.0193769	0.0237508	
137		舗装(掘削部・影響部) 12cm	//	1	m	0.0260289	0.0318716	
138		舗装(掘削部・影響部) 15cm	//	1	m	0.0411969	0.0497797	
139		舗装(掘削部・影響部) 21cm	//	1	m	0.0591049	0.0717979	
140		舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0634294	0.0768982	
141		舗装(掘削部・影響部) 車イター 8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・ 運搬・不陸整正含む	1	m	0.0264575	0.0366414	
142	まず取付管材 料費	汚水枡蓋(普通)	普通蓋φ390	1	個	0.0062880	—	単位限
143		汚水枡蓋(増強)	増強蓋(鉄巻)φ390	1	個	0.0226118	—	
144		汚水枡上部	上部φ480	1	個	0.0089127	—	
145		汚水枡継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0031855	—	
146		汚水枡継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0031855	—	
147		宅地雨水枡上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0365092	—	
148		宅地雨水枡継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0046049	—	
149		下水道浸透枡用鉄蓋(T25・ボ ルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.1155373	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0043405	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、
 共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (6)
役 務 名 手 稲 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管 φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0074932	—	単位限
152		塩ビ自在曲管 φ200mm	//	1	個	0.0128572	—	
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0074271	—	
154		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0009225	—	
155		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0029621	—	
156		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0173306	—	
157		ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0039613	—	
158		ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0044560	—	
159		ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0048192	—	
160		VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0006748	—	
161		VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0012159	—	
162		VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0019636	—	
163		閉塞キャップ ヒューム管用φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0051490	—	
164		閉塞キャップ ヒューム管用φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0051490	—	
165	ます取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.0500274	0.0590555	単位限
166		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0119066	0.0146794	
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.1002531	0.1113116	
168		内部副管工 D=150mm	//	1	か所	0.1197128	0.1307713	
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0207964	0.0237675	
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0161931	0.0233382	小数第1位まで 第2位四捨五入
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0188488	0.0264415	
172		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所	0.0239651	0.0287683	単位限
173	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0237675	0.0299567	小数第1位まで 第2位四捨五入
174		φ250～350mm(RC管)	//	1	m	0.0321026	0.0393982	
175		φ400～450mm(RC管)	//	1	m	0.0379127	0.0460327	
176		φ500～600mm(RC管)	//	1	m	0.0589567	0.0700981	
177		φ150～200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0107645	0.0131680	
178		φ250～350mm(リブ付塩ビ管)	//	1	m	0.0246095	0.0298747	
179		φ400～450mm(リブ付塩ビ管)	//	1	m	0.0377143	0.0420882	
180		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0113868	0.0142242	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (7)
役 務 名 手 稲 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250～350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0255829	0.0315084	小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ400～450mm(塩ビ管)	//	1	m	0.0386057	0.0439537	
183		φ500～600mm(塩ビ管)	//	1	m	0.0653937	0.0718473	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0447288	0.0604750	小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	//	1	m	0.0876923	0.1188876	
186		開削工 H=3.5m超	//	1	m	0.0876102	0.1185905	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0359149	0.0401900	小数第1位まで 第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	//	1	m	0.0563321	0.0628519	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	//	1	m	0.0709066	0.0789940	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0059666	0.0078625	小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	//	1	m	0.0091353	0.0120190	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩インター 21cm	//	1	m	0.0052174	0.0069469	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性 舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0055966	0.0074058	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0069636	0.0090859	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	//	1	m	0.0075905	0.0098420	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	//	1	m	0.0107576	0.0139978	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0133078	0.0174127	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	//	1	m	0.0139301	0.0181718	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車インター 34cm	//	1	m	0.0068397	0.0089271	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0094955	0.0116194	小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカー ラー	//	1	m	0.0140950	0.0162197	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	//	1	m	0.0214400	0.0262265	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩インター 6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0191786	0.0277121	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水性 舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0164947	0.0200540	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0167858	0.0197569	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	//	1	m	0.0232888	0.0284879	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	//	1	m	0.0316406	0.0387045	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	//	1	m	0.0477827	0.0576855	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	//	1	m	0.0678200	0.0823450	
210		舗装(掘削部・影響部) 26cm	//	1	m	0.0740593	0.0897394	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (8)
役 務 名 手 稲 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 車インター8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0326140	0.0451414	小数第1位まで第2位四捨五入
212	本管附带工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0177759	0.0251209	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	//	1	か所	0.0207797	0.0295935	
214		本管接続防護工 φ600まで	//	1	か所	0.0280259	0.0399096	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.0389522	0.0452242	
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.0452242	0.0518260	
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.0736133	0.0817007	
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.0881383	0.0980411	
219	本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150～φ200	マンホール用	1	個	0.0170000	—	単位限
220		サドル型継手(リブ管用)φ250～φ350	//	1	個	0.0429134	—	
221		サドル型継手(リブ管用)φ400～φ450	//	1	個	0.1097599	—	
222		サドル型継手(塩ビ管用)φ150～φ200	//	1	個	0.0151847	—	
223		サドル型継手(塩ビ管用)φ250～φ350	//	1	個	0.0533116	—	
224		サドル型継手(塩ビ管用)φ400～φ450	//	1	個	0.1650532	—	
225		サドル型継手(塩ビ管用)φ500	//	1	個	0.1947622	—	
226	共通附带工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0010677	0.0013496	小数第1位まで第2位四捨五入
227		舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0019636	0.0024058	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0023321	0.0027804	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0038618	0.0045753	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0380608	0.0447455	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)	1	m3	0.0011482	—	小数第2位まで第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	溶融式	1	m	0.0003298	0.0003747	小数第1位まで第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線等)	溶融式・手動	1	m	0.0013694	0.0016125	
234		区画線 ゼブラ45cm	//	1	m	0.0014932	0.0017903	
235		区画線 矢印・記号・文字15cm換算	//	1	m	0.0012523	0.0016535	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.4142835	0.4968101	単位限
237		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0351558	0.0371368	
238		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.3136011	0.4456437	
239		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0223975	0.0291148	
240		3型縁石設置撤去工	//	1	m	0.0204826	0.0288678	小数第1位まで第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (9)
役 務 名 手 稲 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0203504	0.0272500	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0355358	0.0413458	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0325973	0.0384241	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0263093	0.0338025	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0262265	0.0322349	
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0122288	0.0156794	
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0132516	0.0162592	
248		2型道路雨水枥設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0127447	0.0179575	単位限
249		U型側溝設置撤去工	//	1	m	0.0096733	0.0139894	小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	//	1	m	0.0106178	0.0152637	
251		点字ブロック設置撤去工	//	1	m2	0.0054332	0.0081497	小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2	0.0224963	0.0252197	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0236026	0.0260783	小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0103238	0.0149157	小数第2位まで 第3位四捨五入
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0155738	0.0215890	
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0168352	0.0201034	
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0232394	0.0279263	
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m3	0.0256657	0.0352219	
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m3	0.0496969	0.0729864	
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.1818291	0.2553648	単位限
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1～6.0m2以下)	//	1	式	0.2779362	0.3926513	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道,6.1m2以上)	//	1	式	0.4062949	0.5750479	
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.4563815	0.6187349	
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	//	1	式	0.6086665	0.8082318	
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.2520639	0.3223633	
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1～6.0m2以下)	//	1	式	0.3282014	0.4244339	
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	//	1	式	0.4184522	0.5470555	小数第2位まで 第3位四捨五入
268		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0066019	0.0066019	
269		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0033010	0.0033010	
270		モルタル工	高炉1:2	1	m3	0.1653830	0.2282683	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (10)

役 務 名 手 稲 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.0567614	0.0669453	小数第2位まで 第3位四捨五入
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0127668	0.0191627	
273		断面修復工(左官工)	はつり・鉄筋ケレン・防錆処理・プライマー含む	1	m3	4.7419780	—	
274		伐採工(伐根含む)	伐木(裁断含む)・伐根・埋戻・積込・運搬・荷卸し	1	本	0.1433154	—	単位限
275		植樹工	移植工(堀取工)含む	1	本	0.0079818	—	
276		支柱設置	二脚鳥居添木	1	本	0.0130920	—	
277		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0261110	0.0391832	小数第1位まで 第2位四捨五入
278		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0034013	0.0042280	小数第2位まで 第3位四捨五入
279		仮舗装復旧工5cm 車道	//	1	m2	0.0047599	0.0056908	
280		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0144833	0.0179902	0.5単位
281		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0001611	0.0002440	小数第2位まで 第3位四捨五入
282		工事区域内除雪工(平面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0000852	0.0001087	
283		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001566	0.0002075	
284		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0053344	0.0062964	
285		ダンプ排出除雪工 ホイローダ	ホイローダ・山積1.3～1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0055456	0.0065654	
286	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0020548	0.0026072	小数第2位まで 第3位四捨五入
287		アスファルト殻処理(RH入)	//	1	t	0.0082523	—	
288		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0039689	0.0043040	
289		コンクリート塊運搬処理(無筋)	人力積込・運搬・処理費含む	1	t	0.0061300	0.0077189	
290		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0092463	—	
291		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0460472	—	
292		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.0551110	—	単位限
293		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0033010	—	
294		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.1228656	—	
295		木くず処理	処理費	1	t	0.0302045	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
296		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0170000	—	
297		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	//	1	回	0.0483276	—	単位限
298	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2	0.0034826	0.0043838	小数第2位まで 第3位四捨五入
299		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運搬含む	1	m2	0.0064415	0.0080244	
300		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0114332	0.0162561	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (11)

役 務 名 手 稲 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	仮設工	水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.1473921	0.2066459	単位限
302		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0015806	0.0018283	小数第2位まで 第3位四捨五入
303		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0075198	0.0109279	
304		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0012972	0.0018200	
305		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.2115403	—	単位限
306		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.1729757	—	
307		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.2488997	—	
308		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0162083	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
309		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0164355	0.0211923	単位限
310		足場工	手摺先行型型枠足場	1	掛 m2	0.0079507	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
311		土のう工	一袋当り仕拵・積立・撤去	1	袋	0.0014142	—	単位限
312		交通誘導警備員A		1	人日	0.0278937	0.0418405	
313		交通誘導警備員B		1	人日	0.0231072	0.0346611	
314	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.1184461	0.1692090	単位限
315		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.2839408	—	
316		道路基準点引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.1781505	—	
317		基準点測量	4級	1	点	0.0460297	—	
318	基本単価	掘削(0.13m3バックホウ)	バックホウ・掘削・積込含む	1	m3	0.0040464	0.0054187	小数第2位まで 第3位四捨五入
319		掘削(0.28m3バックホウ)	//	1	m3	0.0019073	0.0024621	
320		掘削(0.45m3バックホウ)	//	1	m3	0.0031156	0.0043997	
321		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0138640	0.0207964	
322		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0116885	0.0156186	
323		発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0065206	0.0084005	
324		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホウ投入	1	m3	0.0054993	0.0080259	
325		埋戻し(0.28m3・購入砂)	//	1	m3	0.0116345	0.0162295	
326		埋戻し(0.45m3・購入砂)	//	1	m3	0.0115844	0.0161300	
327		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0098352	0.0147105	
328		埋戻し(人力・購入砂)	//	1	m3	0.0159704	0.0228268	
329		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0101421	0.0144750	単位限
330		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0207303	0.0296269	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (12)
役 務 名 手 稲 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0081140	0.0115783	単位限
332		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0275304	0.0393815	
333		無収縮モルタル工	プレックスタイプ [®] (高強度,高流動性)	1	m3	0.5124902	0.5306459	小数第3位まで 第4位四捨五入
334		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0003131	0.0004355	小数第2位まで 第3位四捨五入
335		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0015213	0.0020707	
336		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0008807	0.0011847	
337		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0041589	0.0061444	
338		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0071118	0.0104841	
339		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0095715	0.0140988	
340		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0099096	0.0132417	
341		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0058587	0.0069020	
342		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0033648	0.0039659	
343		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m3	0.0135555	0.0175776	
344		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0009241	0.0013352	
345		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0041459	0.0049727	
346		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0065175	0.0073443	
347		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0080061	0.0096817	
348		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0078709	0.0094704	
349		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0066794	0.0077113	
350		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0089750	0.0108732	
351		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0130244	0.0158412	
352		舗装復旧工15cm	//	1	m2	0.0152820	0.0183207	
353		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0202189	0.0243618	
354		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0248238	0.0298906	
355		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0349415	0.0404545	
356		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0169833	0.0207470	
357		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0185844	0.0223975	
358	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0263716	0.0274947	単位限
359		断熱蓋設置(勾配受)	//	1	か所	0.0258845	0.0270069	
360		断熱蓋設置(機能強化)	//	1	か所	0.0264750	0.0275981	
361		断熱蓋確認	断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0025380	0.0036619	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。