

公 共 ま す 設 置 業 務 単 価 表

業務名

〇〇区公共ます設置業務その〇

令和 7 年度

No.	工事区分・工種	形 質	規 格	数量	単位	単価(税抜)	
						昼間	夜間
001	ます設置工	塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下)	塩ビ桝 穴有・無共通	1	箇所		
002		塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ桝 穴有・無共通	1	箇所		
003		コンクリート製汚水桝(0.8m以下)	汚水桝 I 型	1	箇所		
004		コンクリート製汚水桝継足管	汚水桝 I 型 継足管 φ 480*100	1	個		
005		コンクリート製汚水桝(1.5m以下)	特殊汚水桝	1	箇所		
006		コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴無	雨水桝穴無 材料費・設置費	1	箇所		
007		コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴有	雨水桝穴有 材料費・設置費	1	箇所		
008		コンクリート製雨水桝継足管	宅地雨水桝 継足管500*500*100	1	個		
009	取付管工	取付管 φ 100mm	材料費・設置含む	1.00	m		
010		取付管 φ 150mm	材料費・設置含む	1.00	m		
011		取付管 φ 200mm	材料費・設置含む	1.00	m		
012		支管取付 φ 100mm	材料費・設置含む	1	箇所		
013		支管取付 φ 150mm	材料費・設置含む	1	箇所		
014		支管取付 φ 200mm	材料費・設置含む	1	箇所		
015		塩ビ自在継手 φ 100mm	材料費	1	個		
016		塩ビ自在継手 φ 150mm	材料費	1	個		
017		塩ビ自在継手 φ 200mm	材料費	1	個		
018	開削工	シングル開削工 (01)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬12.0km以下 札幌石狩砂利協同組合	1.00	m		
019		シングル開削工 (02)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬20.0km以下 札幌石狩砂利協同組合	1.00	m		
020		シングル開削工 (03)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬33.0km以下 札幌石狩砂利協同組合	1.00	m		
022		シングル開削工 (05)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬12.0km以下 大八拓殖工業(有)	1.00	m		
023		シングル開削工 (06)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬20.0km以下 大八拓殖工業(有)	1.00	m		
024		シングル開削工 (07)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬33.0km以下 大八拓殖工業(有)	1.00	m		
025		ダブル開削工 (01)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬12.0km以下 札幌石狩砂利協同組合	1.00	m		
026		ダブル開削工 (02)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬20.0km以下 札幌石狩砂利協同組合	1.00	m		
027		ダブル開削工 (03)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬33.0km以下 札幌石狩砂利協同組合	1.00	m		
029		ダブル開削工 (05)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬12.0km以下 大八拓殖工業(有)	1.00	m		
030		ダブル開削工 (06)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬20.0km以下 大八拓殖工業(有)	1.00	m		
031		ダブル開削工 (07)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬33.0km以下 大八拓殖工業(有)	1.00	m		
032		土留2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1.00	m		
033		土留3.5m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1.00	m		
034		土留3.5m超	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1.00	m		
035	路盤復旧工	シングル路盤(歩道) 27cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
036		シングル路盤(歩道) 24cm排水舗	再生砕石・路盤工	1.00	m		
037		シングル路盤(歩道) 21cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		
038		シングル路盤(車道) 35cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
039		シングル路盤(車道) 40cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
040		シングル路盤(車道) 55cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
041		シングル路盤(車道) 65cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
042		シングル路盤(車道) 70cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
043		シングル路盤(車道) 34cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		
044		シングル植栽客土 13cm	植栽客土・土壌改良剤	1.00	m		
045		シングル路盤(歩道) 27cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
046		シングル路盤(歩道) 24cm排水舗	切込砕石・路盤工	1.00	m		
047		シングル路盤(歩道) 21cmインター	切込砕石・路盤工	1.00	m		
048		シングル路盤(車道) 35cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
049		シングル路盤(車道) 40cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
050		シングル路盤(車道) 55cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
051		シングル路盤(車道) 65cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
052		シングル路盤(車道) 70cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
053		シングル路盤(車道) 34cmインター	切込砕石・路盤工	1.00	m		
054		ダブル路盤(歩道) 27cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
055		ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗	再生砕石・路盤工	1.00	m		
056		ダブル路盤(歩道) 21cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		
057		ダブル路盤(車道) 35cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
058		ダブル路盤(車道) 40cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
059		ダブル路盤(車道) 55cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
060		ダブル路盤(車道) 65cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
061		ダブル路盤(車道) 70cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
062		ダブル路盤(車道) 34cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		
063		ダブル植栽客土 13cm	植栽客土・土壌改良剤	1.00	m		
064		ダブル路盤(歩道) 27cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
065		ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗	切込砕石・路盤工	1.00	m		
066		ダブル路盤(歩道) 21cmインター	切込砕石・路盤工	1.00	m		
067		ダブル路盤(車道) 35cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
068		ダブル路盤(車道) 40cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
069		ダブル路盤(車道) 55cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
070		ダブル路盤(車道) 65cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
071		ダブル路盤(車道) 70cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
072		ダブル路盤(車道) 34cmインター	切込砕石・路盤工	1.00	m		

No.	工事区分・工種	形 質	規 格	数量	単位	単価(税抜)	
						昼間	夜間
073	舗装復旧工	シングル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
074		シングル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
075		シングル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
076		シングル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
077		シングル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		
078		シングル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
079		シングル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
080		シングル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
081		シングル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
082		シングル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		
083		シングル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		
084		シングル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		
085		シングル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
086		ダブル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
087		ダブル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
088		ダブル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
089		ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
090		ダブル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・不陸整正含む	1.00	m		
091		ダブル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
092		ダブル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
093		ダブル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
094		ダブル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
095		ダブル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		
096		ダブル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		
097		ダブル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		
098		ダブル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
099		シングル舗装(歩道) 8cm (50%再生)	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
100		シングル舗装(車道) 8cm (50%再生)	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
101		シングル舗装(車道) 12cm (50%再生)	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
102		シングル舗装(車道) 15cm (50%再生)	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
103		シングル舗装(車道) 21cm (50%再生)	影響幅82cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		
104		シングル舗装(車道) 26cm (50%再生)	影響幅67cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		
105		シングル舗装(車道) 35cm (50%再生)	影響幅73cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		
106		シングル舗装(車道) 16cmインター (50%再生)	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
107		ダブル舗装(歩道) 8cm (50%再生)	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
108		ダブル舗装(車道) 8cm (50%再生)	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
109		ダブル舗装(車道) 12cm (50%再生)	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
110		ダブル舗装(車道) 15cm (50%再生)	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
111		ダブル舗装(車道) 21cm (50%再生)	影響幅82cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		
112		ダブル舗装(車道) 26cm (50%再生)	影響幅67cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		
113		ダブル舗装(車道) 35cm (50%再生)	影響幅73cm 舗装・切断・破砕・積込・不陸整正含む	1.00	m		
114		ダブル舗装(車道) 16cmインター (50%再生)	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
115	附帯工	水替(一般)	据付・撤去含む	1	箇所		
116		大口径管削孔費	削孔厚5cm以上適用	1	箇所		
117		区画線	溶融式手動・実線・15cm	1.00	m		
118		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1.00	m ²		
119		民地境界石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		
120		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		
121		3型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		
122		民地境界石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		
123		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		
124		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		
125		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		
126		U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		
127		皿型・L型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		
128		点字ブロック設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		
129		点字ブロック設置工(材料費含む)	誘導(点字)ブロック 300x300x60 平板	1.00	m		
130		点字シート設置工	材工共	1.00	m		
131		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	箇所		
132		内部副管工 D=150mm	材料費・設置含む	1	箇所		
133		境界石引照復元	引照・復元測量・材料費含む	1	箇所		
134		排水設備閉塞工	ます接続・材料費含む	1	箇所		
135		排水設備布設替工	材料費・掘削・埋戻し・管布設含む	1.00	m		
136		排水設備ます設置工	塩ビ枳・ます径150mm・材工共	1	箇所		
137		温水式ロードヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m ²		
138		電気式ロードヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m ²		
139		コンクリート打設工	生コン(C-1)・打設工	1.00	m ³		
140		不凍液	材料費	1.00	ℓ		
141		コンクリート空積割増額	1車4m3以下 空積1m3につき	1.00	m ³		
142		カラー舗装最低補償費	材料費 最低出荷量(1t)未満に適用	1.00	t		
143		舗装版切断 15cm以下	舗装厚 15cm以下	1.00	m		
144		舗装版切断 30cm以下	舗装厚 15cm超 30cm以下	1.00	m		
145		舗装復旧工 3cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²		
146		舗装復旧工 5cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²		
147		舗装復旧工 8cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²		
148		舗装復旧工 12cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²		
149		舗装復旧工 15cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²		
150		舗装復旧工 歩インター	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m ²		
151		舗装復旧工 車インター	再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²		
152		舗装復旧工 8cm (50%再生)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²		
153		舗装復旧工 12cm (50%再生)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²		
154		舗装復旧工 15cm (50%再生)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²		
155		舗装復旧工 車インター (50%再生)	再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m ²		

No.	工事区分・工種	形 質	規 格	数量	単位	単価(税抜)	
						昼間	夜間
156	附帯工	コンクリート取壊・殻運搬(無筋)(01)	運搬費 10.9km以下	1.00	t		
157		コンクリート取壊・殻運搬(無筋)(02)	運搬費 23.2km以下	1.00	t		
158		コンクリート塊処分費(無筋)(01)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t		
159		コンクリート塊処分費(無筋)(02)	小橋北豊(株)	1.00	t		
160		コンクリート塊処分費(無筋)(03)	札幌環境資材センター	1.00	t		
161		コンクリート塊処分費(無筋)(04)	(株)松原産業	1.00	t		
162		コンクリート塊処分費(無筋)(05)	野田工業(株)	1.00	t		
163		コンクリート取壊・殻運搬(有筋)(01)	運搬費 10.9km以下	1.00	t		
164		コンクリート取壊・殻運搬(有筋)(02)	運搬費 23.2km以下	1.00	t		
165		コンクリート塊処分費(有筋)(01)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t		
166		コンクリート塊処分費(有筋)(02)	小橋北豊(株)	1.00	t		
167		コンクリート塊処分費(有筋)(03)	札幌環境資材センター	1.00	t		
168		コンクリート塊処分費(有筋)(04)	(株)松原産業	1.00	t		
169		コンクリート塊処分費(有筋)(05)	野田工業(株)	1.00	t		
170		コンクリート塊処分費(RH入)(01)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t		
171		コンクリート塊処分費(RH入)(02)	札幌環境資材センター	1.00	t		
172		コンクリート塊処分費(RH入)(03)	小橋北豊(株)	1.00	t		
173		舗装殻運搬(01)	運搬費 10.5km以下	1.00	t		
174		舗装殻運搬(02)	運搬費 19.5km以下	1.00	t		
175		舗装殻運搬(03)	運搬費 60.0km以下	1.00	t		
176		アスファルト塊処理費(01)	東亜道路工業(株)	1.00	t		
177		アスファルト塊処理費(02)	世紀東急工業(株)	1.00	t		
178		アスファルト塊処理費(03)	道路工業(株)	1.00	t		
179		アスファルト塊処理費(04)	札幌中央アスコン共同企業体	1.00	t		
180		アスファルト塊処理費(05)	札幌環境資材センター	1.00	t		
181		アスファルト塊処理費(06)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t		—
182		アスファルト塊処理費(07)	石狩アスコン	1.00	t		
183		アスファルト塊処理費(08)	道央グリーンアスコン	1.00	t		
184		アスファルト塊処理費(09)	エコセンター 東札幌	1.00	t		
185		アスファルト塊処理費(10)	きたひろアスコン	1.00	t		
186		アスファルト塊処理費(11)	サッポロアスコン	1.00	t		
187		道路切断汚泥処分費	(株)公清企業(エコパーク)	1.00	t		
188		不凍液処分費	ペール缶 持込 20L (株)公清企業	1.00	ℓ		
189		塩ビ殻処分費(01)	札幌第一清掃(株)	1.00	t		
190		塩ビ殻処分費(02)	(株)公清企業	1.00	t		
191		塩ビ殻処分費(03)	北清企業(株)	1.00	t		
192		現場発生品荷卸・積込	塩ビ殻等	1.00	t		
193		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(01)	運搬費 9.0km以下	1	回		
194		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(02)	運搬費 14.0km以下	1	回		
195		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(03)	運搬費 20.0km以下	1	回		
196		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(04)	運搬費 27.5km以下	1	回		
197		鋼材切断費	切断手間	1.00	m		
198		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	箇所		
199		支管閉塞工	支管・VUキャップ使用	1	箇所		
200		分岐支管取付工(既設管コンクリート)	材料費・接続手間含む	1	箇所		
201		分岐支管取付工(既設管塩ビ)	材料費・接続手間含む	1	箇所		
202		支管取付 試験施工用(設置のみ)	設置のみ	1	箇所		
203	仮設工	仮復旧工(歩道)	舗装・積込含む	1.00	m ²		
204		仮復旧工(車道)	舗装・積込含む	1.00	m ²		
205		仮復旧工(歩道)(50%再生)	舗装・積込含む	1.00	m ²		
206		仮復旧工(車道)(50%再生)	舗装・積込含む	1.00	m ²		
207		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	箇所		
208		試掘工	切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	箇所		
209		注入設備据付解体工(01)	土被1.5m・改良長2.5m	1	現場		
210		注入設備据付解体工(02)	土被1.5m・改良長3.0m	1	現場		
211		注入設備据付解体工(03)	土被1.5m・改良長3.5m	1	現場		
212		二重管ストレーナー工法(01)	粘性土・土被1.5m・改良長2.5m	1	本		
213		二重管ストレーナー工法(02)	粘性土・土被1.5m・改良長3.0m	1	本		
214		二重管ストレーナー工法(03)	粘性土・土被1.5m・改良長3.5m	1	本		
215		二重管ストレーナー工法(04)	砂質土・砂礫・土被1.5m・改良長2.5m	1	本		
216		二重管ストレーナー工法(05)	砂質土・砂礫・土被1.5m・改良長3.0m	1	本		
217		二重管ストレーナー工法(06)	砂質土・砂礫・土被1.5m・改良長3.5m	1	本		
218	交通管理工	交通誘導警備員A	交替要員無	1	人		
219		交通誘導警備員B	交替要員無	1	人		

〇〇区公共ます設置業務その〇