予 定 数 量

中央区下水道管路緊急補修業務

工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	摘 要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	33	第1-1号内訳書
	ます取付管 補修業務		か所	59	第1-2号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	73	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	3	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	322	第4号内訳書

(役務名) 中央区下水道管路緊急補修業務

第1-1号内訳書 (ます取付管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
90	昼	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	か所	7
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	か所	26
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	か所	10
107	昼	ます補修工	コンクリート製柵修正工	か所	26
109	昼	ます補修工	コンクリート製柵接続費	か所	26
111	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	273.9
114	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	26
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	273.9
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	134.2
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	49.5
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	224.4
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	49.5
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	239.3
142	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(普通)	個	3
143	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(増強)	個	23
144	昼	ます取付管材料費	汚水柵上部	個	26
155	昼	ます取付管材料費	インクリザ [®] -φ200×φ150	個	30
158	昼	ます取付管材料費	ルズカーφ150	個	1
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	1221.0
240	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	26.4
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	89.10
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	6.60
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	6.11
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	66
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	33

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 中央区下水道管路緊急補修業務

第1-2号内訳書 (ます取付管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
89	昼	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	か所	12
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	か所	47
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	か所	24
107	昼	ます補修工	コンクリート製柵修正工	か所	47
109	昼	ます補修工	コンクリート製柵接続費	か所	12
111	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	365.8
114	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	47
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	365.8
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	193.9
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	88.5
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	277.3
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	88.5
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	303.9
142	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(普通)	個	5
143	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(増強)	個	42
144	昼	ます取付管材料費	汚水柵上部	個	47
151	昼	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	個	53
158	昼	ます取付管材料費	ルーズカーφ150	個	7
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	1687.4
240	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	47.2
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	112.10
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	11.80
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	8.44
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	118
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	59

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。