予 定 数 量

北区下水道管路緊急補修業務

工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	摘 要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	28	第1-1号内訳書
	ます取付管 補修業務		か所	48	第1-2号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	81	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	3	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	826	第4号内訳書

(役務名) 北区下水道管路緊急補修業務

第1-1号内訳書 (ます取付管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
90	昼	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	か所	11
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	か所	17
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	か所	6
107	昼	ます補修工	コンクリート製柵修正工	か所	17
109	昼	ます補修工	コンクリート製柵接続費	か所	22
111	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	140.0
114	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	25
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	140.0
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	75.6
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	42.0
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	98.0
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	42.0
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	110.6
142	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(普通)	個	10
143	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(増強)	個	7
144	昼	ます取付管材料費	汚水柵上部	個	17
155	昼	ます取付管材料費	インクリザ -φ200×φ150	個	28
158	昼	ます取付管材料費	ルズカーφ150	個	4
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	666.4
240	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	22.4
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	42.00
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	5.60
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	3.33
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	56
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	28

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 北区下水道管路緊急補修業務

第1-2号内訳書(まず取付管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
89	昼	まず設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	か所	19
92	昼	まず設置工	コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	か所	29
105	昼	まず撤去工	コンクリート製汚水柵	か所	10
107	昼	まず補修工	コンクリート製柵修正工	か所	29
109	昼	まず補修工	コンクリート製柵接続費	か所	38
111	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	302.4
114	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	48
116	昼	まず取付管土工	開削工	m	302.4
117	昼	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	m	163.3
120	昼	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	72.0
125	昼	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	230.4
130	昼	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	72.0
136	昼	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	252.0
142	昼	まず取付管材料費	汚水柵蓋(普通)	個	17
143	昼	まず取付管材料費	汚水柵蓋(増強)	個	12
144	昼	まず取付管材料費	汚水柵上部	個	29
151	昼	まず取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	個	44
158	昼	まず取付管材料費	ルーズカーφ150	個	1
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	1392.0
240	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	38.4
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	96.00
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	9.60
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	6.96
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	96
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	48

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。