予 定 数 量

東区下水道管路緊急補修業務

工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	摘 要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	35	第1-1号内訳書
	ます取付管 補修業務		か所	63	第1-2号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	104	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	3	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	635	第4号内訳書

(役務名) 東区下水道管路緊急補修業務

第1-1号内訳書 (ます取付管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
90	昼	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	か所	14
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	か所	21
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	か所	7
107	昼	ます補修工	コンクリート製柵修正工	か所	21
109	昼	ます補修工	コンクリート製柵接続費	か所	21
111	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	150.5
114	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	32
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	150.5
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	60.2
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	52.5
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	98.0
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	52.5
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	113.8
142	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(普通)	個	13
143	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(増強)	個	8
144	昼	ます取付管材料費	汚水柵上部	個	21
155	昼	ます取付管材料費	インクリザ -φ200×φ150	個	10
158	昼	ます取付管材料費	ルズカーφ150	個	1
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	735.0
240	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	28.0
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	45.50
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	7.00
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	3.68
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	70
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	35

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 東区下水道管路緊急補修業務

第1-2号内訳書(まず取付管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
89	昼	まず設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	か所	25
92	昼	まず設置工	コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	か所	38
105	昼	まず撤去工	コンクリート製汚水柵	か所	32
107	昼	まず補修工	コンクリート製柵修正工	か所	38
109	昼	まず補修工	コンクリート製柵接続費	か所	38
111	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	409.5
114	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	63
116	昼	まず取付管土工	開削工	m	409.5
117	昼	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	m	184.3
120	昼	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	94.5
125	昼	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	315.0
130	昼	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	94.5
136	昼	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	343.4
142	昼	まず取付管材料費	汚水柵蓋(普通)	個	27
143	昼	まず取付管材料費	汚水柵蓋(増強)	個	11
144	昼	まず取付管材料費	汚水柵上部	個	38
151	昼	まず取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	個	63
158	昼	まず取付管材料費	ルーズカーφ150	個	3
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	1877.4
240	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	50.4
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	126.00
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	12.60
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	9.39
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	126
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	63

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。