予 定 数 量

白石区下水道管路緊急補修業務

工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	摘 要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	24	第1-1号内訳書
	ます取付管 補修業務		か所	20	第1-2号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	97	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	3	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	519	第4号内訳書

(役務名) 白石区下水道管路緊急補修業務

第1-1号内訳書 (ます取付管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単 位	数 量
90	昼	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	か所	1
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	か所	1
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	か所	2
107	昼	ます補修工	コンクリート製柵修正工	か所	1
108	昼	ます補修工	コンクリート製柵内修繕工	か所	22
109	昼	ます補修工	コンクリート製柵接続費	か所	22
111	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	66.0
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	90.0
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	45.0
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	73.5
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	16.5
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	73.5
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	16.5
142	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(普通)	個	1
144	昼	ます取付管材料費	汚水柵上部	個	1
155	昼	ます取付管材料費	インクリザ [®] -φ200×φ150	個	24
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	363.8
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	13.06
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	2.64
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	1.82
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	24
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	48

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。