

予 定 数 量

南区下水道管路緊急補修業務

工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	摘 要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	11	第1-1号内訳書
	ます取付管 補修業務		か所	14	第1-2号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	77	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	1	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	684	第4号内訳書

(役務名) 南区下水道管路緊急補修業務

第1-1号内訳書 (ます取付管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単 位	数 量
108	昼	ます補修工	コンクリート製柵内修繕工	か所	6
109	昼	ます補修工	コンクリート製柵接続費	か所	11
111	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	55.0
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	66.0
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	33.0
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	66.0
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	66.0
142	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(普通)	個	1
143	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(増強)	個	1
155	昼	ます取付管材料費	インクザ [®] -φ200×φ150	個	11
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	267.8
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	23.00
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	1.93
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	1.34
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	11
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	22

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 南区下水道管路緊急補修業務

第1-2号内訳書(まず取付管補修業務)

No.	昼夜	工種	形質	単位	数量
89	昼	まず設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	か所	1
91	昼	まず設置工	コンクリート製汚水柵(0.8m以下) 普通蓋	か所	1
109	昼	まず補修工	コンクリート製柵接続費	か所	12
111	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	88.0
114	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	14
116	昼	まず取付管土工	開削工	m	102.0
117	昼	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	m	51.0
120	昼	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	26.4
125	昼	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	75.6
130	昼	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	26.4
136	昼	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	75.6
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	411.8
244	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工(材料費含む)	m	9.6
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	29.03
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	3.08
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	2.06
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	14
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	28

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 南区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書 (マンホール補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単 位	数 量
7	昼	マンホール補修工(材料費別) 2.0m×2.0m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	か所	26
22	昼	金枠修正工(材料費別) 1.4m×1.4m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	か所	51
36	昼	マンホール舗装補修工	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	m2	30.00
43	昼	マンホール附带工	足掛金物据付工(ボルト型)	か所	19
48	昼	マンホール附带工	継足管据付工(φ1000・H=100)	か所	4
56	昼	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	個	26
62	昼	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	組	26
77	昼	マンホール材料費	調整リング H=50(鉄板巻)	個	39
82	昼	マンホール材料費	ボルトL=200	本	231
86	昼	マンホール材料費	断熱蓋	個	39
226	昼	共通附带工	舗装版切断 15cm以下	m	616.0
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	22.84
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	6.99
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	3.08
296	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	回	7
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	39
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	78

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 南区下水道管路緊急補修業務

第3号内訳書 (本管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単 位	数 量
174	昼	本管布設工	φ250~350mm(RC管)	m	4.0
184	昼	本管土工	開削工 H=2.0m以下	m	5.0
187	昼	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	m	6.4
195	昼	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	5.0
206	昼	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	5.9
212	昼	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	か所	2
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	28.8
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	1.27
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	0.82
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	0.14
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	1
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	2

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

