予 定 数 量

西区下水道管路緊急補修業務

工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	摘 要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	29	第1-1号内訳書
	ます取付管 補修業務		か所	36	第1-2号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	47	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	1	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	710	第4号内訳書

(役務名) 西区下水道管路緊急補修業務

第1-1号内訳書 (ます取付管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
90	昼	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5mを超え2.0m以下)	か所	23
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	か所	6
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	か所	6
107	昼	ます補修工	コンクリート製柵修正工	か所	6
109	昼	ます補修工	コンクリート製柵接続費	か所	15
111	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	87.0
114	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	15
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	87.0
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	29.6
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	43.5
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	43.5
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	43.5
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	56.6
142	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(普通)	個	5
143	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(増強)	個	1
144	昼	ます取付管材料費	汚水柵上部	個	6
155	昼	ます取付管材料費	インクリザ -φ200×φ150	個	12
158	昼	ます取付管材料費	ルズカーφ150	個	13
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	458.2
240	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	23.2
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	23.20
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	5.80
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	2.29
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	58
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	29

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 西区下水道管路緊急補修業務

第1-2号内訳書 (ます取付管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
89	昼	ます設置工	塩ビ製汚水柵(1.5m以下)	か所	14
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水柵(1.1m以下) 普通蓋	か所	22
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水柵	か所	7
107	昼	ます補修工	コンクリート製柵修正工	か所	22
109	昼	ます補修工	コンクリート製柵接続費	か所	29
111	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	223.2
114	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	36
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	223.2
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	122.8
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	54.0
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	169.2
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	54.0
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	185.4
142	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(普通)	個	18
143	昼	ます取付管材料費	汚水柵蓋(増強)	個	4
144	昼	ます取付管材料費	汚水柵上部	個	22
151	昼	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	個	36
158	昼	ます取付管材料費	ルーズカーφ150	個	5
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	1029.6
240	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	28.8
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	68.40
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	7.20
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	5.15
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	72
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	36

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。