

予 定 数 量

手稲区下水道管路緊急補修業務

工 種	種 別	細 目	単位	数 量	摘 要
管 路 施設工					
	ます取付管 補修業務		か所	25	第1-1号内訳書
	ます取付管 補修業務		か所	25	第1-2号内訳書
	マンホール 補修業務		か所	33	第2号内訳書
	本 管 補修業務		か所	1	第3号内訳書
	断熱蓋 設置業務		か所	597	第4号内訳書

(役務名) 手稲区下水道管路緊急補修業務

第1-1号内訳書 (ます取付管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
90	昼	ます設置工	塩ビ製汚水桝(1.5mを超え2.0m以下)	か所	10
92	昼	ます設置工	コンクリート製汚水桝(1.1m以下) 普通蓋	か所	15
105	昼	ます撤去工	コンクリート製汚水桝	か所	4
107	昼	ます補修工	コンクリート製桝修正工	か所	15
109	昼	ます補修工	コンクリート製桝接続費	か所	20
111	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	120.0
114	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	23
116	昼	ます取付管土工	開削工	m	120.0
117	昼	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	m	54.0
120	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	37.5
125	昼	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	82.5
130	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	37.5
136	昼	ます取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	93.8
142	昼	ます取付管材料費	汚水桝蓋(普通)	個	8
143	昼	ます取付管材料費	汚水桝蓋(増強)	個	8
144	昼	ます取付管材料費	汚水桝上部	個	16
155	昼	ます取付管材料費	インクリザ-φ200×φ150	個	7
158	昼	ます取付管材料費	ルーズカーφ150	個	1
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	575.0
240	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	20.0
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	35.00
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	5.00
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	2.88
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	50
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	25

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 手稲区下水道管路緊急補修業務

第1-2号内訳書 (まず取付管補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
89	昼	まず設置工	塩ビ製汚水桝(1.5m以下)	か所	8
92	昼	まず設置工	コンクリート製汚水桝(1.1m以下) 普通蓋	か所	18
105	昼	まず撤去工	コンクリート製汚水桝	か所	13
107	昼	まず補修工	コンクリート製桝修正工	か所	18
109	昼	まず補修工	コンクリート製桝接続費	か所	20
111	昼	取付管工	取付管φ150mm	m	155.0
114	昼	取付管工	支管取付φ150mm	か所	25
116	昼	まず取付管土工	開削工	m	155.0
117	昼	まず取付管土留工	土留工2.0m以下	m	80.6
120	昼	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	m	37.5
125	昼	まず取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	m	117.5
130	昼	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	m	37.5
136	昼	まず取付管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 8cm	m	128.8
142	昼	まず取付管材料費	汚水桝蓋(普通)	個	7
143	昼	まず取付管材料費	汚水桝蓋(増強)	個	11
144	昼	まず取付管材料費	汚水桝上部	個	18
151	昼	まず取付管材料費	塩ビ自在曲管φ150mm	個	3
158	昼	まず取付管材料費	ルーズカーφ150	個	2
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	715.0
240	昼	共通附帯工	3型縁石設置撤去工	m	20.0
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	47.50
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	5.00
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	3.58
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	50
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	25

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 手稲区下水道管路緊急補修業務

第2号内訳書 (マンホール補修業務)

No.	昼夜	工 種	形 質	単位	数 量
7	昼	マンホール補修工(材料費別) 2.0m×2.0m	舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路 盤新材40cm	か所	33
43	昼	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	か所	10
46	昼	マンホール附帯工	継足管据付工(φ900・H=100)	か所	2
47	昼	マンホール附帯工	継足管据付工(φ900・H=200)	か所	2
57	昼	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	個	26
62	昼	マンホール材料費	鉄蓋(金枠共・孔有・孔無・T25共通)	組	33
77	昼	マンホール材料費	調整リング H=50(鉄板巻)	個	10
83	昼	マンホール材料費	ボルトL=250	本	78
86	昼	マンホール材料費	断熱蓋	個	18
226	昼	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	m	264.0
286	昼	運搬処理工	アスファルト殻処理	t	21.86
288	昼	運搬処理工	コンクリート塊運搬処理(有筋)	t	7.13
292	昼	運搬処理工	泥水処理	t	1.32
296	昼	運搬処理工	現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該セクターへ 運搬)	回	8
312	昼	仮設工	交通誘導警備員A	人日	33
313	昼	仮設工	交通誘導警備員B	人日	17

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 手稲区下水道管路緊急補修業務

第3号内訳書（本管補修業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。

(役務名) 手稲区下水道管路緊急補修業務

第4号内訳書（断熱蓋設置業務）

[illegible]

※工種、形質、数量は当初の想定であり、作業を確定するものではない。