

仕 様 書

1 業務名

篠路地区集会所エアコン設置業務

2 業務概要

篠路地区集会所の会議室A（2階、118.91 m²）にエアコン設備を設置する。

3 履行場所

篠路地区集会所（札幌市北区篠路4条7丁目2-40、篠路出張所内）

4 履行期間

契約締結日から令和7年（2025年）3月31日（月）まで

※具体的な作業日程は、履行場所を管理する北区市民部篠路出張所と協議すること。

5 本業務で設置するエアコン設備

設置箇所と設置するエアコン設備は以下のとおり。

設置箇所	メーカー・機種等
会議室A（2階、118.91 m ² ）	三菱重工 SRK5624T2-SET 2台 電源 単相 200V 冷房能力 5.6kw 以上、暖房能力 6.7kw 以上 消費電力 冷房 2100w 以下、暖房 2010w 以下 室内機寸法 高さ 250mm 以下 幅 798mm 以下 奥行 280mm 以下

※同等品で入札する場合には、開札日2営業日前までにカタログ等を持参して電源、冷房能力、暖房能力、消費電力（冷暖房）、室内機寸法の全ての条件を満たすことができることを提示し、発注課担当者から同等品確認書に押印を得て、入札書と一緒に提出すること。

6 5のエアコン設置に付随する作業

5のエアコン設置にあたり、以下のような作業を行う。また、エアコン設置後、試運転を行い、正常に作動するか確認を行うこと。

(1) エアコン取付作業（主な作業内容）

- ・冷媒配管設置（φ6.35×φ9.5、保温8mm、10m）、壁掛型室内機据付（2台）、

室外機搬入据付（２台）、ドレン配管作業、室内外渡り配線作業、ドレンアップキット本体及び取付（２台）、コア抜き作業（２箇所）、室内外化粧カバー（MD/SDタイプ）、室外機用壁面架台取付（２台）、配管耐圧試験（窒素ガス含む）、真空引き及び試運転作業、高所作業車手配、点検口設置、電線配線作業（600V エコケーブル、EM-EEF2.0-3C、35m）、スイッチボックス１個用（浅形）A型設置（２個）、埋込コンセント（2PE15A、２個）などの取り付け作業一式

(2) (1)及び(2)に伴う養生清掃、現場管理等一式

(3) その他

アスベスト対策として、天井ボード及び外壁塗装面等（レベル3相当）の孔開けなどアスベストの飛散が想定される作業を行う場合には、関係法令の規定による調査、届出等に遺漏がないよう留意するとともに、作業に当たっては、必要な対策を講じて設置作業を実施すること。

また、作業中にアスベスト（レベル1相当）の含有が疑われる箇所を新たに発見した場合、すみやかに作業を中止し、アスベストが飛散しないよう現場を保存するとともに、委託者の担当職員に報告し、今後の業務遂行について協議すること。

7 図面

別添のとおり

8 提出物

(1) 業務完了届（札幌市様式）

(2) 業務報告書（現場作業写真含む、様式指定なし）

9 その他

(1) 業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。

(2) 業務の実施にあたっては、利用者の利便性や安全性を十分考慮すること。

(3) 産業廃棄物については、委託者へ引き渡すこと。

(4) エアコン設備の安全データシート等を設置前に提出すること。

(5) 未使用機器等の電源切断の励行による節電、再生紙の積極利用など、環境に配慮した資源の利用に留意すること。

(6) その他、業務の実施に関して疑義が生じた場合は、担当職員と打ち合わせの上、遺漏のないよう遂行すること。

(7) 作業に必要な工具や設備取付に必要な資材については、受託者が用意すること。

- (8) 作業場所において、事故等が発生した場合には、速やかに委託者に報告すること。
また、受託者の不注意により発生した事故については、全て受託者が責任を負うこと。

10 契約担当部局（発注担当）

〒001-8612 札幌市北区北 24 条西 6 丁目 札幌市北区市民部総務企画課庶務係
電話：011-757-2403 Email：ki.somu.keiyaku@city.sapporo.jp