設 計 書 (内 訳)

処理場管理事務所洗濯場空調設備更新業務

品 名	規 格 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額
空調設備設置作業					
空冷式パッケージエアコン	天井カセット式 RCI-GP112RHN5	2	台		
室外機架台	平地用 H=800 連結	1	式		
同上防雪屋根		1	式		
機器搬入据付費		1	式		
天井開口補強	910×910	2	箇所		
冷媒配管作業	9.52φ×15.88φ ガス管保温厚20mm	40	m		
配管化粧カバー取付	樹脂製 W=100	6	m		
ドレン配管工事	VP25 結露防止層付	10	m		
操作回路電気作業費	EM-EEF2.0mm-3C	42	m		
リモコンスイッチ取付	EM-AE0.9mm-2C 立下メタルモール	1	式		
消耗品、雑材料		1	式		
養生及び雑作業費		1	式		
冷媒配管耐圧試験費	窒素	1	式		
天井点検口取付	アルミ450×450	3	箇所		
試運転調整費		1	式		
合 計					

設 計 書 (内 訳)

処理場管理事務所洗濯場空調設備更新業務

品 名	規 格 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額
電気工事設置作業					
電線	EM-CE5.5-3C	60	m		
電線	EM-IE5.5	65	m		
電線	EM-IE2.0	10	m		
電線	EM-MLFC22	10	m		
ねじなし電線管	E(39)	3	本		
ねじなし電線管附属品		1	式		
ノーマルベント	E(39)	3	本		
屋内電線管用支持材	鋼板製	1	式		
厚鋼電線管	GZ(36)	3	本		
厚鋼電線管	GZ(28)	2	本		
厚鋼電線管附属品		1	式		
ノーマルベント	GZ(36)	1	本		
ノーマルベント	GZ(28)	4	本		
金属製可とう電線管	KPF(36)	5	m		
金属製可とう電線管	KPF(28)	10	m		
金属製可とう電線管附属品		1	式		
屋外電線管用支持材	SUS製	1	式		
空調機用電源盤	主幹なし ELB30A×2	1	面		
プルボックス	250×250×200 鋼板製 サビ止め	1	面		
プルボックス	250×250×200 SUS製 水切り防水型	2	面		
消耗品、雑材料		1	式		
労務費		1	式		
火災報知器移設	消防届出書類作成含む	1	式		
合 計					

設 計 書 (内 訳)

処理場管理事務所洗濯場空調設備更新業務

品 名	規 格 ・ 仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額
撤去作業					
既存空調機冷媒ガス回収 及び破壊処理費	R22 30kg未満	1	式		
既存室外機及び架台撤去 作業費		1	式		
冷媒配管撤去作業費	ボイラー室のみ	1	式		
保温分別作業費		1	式		
既存空調盤内電源撤去作 業費		1	式		
発生材運搬処分費	金属・プラスチック	1	式		
合 計					