

設 計 書

業務名称 駒岡破碎工場ピット清掃業務

業務場所 駒岡破碎工場

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

駒岡破碎工場ピット清掃業務		駒岡破碎工場ピット清掃		ピット排水除去・あと清掃		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ピット排水吸排作業	汚泥吸排車による吸排、場内運搬	1	式			別紙 00-0003
0593 汚泥吸排車	265kw 9.5t 供用1日損料	1.	日			
運転手(特殊)		1.	人			
特殊作業員		1.	人			
普通作業員		1.	人			
世話役		1.	人			
軽油	小型ローリー バトル給油 -	100.5	L			
計						
ピット散水・洗浄	回転・せん断ピット共通	1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片づけ		898.38	m ²			ピット内散水洗浄
計						

駒岡破碎工場ピット清掃業務		駒岡破碎工場ピット清掃		保護具・仮設費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
粉塵・飛散対策	回転・せん断ピット共通	1	式			別紙 00-0005
保護めがね	EE-70F相当	6.	個			
防じんマスク	RL3、フィルター2個取付タイプ（フィルター無）	6.	組			
防じんマスク用フィルター （予備用）	同上用フィルター（2個1組）	56.	組			
計						
仮設足場	11. 9m昇降足場 2台 22. 1m昇降足場 1台	1	式			別紙 00-0006
せん断ピット・ス テージ側仮設足場	No. 1昇降足場	1	式			
せん断ピット・仕 切り側仮設足場	No. 2昇降足場	1	式			
回転ピット仮設足 場	No. 3昇降足場	1	式			
計						
せん断ピット・ス テージ側仮設足場	No. 1昇降足場	1	式		145, 969.	別紙 00-0006/00-001
枠組本足場	供用30日賃料 22m以上（基本料・掛 払手間・修理費・運搬費含む）	39. 78	m ²			
安全手すり （手すり先行方式）	供用30日賃料 枠組本足場用（基本 料・掛払手間・修理費・運搬費含む ）	46. 8	m			
計						

[illegible]