代価表作成例

別添１

ステンレスプレハブ加工管据付費

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SUSプレハブ加工管据付費（新営）	ステンレス鋼鋼管　50SU 機械室・便所　フランジ接合 接合材等、支持金物共	m	1		ア	4,240		代価表　0001
01	一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	50SU	m	イ 1	0	1,470 ウ	0		M0-611115 共新24_4(4週8休)　材料 接合材等、支持金物算出用
02	接合材等		式 T01	エ 0.03	1	1,470	44.1		(見積り・刊行物等)
03	支持金物		式 T01	オ 0.1	1	1,470	147		(見積り・刊行物等)
04	配管工		人	カ 0.127	1	25,305	3,213.74	○	M0-911162 共新24_4(4週8休)　参資 60SU相当 カ
	その他		式	1	0.26 キ	3,213.74	835.57		
	SUSプレハブ加工管据付費（新営）	ステンレス鋼鋼管　60SU 機械室・便所　フランジ接合 接合材等、支持金物共	m	1			4,330		代価表　0002
01	一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	60SU	m	1	0	2,193.8	0		M0-611115 共新24_4(4週8休)　材料 接合材等、支持金物算出用
02	接合材等		式 T01	0.03	1	2,193.8	65.81		(見積り・刊行物等)
03	支持金物		式 T01	0.1	1	2,193.8	219.38		(見積り・刊行物等)
04	配管工		人	0.127	1	25,305	3,213.74	○	M0-911162 共新24_4(4週8休)　参資
	その他		式	1	0.26	3,213.74	835.57		
	SUSプレハブ加工管据付費（新営）	ステンレス鋼鋼管　75SU 機械室・便所　フランジ接合 接合材等、支持金物共	m	1			5,420		代価表　0003
01	一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	75SU	m	1	0	2,713	0		M0-611115 共新24_4(4週8休)　材料 接合材等、支持金物算出用
02	接合材等		式 T01	0.03	1	2,713	81.39		(見積り・刊行物等)
03	支持金物		式 T01	0.1	1	2,713	271.3		(見積り・刊行物等)
04	配管工		人	0.159	1	25,305	4,023.5	○	M0-911162 共新24_4(4週8休)　参資
	その他		式	1	0.26	4,023.5	1,046.11		

	SUSプレハブ加工 管据付費（新営）	ステンレス鋼鋼管　80SU 機械室・便所　フランジ接合 接合材等、支持金物共	m	1			7,120		代価表　0004
01	一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	80SU	m	1	0	4,013	0		M0-611115 共新24_4(4週8休)　材料 接合材等、支持金物算出用
02	接合材等		式 T01	0.03	1	4,013	120.39		(見積り・刊行物等)
03	支持金物		式 T01	0.1	1	4,013	401.3		(見積り・刊行物等)
04	配管工		人	0.207	1	25,305	5,238.14	○	M0-911162 共新24_4(4週8休)　参賃
	その他		式	1	0.26	5,238.14	1,361.92		
	SUSプレハブ加工 管据付費（新営）	ステンレス鋼鋼管　100SU 機械室・便所　フランジ接合 接合材等、支持金物共	m	1			10,500		代価表　0005
01	一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	100SU	m	1	0	5,163	0		M0-611115 共新24_4(4週8休)　材料 接合材等、支持金物算出用
02	接合材等		式 T01	0.03	1	5,163	154.89		(見積り・刊行物等)
03	支持金物		式 T01	0.1	1	5,163	516.3		(見積り・刊行物等)
04	配管工		人	0.307	1	25,305	7,768.64	○	M0-911162 共新24_4(4週8休)　参賃
	その他		式	1	0.26	7,768.64	2,019.85		
	SUSプレハブ加工 管据付費（改修）	ステンレス鋼鋼管　100SU 機械室・便所　フランジ接合 接合材等、支持金物共	m	1			12,400		代価表　0006
01	一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	100SU	m	1	0	5,163	0		M0-611115 共新24_4(4週8休)　材料 接合材等、支持金物算出用
02	接合材等		式 T01	0.03	1	5,163	154.89		(見積り・刊行物等)
03	支持金物		式 T01	0.1	1	5,163	516.3		(見積り・刊行物等)
04	配管工	ク	人	0.307 ×1.2	1	25,305	9,322.36	○	M0-911162 共新24_4(4週8休)　参賃
	その他		式	1	0.26	9,322.36	2,423.81		