札幌市告示第1163号

令和７年（2025年）３月12日付け札幌市告示第1061号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和７年（2025年）３月19日

札幌市長　秋元　克広

記

１　訂正する内容

札幌市告示第1061号別表の工事番号「25(土)第0050号」工事名「国庫補助事業　天狗橋補修工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

２　設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

３　担当部局

〒060－8611
札幌市中央区北１条西２丁目
札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係
電話011-211-2442

電子入札　　（入札日等訂正版）

0	調達案件番号		2502005011
1	工事（業務）番号		25（土）第 0050 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	国庫補助事業 天狗橋補修工事
		工事（履行）場所	札幌市西区発寒１７条４丁目ほか
		工事（業務）内容	橋長 98.6m　幅員 20.8m 現場塗装工 1,800m2　橋面防水工 2,000m2 車道舗装工（t=8cm）1,260m2　歩道舗装工（t=3cm）750m2 断面修復工 一式　伸縮装置補修工 一式　排水施設取替工 一式
		工期（履行期間）	着手の日から令和8年02月16日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順１位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和7年4月16日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和7年04月01日　（08時00分～20時00分） 令和7年04月02日　（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和7年04月03日　09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目　札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	建）土木部工事課
		電話番号	011-211-2618

特記仕様書（共通事項）

共 01. 工期設定について

工期：令和 7 年 4 月 14 日から令和 8 年 2 月 9 日まで（冬期日数 101 日）

なお、本工事の工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に下記の事項を見込んでいる。

① 準備期間	40 日間
② 後片付け期間	20 日間
③ 雨休率 （実働日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数）	0.7

共 02. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び実施の場合の詳細については、工事監督員の指示によるものとする。

共 03. 工事安全管理現場委員会について

1）本工事の施工に当たり、安全管理を図る目的で発注者と受注者が相互に協力し、工事安全管理現場委員会（以下「現場委員会」という。）を設置するものとする。また、施工計画書には別記「現場委員会設置例」を参考に「工事安全管理現場委員会組織図」を添付すること。

2）現場委員会における必須事項は次のとおりとする。

ｉ）工事着手時に施工計画書に基づき、工事の安全管理について協議を行う。

ⅱ）工事着手時は特に次の事項に留意して工事の安全対策を行う。

ａ）工事現場内の整理、整頓に関する確認

ｂ）作業従事者及び使用機器類の保安の確認

ｃ）工事現場周辺の歩行者の安全対策及び仮設通路の確保

ｄ）工事現場内外に搬出する車両等による災害防止対策

ｅ）土砂等の崩壊事故の防止対策

ｆ）仮設構造物の安全確認

ｇ）地下埋設物の確認及び事故防止対策

ｈ）架空線又は高圧線の保全の確認

ｉ）緊急事態発生時の体制と対策

ⅲ）工事期間中において、上記の事項について安全対策を実施し、その評価を適宜行う。

ⅳ）安全パトロールにおいて、「改善」と評価された場合は、改善策についての会議を行う。その他の評価工事についても、さらなる安全の確保のため、会議を適宜行う。

ｖ）その他の必要事項については、それぞれの現場で検討する。

共 04. 工事看板等の保守について

本工事の施工に当たり設置した工事看板等については、泥はね等の汚損や着雪などにより視認性が低下しないよう、適切に保守点検を行うこと。

共 05. 札幌市生活環境の確保に関する条例について

本工事において、下記に該当する作業を行う場合は『札幌市生活環境の確保に関する条例』（以下「条例」という。）に基づく規制や手続きが適用されるので留意すること。

1）工事現場の土場において、次の作業を 3 か月以上行う場合は、指定作業として条例第 68 条により敷地境界における騒音の基準が適用されるため、本工事において土場を使用する場合は、近隣の生活環境へ配慮した場所の選定及び指定作業に関する規制基準を遵守すること。

ｉ）木材の切削

特記仕様書（共通事項）

共 01. 工期設定について

工期：令和 7 年 4 月 21 日から令和 8 年 2 月 16 日まで（冬期日数 108 日）

なお、本工事の工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に下記の事項を見込んでいる。

① 準備期間	40 日間
② 後片付け期間	20 日間
③ 雨休率 （実働日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数）	0.7

共 02. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び実施の場合の詳細については、工事監督員の指示によるものとする。

共 03. 工事安全管理現場委員会について

1）本工事の施工に当たり、安全管理を図る目的で発注者と受注者が相互に協力し、工事安全管理現場委員会（以下「現場委員会」という。）を設置するものとする。また、施工計画書には別記「現場委員会設置例」を参考に「工事安全管理現場委員会組織図」を添付すること。

2）現場委員会における必須事項は次のとおりとする。

ｉ）工事着手時に施工計画書に基づき、工事の安全管理について協議を行う。

ⅱ）工事着手時は特に次の事項に留意して工事の安全対策を行う。

ａ）工事現場内の整理、整頓に関する確認

ｂ）作業従事者及び使用機器類の保安の確認

ｃ）工事現場周辺の歩行者の安全対策及び仮設通路の確保

ｄ）工事現場内外に搬出する車両等による災害防止対策

ｅ）土砂等の崩壊事故の防止対策

ｆ）仮設構造物の安全確認

ｇ）地下埋設物の確認及び事故防止対策

ｈ）架空線又は高圧線の保全の確認

ｉ）緊急事態発生時の体制と対策

ⅲ）工事期間中において、上記の事項について安全対策を実施し、その評価を適宜行う。

ⅳ）安全パトロールにおいて、「改善」と評価された場合は、改善策についての会議を行う。その他の評価工事についても、さらなる安全の確保のため、会議を適宜行う。

ｖ）その他の必要事項については、それぞれの現場で検討する。

共 04. 工事看板等の保守について

本工事の施工に当たり設置した工事看板等については、泥はね等の汚損や着雪などにより視認性が低下しないよう、適切に保守点検を行うこと。

共 05. 札幌市生活環境の確保に関する条例について

本工事において、下記に該当する作業を行う場合は『札幌市生活環境の確保に関する条例』（以下「条例」という。）に基づく規制や手続きが適用されるので留意すること。

1）工事現場の土場において、次の作業を 3 か月以上行う場合は、指定作業として条例第 68 条により敷地境界における騒音の基準が適用されるため、本工事において土場を使用する場合は、近隣の生活環境へ配慮した場所の選定及び指定作業に関する規制基準を遵守すること。

ｉ）木材の切削

誤

単－43号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

左官工法	1構造物当り修復延べ体積 1.88m3 無し	単位	構造物	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 1.88m3 【二誌平均】ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 RIS321ｴｰｽ	構造物	1	単－ 77号
計				
単価				円／構造物

単－44号

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

遊離石灰除去工		単位	m2	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
遊離石灰除去工	【R6実勢価格調査単価】ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞ等による除去	m2	1	
計				
単価				円／m2

正

単－43号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

左官工法	1構造物当り修復延べ体積 1.88m3 無し	単位	構造物	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3以上 1.88m3 【北海道建設部単価】 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系修復材 RIS321ｴｰｽ	構造物	1	単－ 77号
計				
単価				円／構造物

単－44号

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

遊離石灰除去工		単位	m2	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
遊離石灰除去工	【R6実勢価格調査単価】ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞ等による除去	m2	1	
計				
単価				円／m2

誤

単－66号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

交通誘導警備員		単位	人日	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	単－　91号
計				
単価				円／人日

単－67号

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.159-30000001000

交通誘導警備員	2交代制	単位	人日	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	2.75	単－　92号
計				
単価				円／人日

正

単－66号

１次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

交通誘導警備員		単位	人日	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	単－　91号
計				
単価				円／人日

単－67号

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.136-30000001000

交通誘導警備員	2交代制	単位	人日	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	2.75	単－　92号
計				
単価				円／人日

正（追加）

単－75号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.39kg 0.288kg 14個	単位	構造物	数量	1

名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人	1.5	
特殊作業員		人	2.4	
普通作業員		人	1.8	
ひび割れ注入工法用注入材	【札幌開発建設部単価】土木用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	ｋｇ	0.39	
ｼｰﾙ材	【北海道開発局単価】ｴﾎﾟｷｼ	ｋｇ	0.288	
注入器具(クラック補修)	【北海道開発局単価】低圧注入工法用	個	14	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1	
計				
単価				円／構造物

札幌市

誤

単－83号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

曲面加工費(R面取り)	NEXCO土木工事積算基準 準用	単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
橋りょう塗装工		人	1.3	
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	排出ｶﾞｽ対策型(第1次)13/15kVA	日	0.325	単－　95号
諸雑費 (率) 1%		式	1	
計				
単価				円／m

札幌市

正

単－83号

２次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 2
歩掛適用年月	2025. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

曲面加工費(R面取り)	NEXCO土木工事積算基準 準用	単位	m	数量	100

名称	規格	単位	数量	摘要
橋りょう塗装工		人	1.3	
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 15kVA 1日 12L/日	日	0.325	単－ 95号
諸雑費 (率) 1%		式	1	
計				
単価				円／m

札幌市