

令和7年（2025年）3月26日付け札幌市告示第1253号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和7年（2025年）4月2日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第1253号別表の工事番号「25(土)第0070号」工事名「国庫補助事業 西陵リンリン橋ほか1橋補修工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

(入札日等訂正版)

0	調達案件番号		2502007011
1	工事（業務）番号		25（土）第 0070 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	国庫補助事業 西陵リンリン橋ほか1橋補修工事
		工事（履行）場所	札幌市西区八軒10条西13丁目ほか
		工事（業務）内容	【西陵リンリン橋】橋長53.0m 幅員3.8m 現場塗装工420m2 橋面防水工160m2 歩道舗装工(t=5cm)160m2 ひび割れ補修工一式 断面修復工一式 伸縮装置取替工一式 【新御料橋】橋長86.0m 幅員12.5m(車道9.5m+歩道3.0m) 橋面防水工300m2 車道舗装工(t=4cm)390m2 歩道舗装工(t=3cm)240m2 ひび割れ補修工一式 断面修復工一式 伸縮装置補修工一式 防護柵補修工一式
		工期（履行期間）	着手の日から令和8年03月16日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和7年5月1日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和7年04月14日（08時00分～20時00分） 令和7年04月15日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和7年04月16日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
13	契約締結に関する事項等	契約締結期限	落札結果通知日の翌日から起算して5日後（5日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日）まで。ただし、落札結果通知日が令和7年05月01日の場合は令和7年05月12日まで。※期限内に契約を締結しない場合は落札を取り消す。
		入札保証金	免除する。
		契約保証金	工事－徴収する。ただし、利付国債の提供、金融機関等の保証、履行保証証券、履行保証保険（定額補填方式）によることができる。 業務－徴収する。ただし、利付国債の提供、金融機関等の保証、履行保証証券、履行保証保険（定額補填方式）によることができる。また、札幌市契約規則第25条第3号に該当する場合は免除する（詳細は告示文を参照）。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	建）土木部街路工事担当課
		電話番号	011-211-2623

特記仕様書（共通事項）

共 01. 工期設定について

工期：令和 7 年 4 月 23 日から令和 8 年 3 月 16 日まで（冬期日数 136 日）

なお、本工事の工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に下記の事項を見込んでいる。

① 準備期間	40 日間
② 後片付け期間	20 日間
③ 雨休率 (実働日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数)	0.7

共 02. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び実施の場合の詳細については、工事監督員の指示によるものとする。

共 03. 工事安全管理現場委員会について

- 1) 本工事の施工に当たり、安全管理を図る目的で発注者と受注者が相互に協力し、工事安全管理現場委員会（以下「現場委員会」という。）を設置するものとする。また、施工計画書には別記「現場委員会設置例」を参考に「工事安全管理現場委員会組織図」を添付すること。
- 2) 現場委員会における必須事項は次のとおりとする。
 - i) 工事着手時に施工計画書に基づき、工事の安全管理について協議を行う。
 - ii) 工事着手時は特に次の事項に留意して工事の安全対策を行う。
 - a) 工事現場内の整理、整頓に関する確認
 - b) 作業従事者及び使用機器類の保安の確認
 - c) 工事現場周辺の歩行者の安全対策及び仮設通路の確保
 - d) 工事現場内外に搬出する車両等による災害防止対策
 - e) 土砂等の崩壊事故の防止対策
 - f) 仮設構造物の安全確認
 - g) 地下埋設物の確認及び事故防止対策
 - h) 架空線又は高圧線の保全の確認
 - i) 緊急事態発生時の体制と対策
 - iii) 工事期間中において、上記の事項について安全対策を実施し、その評価を適宜行う。
 - iv) 安全パトロールにおいて、「改善」と評価された場合は、改善策についての会議を行う。その他の評価工事についても、さらなる安全の確保のため、会議を適宜行う。
 - v) その他の必要事項については、それぞれの現場で検討する。

共 04. 工事看板等の保守について

本工事の施工に当たり設置した工事看板等については、泥はね等の汚損や着雪などにより視認性が低下しないよう、適切に保守点検を行うこと。

共 05. 札幌市生活環境の確保に関する条例について

本工事において、下記に該当する作業を行う場合は『札幌市生活環境の確保に関する条例』（以下「条例」という。）に基づく規制や手続きが適用されるので留意すること。

- 1) 工事現場の土場において、次の作業を 3 か月以上行う場合は、指定作業として条例第 68 条により敷地境界における騒音の基準が適用されるため、本工事において土場を使用する場合は、近隣の生活環境へ配慮した場所の選定及び指定作業に関する規制基準を遵守すること。
 - i) 木材の切削

特記仕様書（共通事項）

共 01. 工期設定について

工期：令和 7 年 5 月 12 日から令和 8 年 3 月 16 日まで（冬期日数 136 日）

なお、本工事の工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に下記の事項を見込んでいる。

① 準備期間	30 日間
② 後片付け期間	20 日間
③ 雨休率 (実働日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数)	0.7

共 02. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び実施の場合の詳細については、工事監督員の指示によるものとする。

共 03. 工事安全管理現場委員会について

- 1) 本工事の施工に当たり、安全管理を図る目的で発注者と受注者が相互に協力し、工事安全管理現場委員会（以下「現場委員会」という。）を設置するものとする。また、施工計画書には別記「現場委員会設置例」を参考に「工事安全管理現場委員会組織図」を添付すること。
- 2) 現場委員会における必須事項は次のとおりとする。
 - i) 工事着手時に施工計画書に基づき、工事の安全管理について協議を行う。
 - ii) 工事着手時は特に次の事項に留意して工事の安全対策を行う。
 - a) 工事現場内の整理、整頓に関する確認
 - b) 作業従事者及び使用機器類の保安の確認
 - c) 工事現場周辺の歩行者の安全対策及び仮設通路の確保
 - d) 工事現場内外に搬出する車両等による災害防止対策
 - e) 土砂等の崩壊事故の防止対策
 - f) 仮設構造物の安全確認
 - g) 地下埋設物の確認及び事故防止対策
 - h) 架空線又は高圧線の保全の確認
 - i) 緊急事態発生時の体制と対策
 - iii) 工事期間中において、上記の事項について安全対策を実施し、その評価を適宜行う。
 - iv) 安全パトロールにおいて、「改善」と評価された場合は、改善策についての会議を行う。その他の評価工事についても、さらなる安全の確保のため、会議を適宜行う。
 - v) その他の必要事項については、それぞれの現場で検討する。

共 04. 工事看板等の保守について

本工事の施工に当たり設置した工事看板等については、泥はね等の汚損や着雪などにより視認性が低下しないよう、適切に保守点検を行うこと。

共 05. 札幌市生活環境の確保に関する条例について

本工事において、下記に該当する作業を行う場合は『札幌市生活環境の確保に関する条例』（以下「条例」という。）に基づく規制や手続きが適用されるので留意すること。

- 1) 工事現場の土場において、次の作業を 3 か月以上行う場合は、指定作業として条例第 68 条により敷地境界における騒音の基準が適用されるため、本工事において土場を使用する場合は、近隣の生活環境へ配慮した場所の選定及び指定作業に関する規制基準を遵守すること。
 - i) 木材の切削

一式当たり内訳書（金抜き）

第 2号内訳書	低圧注入工法				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 3 2025. 3 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
ひび割れ注入工法用注入材		土木用 エポキシ樹脂系【札幌開発建設部単価】	kg	3.88		
シーリング材		エポキシ【北海道開発局単価】	kg	2.21		
注入器具（クラック補修）		低圧注入工法用【北海道開発局単価】	個	69		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[新御料橋]

第 2号内訳書	低圧注入工法				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 3 2025. 3 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
ひび割れ注入工法用注入材		土木用 エポキシ樹脂系【札幌開発建設部単価】	kg	3. 23		
シーリング材		エポキシ【北海道開発局単価】	kg	2. 21		
注入器具（クラック補修）		低圧注入工法用【北海道開発局単価】	個	69		
合 計						

単一46号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 3
歩掛適用年月	2025. 3
労務調整-超過-規制	1.136-30000001000

交通誘導警備員	交通誘導員B(24H)	単位	人日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1		
計					
単価				円／人日	

単一46号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 3
歩掛適用年月	2025. 3
労務調整-超過-規制	1.136-30000001000

交通誘導警備員	交通誘導員B(24H)	単位	人日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
交通誘導警備員B		人日	2.75		
計					
単価				円／人日	

単一39号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 3 2025. 3 1. 136-30000001000			
交通誘導警備員	交通誘導員B(24H)	単位	人日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1		
計					
単価				円／人日	

単一40号

単価適用年月		2025. 3	
歩掛適用年月		2025. 3	
労務調整-超過-規制		1. 000-00000002000	

建設機械運搬費		単位	台	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2. 0m 基本運賃20t 車以上30t車まで 20kmまで 無 運転中の損料有(運搬 に要する日数0. 1) 往復	台	2		
計					
単価				円／台	

単一39号

1 次単価表（金抜き）

交通誘導警備員		交通誘導員B(24H)		単位	人日	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
交通誘導警備員B		人日	2.75				
計							
単価					円／人日		

単一40号

建設機械運搬費				単位	台	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 基本運賃20t 車以上30t車まで 20kmまで 無 運転中の損料有（運搬 に要する日数0.1）往復	台	2				
計							
単価					円／台		