


令和7年(2025年)2月27日付け札幌市告示第838号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和7年(2025年)3月6日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第838号別表の工事番号「25(下)第0028号」工事名「元町北小学校流域貯留施設整備工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

0	調達案件番号		2503002811
1	工事（業務）番号		25（下）第 0028 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	元町北小学校流域貯留施設整備工事
		工事（履行）場所	札幌市東区北31条東14丁目
		工事（業務）内容	施工面積 6,600m ² 貯留池整備 1,500m ³ グラウンド舗装工 4,890m ² 排水工 一式、施設整備工 一式、高尺フェンス 一式
		工期（履行期間）	着手の日から令和8年02月10日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	総合評価落札方式（人材確保・育成型・事後審査方式）（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	自己採点表：入札期間内に提出すること。※「16. 注意事項」を参照すること。 総合評価に係る技術資料：開札日の翌日まで（審査順1位の入札者のみ）
		落札結果通知予定日	令和7年04月02日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和7年03月14日（08時00分～20時00分） 令和7年03月17日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和7年03月18日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
16	注意事項		※告示文及び入札説明書を参照すること。 ※本工事は、入札者が作成した「自己採点表」に記された評価区分及びその得点に基づき算出した総合評価点により審査順位及び審査対象者を決定する簡易確認方式の工事である。 ※全入札者は「自己採点表」を、指定する期間（11入札期間）に、電子入札システムにより提出（入札時に添付）するか、契約管理課あて持参の上提出（または本庁舎14階財政局閲覧室に投函）しなければならない。 ※全入札者のうち電子入札を行う者は、入札時に自らの得点合計を電子入札システムにより申告しなければならない。 ※開札後、審査順1位の入札者は申請書類等（直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写、消費税及び地方消費税免税事業者申出書を含む。なお、消費税及び地方消費税免税事業者申出書は免税事業者である者のみが提出）を指定する期間（6申請書等提出期限（日））に、契約管理課あて提出（または本庁舎14階財政局閲覧室に投函）しなければならない。 ※本工事は週休2日による施工の対象工事である。詳細は特記仕様書を参照すること。 ※本工事は建設キャリアアップシステム（CCUS）活用試行工事であり、活用状況によって工事成績点に加点を行う。詳細は特記仕様書及び「建設キャリアアップシステム（CCUS）活用工事試行要領」を参照すること。 ※本工事は、「札幌市工事請負契約に係る労働者賃金実態調査」の対象予定工事である。特記仕様書（賃金実態調査仕様書）及び本市ホームページ（札幌市工事請負契約に係る賃金実態調査について http://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyaku-kanri/seido/tingin-tyosa/tingin-tyosa.html）を参照すること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	下）事業推進部河川事業課
		電話番号	011-818-3414

特記仕様書

第1章 共通事項

1. 工期の設定について

工期： 令和7年3月31日から令和8年2月3日まで

工期には施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	30 日間
② 後片付け期間	20 日間
③ 雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7

※工期には、雨天・休日等を見込んでおり、日曜日・祝日の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。

なお、現場施工開始日(現場着手日)は4月1日と設定し、工期の設定・積算を行っている。

監督員と協議を行った上で現場着手日を前倒しすることについては制約しないが、別途費用が必要となった場合は受注者の負担とする。

2. 建設リサイクル法に関すること

当工事の請負代金額が 500 万円以上の場合、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

3. 北海道循環資源利用促進税（以下「循環税」という）について

当該工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分に直接搬入される場合または、中間処理場に搬入される場合でも、減量化・リサイクル等により残さ等が発生し、処分場に搬入される場合は、循環税が課税されるので適正に処理すること。

当該工事では循環税相当額を見込んでいる。

4. 掘削工事に伴う届出・地下水湧水量の報告

本工事は、「札幌市生活環境の確保に関する条例」に基づき、掘削工事に伴う届出・地下水湧出量の報告を行うこと。届出先及び詳細な内容等についての問い合わせは、環境局環境都市推進部環境対策課水質係となっている。

なお、現地でのボーリング調査等の結果から、明らかに地下水の湧出がないと認められる場合は、監督員と協議の上省略することができる。

5. 現場内環境マネジメントシステム

札幌市では、公共工事における環境負荷を低減するため、環境目的・環境目標を設定し、環境マネジメントシステムを運用している。また、下水道河川局事業推進部では、その一環として、公共工事の現場において環境マネジメントシステムの一部を適用した「現場内EMS」の導入を進めている。そこで、その趣旨に賛同し、ご協力いただける場合は「現場内EMS実施報告書」を作成し、工事しゅん功時に監督員に提出してください。

なお、実施にあたっては、「現場内EMS実施要領（平成15年6月建設局土木部策、平成25年12月全面改訂）」を参考としてください。

6. 単価の公表

本工事の積算で使用している実勢価格調査単価については、札幌市公式ホームページにて公表している。



特記仕様書

第1章 共通事項

1. 工期の設定について

工期： 令和7年4月7日から令和8年2月10日まで

工期には施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	30 日間
② 後片付け期間	20 日間
③雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7

※工期には、雨天・休日等を見込んでおり、日曜日・祝日の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。

2. 建設リサイクル法に関すること

当工事の請負代金額が 500 万円以上の場合、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

3. 北海道循環資源利用促進税（以下「循環税」という）について

当該工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分に直接搬入される場合または、中間処理場に搬入される場合でも、減量化・リサイクル等により残さ等が発生し、処分場に搬入される場合は、循環税が課税されるので適正に処理すること。

当該工事では循環税相当額を見込んでいる。

4. 掘削工事に伴う届出・地下水湧水出量の報告

本工事は、「札幌市生活環境の確保に関する条例」に基づき、掘削工事に伴う届出・地下水湧出量の報告を行うこと。届出先及び詳細な内容等についての問い合わせは、環境局環境都市推進部環境対策課水質係となっている。

なお、現地でのボーリング調査等の結果から、明らかに地下水の湧出がないと認められる場合は、監督員と協議の上省略することができる。

5. 現場内環境マネジメントシステム

札幌市では、公共工事における環境負荷を低減するため、環境目的・環境目標を設定し、環境マネジメントシステムを運用している。また、下水道河川局事業推進部では、その一環として、公共工事の現場において環境マネジメントシステムの一部を適用した「現場内EMS」の導入を進めている。そこで、その趣旨に賛同し、ご協力いただける場合は「現場内EMS実施報告書」を作成し、工事しゅん功時に監督員に提出してください。

なお、実施にあたっては、「現場内EMS実施要領（平成15年6月建設局土木部策、平成25年12月全面改訂）」を参考としてください。

6. 単価の公表

本工事の積算で使用している実勢価格調査単価については、札幌市公式ホームページにて公表している。

工事説明書



1. 工事の概要

施工面積	6,600	m2
貯留池整備	1,500	m3
グラウト舗装工	4,890	m2
排水工	一式	
施設整備工	一式	
高尺フェンス設置	一式	

【建設リサイクル法対象案件】 【建設発生土の搬出あり】

2. 施工場所 東区北31条東14丁目

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 8年 2月 3日までとする。

4. 図面 別添のとおり

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、北海道河川事業設計要領、その他関係する指針・要領、別添特記仕様書による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

工事説明書



1. 工事の概要

施工面積	6,600	m2
貯留池整備	1,500	m3
グラウト舗装工	4,890	m2
排水工	一式	
施設整備工	一式	
高尺フェンス設置	一式	

【建設リサイクル法対象案件】 【建設発生土の搬出あり】

2. 施工場所 東区北31条東14丁目

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 8年 2月10日までとする。

4. 図面 別添のとおり

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、北海道河川事業設計要領、その他関係する指針・要領、別添特記仕様書による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

一式当たり内訳書（金抜き）

誤

第 5号内訳書	手すり					単価適用年月	2025. 2
						歩掛適用年月	2025. 2
						労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
樹脂手摺用（サポートレール2型） アルミ支柱（		中間ブラケット, ベース口120× t 10含む (色オースタムブラッシュ、マイルド	本	6			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		30mm以上200mm未満	孔	24			
ケミカルアンカーボルトセル (PG10)		10.5×80たたき込み式（標準図）	本	24			
手摺（2段ビーム型）組立		片面手摺組立 アンカー式	m	2.6		単一 113号	
手摺用横ビーム		樹脂被膜手摺用樹脂ビーム (片面)	m	1.8		単一 114号	
手摺用袖ビーム		Rエンド（片面）樹脂被覆製	箇所	4		単一 115号	
手摺用コーナー・傾斜ブラケット		傾斜ブラケット（片面）	箇所	2		単一 116号	
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

正

第 5号内訳書	手すり					単価適用年月	2025. 2
						歩掛適用年月	2025. 2
						労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
樹脂手摺用(サートレール2型)アルミ支柱(アンカー式)片側手摺		中間ブラケット、ベース□120× t 10含む(色オーステムブラウン、マイルドブラック)	本	6			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	24			
ケミカルアンカーパンチアップセル(PG10)		10.5×80たたき込み式(標準図)	本	24			
手摺(2段ヒーム型)組立		片面手摺組立 アンカー式	m	2.6		単一 113号	
手摺用横ビーム		樹脂被膜手摺用樹脂ヒーム(片面)	m	1.8		単一 114号	
手摺用袖ビーム		Rエンド(片面)樹脂被覆製	箇所	4		単一 115号	
手摺用コーナー・傾斜ブラケット		傾斜ブラケット(片面)	箇所	2		単一 116号	
合 計							