


令和7年(2025年)2月5日付け札幌市告示第481号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和7年(2025年)2月13日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第481号別表の工事番号「25(緑)第0002号」工事名「市債務負担行為
新琴似市民運動広場造成工事(Aエリア)」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所
別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

(入札日等訂正版)

0	調達案件番号		2507000211
1	工事（業務）番号		25（緑）第 0002 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	市債務負担行為 新琴似市民運動広場造成工事（Aエリア）
		工事（履行）場所	札幌市北区新琴似町769番2
		工事（業務）内容	施工面積：2.92ha（全体面積：3.94ha） 基盤整備：敷地造成工，植栽基盤工，法面工，擁壁工，構造物撤去工 各一式 植栽：植栽工 一式 施設整備：給水設備工，雨水排水設備工，汚水排水設備工，電気設備工，園路広場整備工，サービス施設整備工，管理施設整備工，建築施設組立設置工，敷地外施工，仮設工 各一式 グラウンド・コート整備：施設整備工 一式
		工期（履行期間）	着手の日から令和8年02月16日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	総合評価落札方式（実績評価Ⅰ型・事後審査方式）（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	自己採点表：入札期間内に提出すること。※「16. 注意事項」を参照すること。 総合評価に係る技術資料：開札日の翌日まで（審査順1位の入札者のみ）
		落札結果通知予定日	令和7年3月19日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和7年02月28日（08時00分～20時00分） 令和7年03月03日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和7年03月04日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	建）みどりの推進課
		電話番号	011-211-2525

工事説明書

1. 工事の概要 施工面積：2.92ha（全体面積：3.94ha）
基盤整備：敷地造成工，植栽基盤工，法面工，擁壁工，構造物撤去工 各一式
植栽：植栽工 一式
施設整備：給水設備工，雨水排水設備工，汚水排水設備工，電気設備工，園路広場整備工，サービス施設整備工，管理施設整備工，建築施設組立設置工，敷地外施工，仮設工 各一式
グラウンド・コート整備：グラウンド・コート施設整備工 一式
【建設リサイクル法対象工事】
2. 施工場所 札幌市北区新琴似町769番2
3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 8年 2月 2日までとする。
4. 図面 別添のとおり（図面57枚）
5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市造園工事標準図、札幌市下水道管渠工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、別添特記仕様書による。
6. 特記仕様書 別添のとおり。

工事説明書

1. 工事の概要 施工面積：2.92ha（全体面積：3.94ha）
基盤整備：敷地造成工，植栽基盤工，法面工，擁壁工，構造物撤去工 各一式
植栽：植栽工 一式
施設整備：給水設備工，雨水排水設備工，汚水排水設備工，電気設備工，園路広場整備工，サービス施設整備工，管理施設整備工，建築施設組立設置工，敷地外施工，仮設工 各一式
グラウンド・コート整備：グラウンド・コート施設整備工 一式
【建設リサイクル法対象工事】
2. 施工場所 札幌市北区新琴似町769番2
3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 8年 2月16日までとする。
4. 図面 別添のとおり（図面57枚）
5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市造園工事標準図、札幌市下水道管渠工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、別添特記仕様書による。
6. 特記仕様書 別添のとおり。

☐ 12) 中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

☐ 13) 電子納品実施の有無については、別途監督員の指示による。

☐ 14) 工期設定について
 工期:令和7年3月10日から令和8年2月2日まで
 工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

☐	①準備期間	30日間
☐	②後片付け期間	20日間
☐	③雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

☐ 15) 札幌市余裕期間制度(フレックス方式)試行工事について
 本工事は、「札幌市余裕期間制度(フレックス方式)」の適用工事である。
 本工事における工期の取り扱いについては、別紙の特記仕様書(フレックス方式)によるものとする。

☐ 12) 中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

☐ 13) 電子納品実施の有無については、別途監督員の指示による。

☐ 14) 工期設定について
 工期:令和7年3月24日から令和8年2月16日まで
 工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

☐	①準備期間	30日間
☐	②後片付け期間	20日間
☐	③雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

☐ 15) 札幌市余裕期間制度(フレックス方式)試行工事について
 本工事は、「札幌市余裕期間制度(フレックス方式)」の適用工事である。
 本工事における工期の取り扱いについては、別紙の特記仕様書(フレックス方式)によるものとする。

単一37号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 1 2025. 1 1.000-00000002000			
公園管渠	硬質塩化ビニル管 φ300	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	呼び径 300mm 20m未満 無 無	m	1	単一 169号	
計					
単価				円／m	

単一38号

単価適用年月		2025. 1	
歩掛適用年月		2025. 1	
労務調整-超過-規制		1. 000-00000002000	

公園管渠	リブ付硬質塩化ビニル管 φ150		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
リブ付硬質塩化管設置工(市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1		単一 170号	
計						
単価					円／m	

1 次単価表（金抜き）

公園管渠		硬質塩化ビニル管 φ300		単位	m	数量	1
名称		規格		単位	数量	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)		呼び径 300mm 20m以上 無 無		m	1	単一 169号	
計							
単価						円／m	

公園管渠		リブ付硬質塩化ビニル管 φ150		単位	m	数量	1
名称		規格		単位	数量	摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)		呼び径 150mm 20m以上 無 無		m	1	単一 170号	
計							
単価						円／m	

単一61号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

2025. 1
2025. 1
1.000-00000002000

照明灯基礎		単位	基	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
基礎ブロック	500×500×1100配管、アンカーボルト別途【道路設備資材等実勢価格調査単価 一覧表（令和6年度）】	基	1		
基礎ブロック設置	500kg<T<=1000kg 標準(1.0)	個	1	単一 175号	
組アンカーボルト	φ 25×500～4 ネジ部溶融亜鉛メッキ	組	1		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシュラン 40～0 全ての費用 コンクリート再生骨材	m2	0.49		
接地工事費（照明灯用）	普通地盤	箇所	1	単一 176号	
PF-S	16	m	2		
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 3 0 mm	m	2		
計					
単価				円／基	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 1
歩掛適用年月	2025. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

照明灯基礎		単位	基	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
基礎ブロック	500×500×1100配管、アンカーボルト別途【道路設備資材等実勢価格調査単価 一覧表（令和6年度）】	基	1		
基礎ブロック設置	500kg<T<=1000kg 標準(1.0)	個	1	単- 175号	
組アンカーボルト	φ25×500～4 ネジ部溶融亜鉛メッキ	組	1		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石（各種） 全ての費用 コンクリート再生骨材	m2	0.49		
接地工事費（照明灯用）	普通地盤	箇所	1	単- 176号	
PF-S	16	m	2		
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 3 0 mm	m	2		
計					
単価				円／基	

単一74号

1 次単価表（金抜き）

コンクリート縁石		市3型縁石		単位	m	数量	1
名称	規格		単位	数量		摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m 無し 生コンクリート（各種） 有り 市3型縁石 C-1（混合B）		m	1			
計							
単価						円／m	

単一75号

コンクリート縁石		コンクリート仕切石ⅡA		単位	m	数量	1
名称	規格		単位	数量		摘要	
仕切石	コンクリート仕切石ⅡA 砕石（各種） 現場内小運搬無し 1.64個/m C-1（混合B） 砕石無		m	1		単一 181号	
計							
単価						円／m	

単一74号

1 次単価表（金抜き）

コンクリート縁石		市3型縁石		単位	m	数量	1
名称	規格		単位	数量		摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m 無し 生コンクリート（各種） 有り 市3型縁石 C-1（混合B）		m	1			
計							
単価						円/m	

単価適用年月	2025. 1
歩掛適用年月	2025. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

単一75号

コンクリート縁石		コンクリート仕切石ⅡA		単位	m	数量	1
名称	規格		単位	数量		摘要	
仕切石	コンクリート仕切石ⅡA 砕石（各種） 現場内小運搬無し 1.64個/m C-1（混合B） 基礎砕石材料費無し・施工費 有り		m	1		単一 181号	
計							
単価						円/m	

単価適用年月	2025. 1
歩掛適用年月	2025. 1
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000