

令和 7 年度

建築工事設計資材  
単 価 表

令和 7 年 4 月

財政局管財部工事管理室

# 目次

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 1. 建築 . . . . . | 建 1 ～ 建 7 |
|-----------------|-----------|

| 品 名                           | 規 格                                                       | 単位  | 価 格       | 備 考 |                                      |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|--------------------------------------|--|
| パネルゲート(リース)                   | W5.4×H4.5 柱無 基本料金(運搬費含)                                   | 基   | 110,000   | 材料費 |                                      |  |
| パネルゲート(リース)                   | W5.4×H4.5 柱無 賃料                                           | 日・基 | 800       | 材料費 |                                      |  |
| パネルゲート(リース)                   | W5.4×H4.5 柱無 組立・解体費(機械器具費含)                               | 基   | 116,000   | 施工費 |                                      |  |
| クロスゲート(リース)                   | W6.0×H1.8 基本料金(運搬費含)                                      | 基   | 75,000    | 材料費 |                                      |  |
| クロスゲート(リース)                   | W6.0×H1.8 賃料                                              | 日・基 | 750       | 材料費 |                                      |  |
| クロスゲート(リース)                   | W6.0×H1.8 組立・解体費(機械器具費含)                                  | 基   | 88,000    | 施工費 |                                      |  |
| 梁貫通孔補強材 (既製)                  | MAXウェブレン程度 径100mm 2枚1組                                    | 組   | 927       | 材料費 | d40型 (かぶり厚40mm仕様)<br>S6-2R           |  |
| 梁貫通孔補強材 (既製)                  | MAXウェブレン程度 径150mm 2枚1組                                    | 組   | 1,120     | 材料費 | d40型 (かぶり厚40mm仕様)<br>S6-2R           |  |
| 梁貫通孔補強材 (既製)                  | MAXウェブレン程度 径200mm 2枚1組                                    | 組   | 1,300     | 材料費 | d40型 (かぶり厚40mm仕様)<br>S8-2R           |  |
| 梁貫通孔補強材 (既製)                  | MAXウェブレン程度 径250mm 2枚1組                                    | 組   | 2,310     | 材料費 | d40型 (かぶり厚40mm仕様)<br>S8-2R           |  |
| 梁貫通孔補強材 (既製)                  | MAXウェブレン程度 径300mm 2枚1組                                    | 組   | 2,570     | 材料費 | d40型 (かぶり厚40mm仕様)<br>S10-2R          |  |
| 鉄筋探査費                         |                                                           | m2  | 10,000    | —   | 報告書作成費含まず                            |  |
| レディミクストコンクリート (少量コンクリート) 割増料金 | 1回当り4m3に満たない空積容量                                          | 空m3 | 4,000     | 材料費 |                                      |  |
| 複合合板型枠                        | 基礎部 ラーメン                                                  | m2  | 5,250     | 材工共 |                                      |  |
| 複合合板型枠                        | 基礎部 壁式                                                    | m2  | 5,050     | 材工共 |                                      |  |
| 複合合板型枠                        | 地上軸部 ラーメン                                                 | m2  | 5,500     | 材工共 | 階高2.8m程度                             |  |
| 複合合板型枠                        | 地上軸部 壁式                                                   | m2  | 5,300     | 材工共 | 階高2.8m程度                             |  |
| 打放複合合板型枠                      | 地上軸部 ラーメン 階高5.0m程度                                        | m2  | 6,550     | 材工共 | B種                                   |  |
| 型枠兼用断熱材                       | 床 厚30mm 3種b                                               | m2  | 5,570     | 材工共 |                                      |  |
| 型枠兼用断熱材                       | 床 厚50mm 3種b                                               | m2  | 6,200     | 材工共 |                                      |  |
| 打放複合合板型枠                      | 地下軸部 ラーメン 階高3.5～4.0m                                      | m2  | 5,900     | 材工共 |                                      |  |
| 補強コンクリートブロック 帳壁 (内壁)          | 空洞ブロック 16 100 たて筋 D13@400<br>横筋 D10@400                   | m2  | 10,000    | 材工共 |                                      |  |
| 補強コンクリートブロック 帳壁 (内壁)          | 空洞ブロック 16 120 たて筋 D13@400<br>横筋 D10@400                   | m2  | 11,000    | 材工共 |                                      |  |
| 補強コンクリートブロック 帳壁 (内壁)          | 空洞ブロック 16 150 たて筋 D13@400<br>横筋 D10@400                   | m2  | 13,000    | 材工共 |                                      |  |
| 補強コンクリートブロック 帳壁 (内壁)          | 空洞ブロック 16 190 たて筋 D13@400<br>横筋 D10@400                   | m2  | 15,500    | 材工共 |                                      |  |
| 伸縮目地撤去                        | W25程度                                                     | m   | 1,510     | 施工費 | アスファルト防水における押えコンの伸縮目地撤去              |  |
| 合成高分子ルーフィング®防水用 改修用ドレイン       | 縦型 ドレインキャップ ドレイン下地補修含む                                    | 箇所  | 17,500    | 材工共 |                                      |  |
| 既設ドレイン洗浄 (基本料金)               | 洗浄料金別途                                                    | 式   | 35,000    | 施工費 | 公営住宅、階高は5階程度<br>1件の建物内のドレイン箇所数は3か所程度 |  |
| 既設ドレイン洗浄 (洗浄料金)               | ドレイン金物から第1雨水枡まで 基本料金別途                                    | 箇所  | 22,000    | 施工費 | 公営住宅、階高は5階程度<br>1件の建物内のドレイン箇所数は3か所程度 |  |
| 青木製材(えぞ松、とど松、スプルース)           | ひき角類 上小節 長さ2.73m 乾燥材                                      | m3  | 227,000   | 材料費 |                                      |  |
| 青木製材(えぞ松、とど松、スプルース)           | ひき角類 上小節 長さ3.64m 乾燥材                                      | m3  | 227,000   | 材料費 |                                      |  |
| 青木製材(えぞ松、とど松、スプルース)           | ひき角類 2級 長さ2.73m 乾燥材                                       | m3  | 76,000    | 材料費 |                                      |  |
| 青木製材(えぞ松、とど松、スプルース)           | ひき角類 2級 長さ3.64m 乾燥材                                       | m3  | 76,000    | 材料費 |                                      |  |
| 青木製材(えぞ松、とど松、スプルース)           | ひき割類 2級 長さ2.73m 乾燥材                                       | m3  | 72,000    | 材料費 |                                      |  |
| 青木製材(えぞ松、とど松、スプルース)           | ひき割類 2級 長さ3.64m 乾燥材                                       | m3  | 72,000    | 材料費 |                                      |  |
| 青木製材(えぞ松、とど松、スプルース)           | 板類 2級 長さ2.73m 乾燥材                                         | m3  | 71,000    | 材料費 |                                      |  |
| 青木製材(えぞ松、とど松、スプルース)           | 板類 2級 長さ3.64m 乾燥材                                         | m3  | 71,000    | 材料費 |                                      |  |
| 集成材(なら)                       | 径100×2730程度丸柱                                             | m3  | 1,500,000 | 材料費 |                                      |  |
| 集成材(なら)                       | 30×135×4000程度                                             | m3  | 550,000   | 材料費 |                                      |  |
| 集成材(なら)                       | 40×150×4000程度                                             | m3  | 550,000   | 材料費 |                                      |  |
| 便所用手すり                        | SUS304 樹脂被覆 径34mm - 多目的大便器用 L600+700mm                    | 箇所  | 29,400    | 材工共 |                                      |  |
| 便所用手すり                        | SUS304 樹脂被覆 径34mm - 和風大便器用 L400mm                         | 箇所  | 12,400    | 材工共 |                                      |  |
| 便所用手すり                        | SUS304 樹脂被覆 径34mm - 小便器用-W600×D550×H480mm                 | 箇所  | 47,200    | 材工共 |                                      |  |
| 便所用手すり                        | SUS304 樹脂被覆 径34mm - 大便器用-L700+800mm 角折れタイプ                | 箇所  | 33,300    | 材工共 |                                      |  |
| 多目的便所手すり                      | SUS304 樹脂被覆 径34mm - 洋式便所用 - D700×H200mm<br>跳ね上げ式ペーパーホルダー付 | 箇所  | 71,700    | 材工共 |                                      |  |
| 多目的便所背もたれ                     | フレーム SUS製                                                 | 箇所  | 42,000    | 材工共 |                                      |  |
| 手すり                           | アルミ製 塩ビ被覆 径40mm 直線部ブラケット<br>@900mm                        | m   | 8,900     | 材工共 |                                      |  |
| 手すり端部                         | アルミ製 塩ビ被覆 径40mm 樹脂製エンドキャップ                                | 箇所  | 760       | 材工共 |                                      |  |
| 手すり端部                         | アルミ製 塩ビ被覆 径40mm 端部ステンブラケット<br>(突当り)                       | 箇所  | 2,270     | 材工共 |                                      |  |
| 手すり折曲げ加工                      | アルミ製 塩ビ被覆 径40mm コーナ折り曲げ加工                                 | 箇所  | 1,290     | 施工費 |                                      |  |
| 階段手すり                         | アルミ製 塩ビ被覆 径40mm - 直線                                      | m   | 8,900     | 材工共 |                                      |  |
| 階段手すり端部                       | アルミ製 塩ビ被覆 径40mm 樹脂製エンドキャップ                                | 箇所  | 760       | 材工共 |                                      |  |

| 品 名              | 規 格                                                      | 単位             | 価 格    | 備 考 |           |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------|-----|-----------|
| 階段手すり折曲げ加工       | アルミ製 塩ビ被覆 径40mm L型折曲り部加工                                 | 箇所             | 1,290  | 施工費 |           |
| 階段手すり折曲げ加工       | アルミ製 塩ビ被覆 径40mm U型折曲り部加工                                 | 箇所             | 2,580  | 施工費 |           |
| 洗面器用手すり          | 塩ビ被覆 径34mm×長さ700mm×高さ800mm                               | 箇所             | 49,900 | 材工共 |           |
| 便器用手すり           | 塩ビ被覆 径34mm×長さ850mm 壁付可動式 車いす住戸用                          | 箇所             | 69,200 | 材工共 |           |
| 便器用手すり           | 塩ビ被覆 径34mm×長さ850mm×高さ700mm<br>床・壁付固定式 ペーパー受けあり 車いす住戸用    | 箇所             | 28,300 | 材工共 |           |
| 階段ノズリップ 取付け      | 施工手間のみ(SUS304 L-30×30×3ビース固定)                            | m              | 440    | 施工費 |           |
| 既製アルミ笠木          | 一般部 厚1.2mm以上 幅135mm                                      | m              | 4,410  | 材工共 |           |
| 既製アルミ笠木          | 一般部 厚2.0mm以上 幅350mm                                      | m              | 10,900 | 材工共 |           |
| 既製アルミ笠木          | 一般部 厚2.0mm以上 幅400mm                                      | m              | 13,500 | 材工共 |           |
| 既製アルミ笠木          | 一般部 厚2.0mm以上 幅450mm                                      | m              | 15,200 | 材工共 |           |
| 既製アルミ笠木          | 一般部 厚2.0mm以上 幅500mm                                      | m              | 16,800 | 材工共 |           |
| 既製アルミ笠木          | コーナー部 厚1.2mm以上 幅135mm L型<br>500mm+500mm程度                | 箇所             | 9,950  | 材工共 |           |
| 既製アルミ笠木          | コーナー部 厚2.0mm以上 幅350mm L型<br>500mm+500mm程度                | 箇所             | 22,000 | 材工共 |           |
| 既製アルミ笠木          | コーナー部 厚2.0mm以上 幅400mm L型<br>600mm+600mm程度                | 箇所             | 28,200 | 材工共 |           |
| 既製アルミ笠木          | コーナー部 厚2.0mm以上 幅450mm L型<br>700mm+700mm程度                | 箇所             | 31,800 | 材工共 |           |
| 既製アルミ笠木          | コーナー部 厚2.0mm以上 幅500mm L型<br>700mm+700mm程度                | 箇所             | 35,800 | 材工共 |           |
| 既製アルミ水切          | 一般部 厚1.2mm以上 幅45mm                                       | m              | 4,840  | 材工共 |           |
| 既製アルミ水切          | 一般部 厚1.2mm以上 幅70mm                                       | m              | 5,050  | 材工共 |           |
| 既製アルミ水切          | 一般部 厚1.2mm以上 幅100mm                                      | m              | 6,800  | 材工共 |           |
| 既製アルミ水切          | 一般部 厚1.3mm以上 幅135mm                                      | m              | 7,450  | 材工共 |           |
| 既製アルミ水切          | 一般部 厚1.3mm以上 幅150mm                                      | m              | 7,720  | 材工共 |           |
| 既製アルミ水切          | 一般部 厚1.5mm以上 幅180mm                                      | m              | 8,640  | 材工共 |           |
| 既製アルミ水切          | コーナー部 厚1.2mm以上 幅45mm L型<br>500mm+500mm程度                 | 箇所             | 7,970  | 材工共 |           |
| 既製アルミ水切          | コーナー部 厚1.2mm以上 幅70mm L型<br>500mm+500mm程度                 | 箇所             | 8,310  | 材工共 |           |
| 既製アルミ水切          | コーナー部 厚1.2mm以上 幅100mm L型<br>500mm+500mm程度                | 箇所             | 10,300 | 材工共 |           |
| 既製アルミ水切          | コーナー部 厚1.3mm以上 幅135mm L型<br>500mm+500mm程度                | 箇所             | 11,000 | 材工共 |           |
| 既製アルミ水切          | コーナー部 厚1.3mm以上 幅150mm L型<br>500mm+500mm程度                | 箇所             | 11,600 | 材工共 |           |
| 既製アルミ水切          | コーナー部 厚1.5mm以上 幅180mm L型<br>500mm+500mm程度                | 箇所             | 12,200 | 材工共 |           |
| 壁樹脂モルタル塗り        | 薄塗りタイプ 厚1～2mm(プレミックスタイプ)にて                               | m <sup>2</sup> | 1,200  | 材工共 |           |
| 床樹脂モルタル塗り        | 薄塗りタイプ 厚1～2mm(プレミックスタイプ)金こて仕上げ                           | m <sup>2</sup> | 950    | 材工共 |           |
| 床モルタル塗り          | 目地なし 厚18mm(張物下地)                                         | m <sup>2</sup> | 1,850  | 材工共 |           |
| 基礎天端均し           | 幅150mm程度 金こて仕上げ                                          | m              | 2,180  | 材工共 |           |
| 防水モルタル塗り         | 排水溝 厚20 金こて 立上り                                          | m              | 4,140  | 材工共 | 糸幅200mm程度 |
| 防水モルタル塗り         | 排水溝 厚20 金こて                                              | m              | 2,440  | 材工共 | 糸幅200mm程度 |
| 柱下均しモルタル         | A種 厚30 400角                                              | 箇所             | 3,900  | 材工共 |           |
| 柱下均しモルタル         | A種 厚30 500角                                              | 箇所             | 4,900  | 材工共 |           |
| 柱下均しモルタル         | A種 厚30 600角                                              | 箇所             | 6,200  | 材工共 |           |
| 柱下均しモルタル         | A種 厚30 700角                                              | 箇所             | 7,600  | 材工共 |           |
| 柱下均しモルタル         | A種 厚50 500角                                              | 箇所             | 6,700  | 材工共 |           |
| 柱下均しモルタル         | A種 厚50 600角                                              | 箇所             | 8,500  | 材工共 |           |
| 柱下均しモルタル         | A種 厚50 700角                                              | 箇所             | 10,900 | 材工共 |           |
| 樹脂モルタル補修 外壁鉄筋露出部 | 100×100程度 鉄筋エポキシ樹脂塗布, 周囲ハツリ出<br>樹脂モルタル(プレミックスタイプ) 金こて仕上  | 箇所             | 1,680  | 材工共 |           |
| 樹脂モルタル補修 外壁鉄筋露出部 | 100×200程度 鉄筋エポキシ樹脂塗布, 周囲ハツリ出<br>樹脂モルタル(プレミックスタイプ) 金こて仕上  | 箇所             | 2,680  | 材工共 |           |
| 樹脂モルタル補修 外壁鉄筋露出部 | 100×500程度 鉄筋エポキシ樹脂塗布, 周囲ハツリ出<br>樹脂モルタル(プレミックスタイプ) 金こて仕上  | 箇所             | 5,600  | 材工共 |           |
| 樹脂モルタル補修 外壁鉄筋露出部 | 100×1000程度 鉄筋エポキシ樹脂塗布, 周囲ハツリ出<br>樹脂モルタル(プレミックスタイプ) 金こて仕上 | 箇所             | 10,600 | 材工共 |           |
| 線入みがき板ガラス        | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下                                         | m <sup>2</sup> | 10,000 | 材工共 |           |
| 強化ガラス            | 厚さ4 4.0㎡以下                                               | m <sup>2</sup> | 4,830  | 材工共 |           |
| 強化ガラス            | 厚さ4 型板 4.0㎡以下                                            | m <sup>2</sup> | 4,830  | 材工共 |           |
| 複層ガラス            | FL5+A6+FL3 特寸4.0㎡以下                                      | m <sup>2</sup> | 7,440  | 材工共 |           |
| 複層ガラス            | FL3+A6+型板4 特寸4.0㎡以下                                      | m <sup>2</sup> | 5,900  | 材工共 |           |
| 複層ガラス            | PW6.8+A6+FL3 特寸4.0㎡以下                                    | m <sup>2</sup> | 15,800 | 材工共 |           |
| 複層ガラス            | PW6.8+A6+強化4 特寸4.0㎡以下                                    | m <sup>2</sup> | 19,200 | 材工共 |           |
| 複層ガラス            | 強化4+A6+FL3 特寸4.0㎡以下                                      | m <sup>2</sup> | 9,450  | 材工共 |           |
| 複層ガラス            | 強化4+A6+FL5 特寸4.0㎡以下                                      | m <sup>2</sup> | 11,000 | 材工共 |           |
| 複層ガラス            | 強化4+A6+強化4 特寸4.0㎡以下                                      | m <sup>2</sup> | 12,900 | 材工共 |           |

| 品 名                    | 規 格                                                   | 単位 | 価 格    | 備 考 |      |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----|--------|-----|------|
| 複層ガラス                  | 強化5+A6+FL5 特寸4.0㎡以下                                   | m2 | 12,600 | 材工共 |      |
| ウレタン材充填                | 幅1.0mmを超える亀裂部 ポリシ樹脂10×10充填,ポリマーモルタル塗                  | m  | 2,720  | 材工共 |      |
| 低圧ポリシ樹脂 注入             | 0.2mm以上1.0mm以下の亀裂部                                    | m  | 5,770  | 材工共 |      |
| 亀裂部ポリシ樹脂 充填            | 0.2mm未満の亀裂部 パテ状樹脂すりこみ                                 | m  | 763    | 材工共 |      |
| 既存塗膜除去 (サンダー工法)        | リシン 全面ケレン 高圧洗浄含 (50～70kg/㎡)<br>小規模欠損のポリパテ補修含む         | m2 | 1,960  | 材工共 |      |
| 既存塗膜除去 (サンダー工法)        | 吹付タイル 全面ケレン 高圧洗浄含 (50～70kg/㎡)<br>小規模欠損のポリパテ補修含む       | m2 | 2,390  | 材工共 |      |
| 既存塗膜除去 (はく離剤工法)        | 吹付タイル 全面ケレン 溶剤型剥離剤 高圧洗浄含 (50～70kg/㎡)<br>小規模欠損のポリパテ補修含 | m2 | 2,640  | 材工共 |      |
| 水性錆止塗装                 | 鉄鋼面 素地調整C種                                            | m2 | 700    | 材工共 |      |
| 水性錆止塗装                 | 鉄鋼面 素地調整C種 100㎡未満                                     | m2 | 800    | 材工共 |      |
| 水性錆止塗装 改修              | 鉄鋼面 素地調整RB種                                           | m2 | 1,250  | 材工共 |      |
| 水性錆止塗装 改修              | 鉄鋼面 素地調整RB種 100㎡未満                                    | m2 | 1,400  | 材工共 |      |
| 防錆剤                    | オスモグリーン 2回塗                                           | m2 | 1,000  | 材工共 |      |
| 防錆剤                    | キレモントラット 2回塗                                          | m2 | 3,800  | 材工共 |      |
| ビニル床シート                | t=2.0 一般部(耐水工法) 継目溶接 VOC対応                            | m2 | 2,930  | 材工共 | FS   |
| ビニル床シート                | 耐摩耗性・耐荷重性 t=2.0 FS VOC対策品 継目溶接                        | m2 | 3,770  | 材工共 |      |
| ノンスリップ 床シート            | 耐水工法, 継目溶接 材工共 厚2.0mm NC VOC対策品                       | m2 | 3,360  | 材工共 | FS   |
| ノンスリップ 床シート            | 特殊防滑 t=2.0 VOC対策品 継目溶接                                | m2 | 5,830  | 材工共 | 骨材入り |
| 床 グラスカーネル断熱材           | 厚200mm 24kg品                                          | m2 | 3,430  | 材工共 |      |
| ガラスカーネル 吸音板張り          | 厚50mm 64kg/m3 ガラスクロス額縁張り                              | m2 | 5,940  | 材工共 |      |
| ガラスカーネル 吸音板張り          | 厚50mm 32kg/m3 ガラスクロス額縁張り                              | m2 | 3,990  | 材工共 |      |
| 硬質ウレタンフォーム             | 現場発泡 厚さ15mm ノンフロン 床・壁・天井 A種1                          | m2 | 1,750  | 材工共 |      |
| 硬質ウレタンフォーム             | 現場発泡 厚さ20mm ノンフロン 床・壁・天井 A種1                          | m2 | 1,800  | 材工共 |      |
| 硬質ウレタンフォーム             | 現場発泡 厚さ25mm ノンフロン 床・壁・天井 A種1                          | m2 | 2,000  | 材工共 |      |
| 硬質ウレタンフォーム             | 現場発泡 厚さ30mm ノンフロン 床・壁・天井 A種1                          | m2 | 2,210  | 材工共 |      |
| 硬質ウレタンフォーム             | 現場発泡 厚さ40mm ノンフロン 床・壁・天井 A種1                          | m2 | 2,680  | 材工共 |      |
| 硬質ウレタンフォーム             | 現場発泡 厚さ50mm ノンフロン 床・壁・天井 A種1                          | m2 | 3,190  | 材工共 |      |
| 硬質ウレタンフォーム             | 現場発泡 厚さ60mm ノンフロン 床・壁・天井 A種1                          | m2 | 3,710  | 材工共 |      |
| 硬質ウレタンフォーム             | 現場発泡 厚さ80mm ノンフロン 床・壁・天井 A種1                          | m2 | 4,700  | 材工共 |      |
| 硬質ウレタンフォーム             | 現場発泡 厚さ100mm ノンフロン 床・壁・天井 A種1                         | m2 | 5,520  | 材工共 |      |
| 硬質ウレタンフォーム             | 現場発泡 開口部周囲 厚さ10mm 幅100mm程度 ノンフロン                      | m  | 1,360  | 材工共 |      |
| 硬質ウレタンフォーム             | 現場発泡 開口部周囲 厚さ20mm 幅100mm程度 ノンフロン                      | m  | 1,420  | 材工共 |      |
| 硬質ウレタンフォーム             | 現場発泡 開口部周囲 厚さ30mm 幅100mm程度 ノンフロン                      | m  | 1,550  | 材工共 |      |
| 硬質ウレタンフォーム             | 現場発泡 開口部周囲 厚さ25mm 幅100mm程度 ノンフロン                      | m  | 1,480  | 材工共 |      |
| 硬質ウレタンフォーム             | 現場発泡 開口部周囲 厚さ50mm 幅100mm程度 ノンフロン                      | m  | 1,960  | 材工共 |      |
| 硬質ウレタンフォーム             | 現場発泡 セパ周り補修 ノンフロン                                     | 箇所 | 280    | 材工共 |      |
| 硬質ウレタンフォーム             | 現場発泡 吊ボルト(厚15) ノンフロン                                  | 箇所 | 450    | 材工共 |      |
| 天井 スレートボード張り           | ノアスベストフレキシブル板 厚6mm (セッコウボード 12.5mm捨張り含む) 目すかし         | m2 | 4,960  | 材工共 |      |
| 天井 スレートボード張り           | ノアスベストフレキシブル板 厚6mm (セッコウボード 12.5mm捨張り含む) 突きつけ         | m2 | 4,770  | 材工共 |      |
| 天井 スレートボード張り           | ノアスベストフレキシブル板 厚6mm (セッコウボード 12.5mm捨張り含む) 下地張り         | m2 | 4,770  | 材工共 |      |
| 天井 スレートボード張り           | ノアスベストフレキシブル板 厚4mm 下地張り                               | m2 | 2,980  | 材工共 |      |
| 天井 スレートボード張り           | ノアスベストフレキシブル板 厚5mm 下地張り                               | m2 | 3,300  | 材工共 |      |
| 天井 スレートボード張り           | ノアスベストフレキシブル板 厚6mm 下地張り                               | m2 | 3,680  | 材工共 |      |
| 天井 スレートボード張り           | ノアスベストフレキシブル板 厚8mm 下地張り                               | m2 | 4,530  | 材工共 |      |
| ビニルクロス                 | 防火2級 クロスJISA69217ルデヒド基準値以下 普及品 材のみ                    | m2 | 250    | 材料費 |      |
| 化粧せつこうボード (アルデヒド吸収分解型) | 準不燃 ホルムアルデヒド吸収分解型 厚9.5mm                              | m2 | 500    | 材料費 |      |
| 化粧せつこうボード (アルデヒド吸収分解型) | 不燃 ホルムアルデヒド吸収分解型 厚12.5mm                              | m2 | 640    | 材料費 |      |
| 見切縁                    | アルミ 6mm 入隅 J8                                         | m  | 1,450  | 材工共 |      |
| 見切縁                    | アルミ 6mm 出隅 J7                                         | m  | 1,450  | 材工共 |      |
| 見切縁                    | アルミ 6mm H型                                            | m  | 1,100  | 材工共 |      |
| 見切縁                    | 塩ビ 10mm コ型 JK95-W J1                                  | m  | 790    | 材工共 |      |
| 見切縁                    | 塩ビ 10mm F見切 FV9 J2                                    | m  | 970    | 材工共 |      |
| 見切縁                    | 塩ビ 10mm F見切 F45 J3                                    | m  | 940    | 材工共 |      |
| 見切縁                    | 塩ビ 10mm 17号                                           | m  | 850    | 材工共 |      |
| 見切縁                    | 塩ビ 10mm スーパー出隅 SD95 (梁型)                              | m  | 1,060  | 材工共 |      |
| 見切縁                    | 塩ビ 21.5mm コ型 BK21 J4                                  | m  | 1,020  | 材工共 |      |

| 品 名                   | 規 格                                              | 単位 | 価 格    | 備 考 |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----|--------|-----|-----------------------------------------------|
| 複合断熱材 (FP+FS) 打込      | ノアスフレキ厚6mm+FP板厚25mm b2 壁                         | m2 | 5,740  | 材工共 |                                               |
| 複合断熱材 (FP+FS) 打込      | ノアスフレキ厚6mm+FP板厚30mm b2 壁                         | m2 | 5,910  | 材工共 |                                               |
| 複合断熱材 (FP+FS) 打込      | ノアスフレキ厚6mm+FP板厚50mm b2 壁                         | m2 | 6,470  | 材工共 |                                               |
| 複合断熱材 (FP+FS) 打込      | ノアスフレキ厚6mm+FP板厚25mm b2 天井                        | m2 | 5,740  | 材工共 |                                               |
| 複合断熱材 (FP+FS) 打込      | ノアスフレキ厚6mm+FP板厚30mm b2 天井                        | m2 | 5,910  | 材工共 |                                               |
| 複合断熱材 (FP+FS) 打込      | ノアスフレキ厚6mm+FP板厚50mm b2 天井                        | m2 | 6,470  | 材工共 |                                               |
| 天井 グラスウール断熱材          | 厚200mm 24kg品                                     | m2 | 3,430  | 材工共 |                                               |
| ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込  | 壁 JIS A9511 3種 b 厚75 (JIS A9521 3種 b A)          | m2 | 4,830  | 材工共 |                                               |
| ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込  | 壁 JIS A9511 3種 b 厚100 (JIS A9521 3種 b A)         | m2 | 5,760  | 材工共 |                                               |
| ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込  | 壁 JIS A9511 3種 b 厚125 2層貼り合せ (JIS A9521 3種 b A)  | m2 | 6,780  | 材工共 |                                               |
| ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込  | 壁 JIS A9511 3種 b 厚150 2層貼り合せ (JIS A9521 3種 b A)  | m2 | 7,720  | 材工共 |                                               |
| ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込  | 天井 JIS A9511 3種 b 厚75 (JIS A9521 3種 b A)         | m2 | 4,830  | 材工共 |                                               |
| ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込  | 天井 JIS A9511 3種 b 厚100 (JIS A9521 3種 b A)        | m2 | 5,760  | 材工共 |                                               |
| ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込  | 天井 JIS A9511 3種 b 厚125 2層貼り合せ (JIS A9521 3種 b A) | m2 | 6,780  | 材工共 |                                               |
| ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込  | 天井 JIS A9511 3種 b 厚150 2層貼り合せ (JIS A9521 3種 b A) | m2 | 7,720  | 材工共 |                                               |
| ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込  | 壁 JIS A9511 3種 b 厚60 成形スチン付 (JIS A9521 3種 b A)   | m2 | 5,090  | 材工共 |                                               |
| ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込  | 壁 JIS A9511 2種 b 厚75 成形スチン無 (JIS A9521 2種 b A)   | m2 | 4,570  | 材工共 |                                               |
| ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込  | 壁 JIS A9511 3種 b 厚100 成形スチン無 (JIS A9521 3種 b A)  | m2 | 5,760  | 材工共 |                                               |
| ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込  | 天井 JIS A9511 3種 b 厚60 成形スチン付 (JIS A9521 3種 b A)  | m2 | 5,090  | 材工共 |                                               |
| ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込  | 天井 JIS A9511 2種 b 厚75 成形スチン無 (JIS A9521 2種 b A)  | m2 | 4,570  | 材工共 |                                               |
| ポリスチレンフォーム板 (押出法) 打込  | 天井 JIS A9511 3種 b 厚100 成形スチン無 (JIS A9521 3種 b A) | m2 | 5,760  | 材工共 |                                               |
| 室名札                   | 正面型 アクリライト製 80×270mm 文字入れなし                      | 箇所 | 2,100  | 材料費 |                                               |
| 室名札                   | 側面型 アクリライト製 80×270mm 文字入れなし                      | 箇所 | 1,840  | 材料費 |                                               |
| 室名札                   | ABS樹脂製 3文字程度 135×270mm                           | 箇所 | 600    | 材料費 |                                               |
| 壁木毛板はがし               | 打ち込み部分                                           | m2 | 2,380  | 施工費 |                                               |
| 壁FP板はがし               | 打ち込み部分                                           | m2 | 2,130  | 施工費 |                                               |
| 天井木毛板はがし              | 打ち込み部分                                           | m2 | 2,870  | 施工費 |                                               |
| 天井FP板はがし              | 打ち込み部分                                           | m2 | 2,590  | 施工費 |                                               |
| ガラス撤去 (再利用なし)         |                                                  | m2 | 240    | 施工費 |                                               |
| 鉄筋切断費                 | D19 (丸環撤去等)                                      | 箇所 | 1,530  | 施工費 |                                               |
| 段鼻ステンレスアンクル 撤去        | L=30×30×3程度 アンカー固定                               | m  | 1,480  | 施工費 |                                               |
| 防じんマスク                |                                                  | 個  | 3,500  | 材料費 | アスベスト除去作業レベル#3対応品                             |
| 保護メガネ                 |                                                  | 個  | 1,430  | 材料費 | アスベスト除去作業レベル#3対応品                             |
| 保護衣                   | 手袋 シュースカバー含む                                     | 着  | 2,320  | 材料費 |                                               |
| 真空掃除機                 | 1台/日                                             | 日  | 5,000  | 材料費 | アスベスト除去用、リース料金<br>最低保証30日                     |
| 真空掃除機用 タストバック         |                                                  | 式  | 16,200 | 材料費 | 5枚/包、1包当たり価格                                  |
| 床見切金物撤去               | W40程度 モルタル (アスベスト含有)<br>t=28程度 両面カッター入れ共         | m  | 3,100  | 施工費 |                                               |
| 建設廃棄物等処理手数料 (コンクリート塊) | 無筋 再生有 条件注意 持込 A 循環<br>税相当額含                     | t  | 900    | —   | 長さ・厚さ50cm以上は小割料別途：500円/ t<br>大型構造物は要事前確認      |
| 建設廃棄物等処理手数料 (コンクリート塊) | 無筋 再生有 条件注意 持込 B 循環<br>税相当額含                     | t  | 1,000  | —   | 長さもしくは厚さ50cm以上は<br>1,500円/t                   |
| 建設廃棄物等処理手数料 (コンクリート塊) | 無筋 再生有 条件注意 持込 C 循環<br>税相当額含                     | t  | 900    | —   | 50cm四方以下                                      |
| 建設廃棄物等処理手数料 (コンクリート塊) | 無筋 再生有 条件注意 持込 D 循環<br>税相当額含                     | t  | 1,000  | —   | 全辺60cm以上で規格外料金1,800/t                         |
| 建設廃棄物等処理手数料 (コンクリート塊) | 無筋 再生有 条件注意 持込 E 循環<br>税相当額含                     | t  | 2,500  | —   |                                               |
| 建設廃棄物等処理手数料 (コンクリート塊) | 無筋 再生有 条件注意 持込 F 循環<br>税相当額含                     | t  | 3,000  | —   | 夜間受入割増500円<br>最大保管数量が92tのため、少量のみ受入可<br>事前予約必要 |
| 建設廃棄物等処理手数料 (コンクリート塊) | 有筋 再生有 条件注意 持込 A 循環<br>税相当額含                     | t  | 1,100  | —   | 長さ・厚さ50cm以上は小割料別途：500円/ t<br>大型構造物は要事前確認      |
| 建設廃棄物等処理手数料 (コンクリート塊) | 有筋 再生有 条件注意 持込 B 循環<br>税相当額含                     | t  | 1,200  | —   | 長さもしくは厚さ50cm以上は<br>1,700円/t                   |

| 品 名                               | 規 格                                  | 単位 | 価 格      | 備 考 |                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリート塊)          | 有筋 再生有 条件注意 持込 C 循環<br>税相当額含         | t  | 1, 200   | —   | 50cm四方以下                                                                   |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリート塊)          | 有筋 再生有 条件注意 持込 D 循環<br>税相当額含         | t  | 1, 200   | —   | 全辺60cm以上で規格外料金2, 000/t                                                     |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリート塊)          | 有筋 再生有 条件注意 持込 E 循環<br>税相当額含         | t  | 2, 800   | —   |                                                                            |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリート塊)          | 有筋 再生有 条件注意 持込 F 循環<br>税相当額含         | t  | 3, 500   | —   | 夜間受入割増500円<br>最大保管数量が92tのため、少量のみ受入可<br>事前予約必要                              |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリート塊 (モルタル付着)) | 無筋 再生有 条件注意 持込 A 循環<br>税相当額含         | t  | 900      | —   | 長さ・厚さ50cm以上は小割料別途：500円/ t<br>大型構造物は要事前確認                                   |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリート塊 (モルタル付着)) | 無筋 再生有 条件注意 持込 B 循環<br>税相当額含         | t  | 3, 000   | —   |                                                                            |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリート塊 (モルタル付着)) | 無筋 再生有 条件注意 持込 C 循環<br>税相当額含         | t  | 900      | —   | 50cm四方以下、ラス入り不可                                                            |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリート塊 (モルタル付着)) | 無筋 再生有 条件注意 持込 D 循環<br>税相当額含         | t  | 1, 000   | —   | 全辺60cm以上で規格外料金1, 800/t                                                     |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリート塊 (モルタル付着)) | 有筋 再生有 条件注意 持込 A 循環<br>税相当額含         | t  | 1, 100   | —   | 長さ・厚さ50cm以上は小割料別途：500円/ t<br>大型構造物は要事前確認                                   |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリート塊 (モルタル付着)) | 有筋 再生有 条件注意 持込 B 循環<br>税相当額含         | t  | 3, 000   | —   |                                                                            |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリート塊 (モルタル付着)) | 有筋 再生有 条件注意 持込 C 循環<br>税相当額含         | t  | 1, 200   | —   | 50cm四方以下、ラス入り不可                                                            |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリート塊 (モルタル付着)) | 有筋 再生有 条件注意 持込 D 循環<br>税相当額含         | t  | 1, 200   | —   | 全辺60cm以上で規格外料金2, 000/t<br>モルタルラス入りは受入不可                                    |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(モルタル) ラス無         | 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当<br>額含            | t  | 5, 000   | —   |                                                                            |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(モルタル) ラス無         | 再生有 条件注意 持込 D 循環税相当<br>額含            | t  | 1, 000   | —   | 全辺60cm以上で規格外料金1, 800/t                                                     |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリートブロック(建築用))  | 無筋 再生有 条件注意 持込 A 循環<br>税相当額含         | t  | 900      | —   | 長さ・厚さ50cm以上は小割料別途：500円/ t<br>大型構造物は要事前確認                                   |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリートブロック(建築用))  | 無筋 再生有 条件注意 持込 B 循環<br>税相当額含         | t  | 3, 000   | —   |                                                                            |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリートブロック(建築用))  | 無筋 再生有 条件注意 持込 C 循環<br>税相当額含         | t  | 1, 200   | —   | 50cm四方以下                                                                   |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリートブロック(建築用))  | 無筋 再生有 条件注意 持込 D 循環<br>税相当額含         | t  | 1, 000   | —   |                                                                            |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリートブロック(建築用))  | 無筋 再生有 条件注意 持込 E 循環<br>税相当額含         | t  | 2, 500   | —   |                                                                            |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリートブロック(建築用))  | 有筋 再生有 条件注意 持込 A 循環<br>税相当額含         | t  | 1, 100   | —   | 長さ・厚さ50cm以上は小割料別途：500円/ t<br>大型構造物は要事前確認                                   |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリートブロック(建築用))  | 有筋 再生有 条件注意 持込 B 循環<br>税相当額含         | t  | 3, 000   | —   |                                                                            |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリートブロック(建築用))  | 有筋 再生有 条件注意 持込 C 循環<br>税相当額含         | t  | 1, 200   | —   | 50cm四方以下                                                                   |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリートブロック(建築用))  | 有筋 再生有 条件注意 持込 D 循環<br>税相当額含         | t  | 1, 200   | —   | 全辺60cm以上で規格外料金2, 000/t                                                     |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(コンクリートブロック(建築用))  | 有筋 再生有 条件注意 持込 E 循環<br>税相当額含         | t  | 2, 800   | —   |                                                                            |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(インターロッキングブロック(着色  | 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当<br>額含            | t  | 1, 100   | —   |                                                                            |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(インターロッキングブロック(着色  | 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当<br>額含            | t  | 1, 000   | —   |                                                                            |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(インターロッキングブロック(着色  | 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当<br>額含            | t  | 1, 200   | —   | レンガ素材不可                                                                    |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(インターロッキングブロック(着色  | 再生有 条件注意 持込 D 循環税相当<br>額含            | t  | 1, 000   | —   |                                                                            |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(木くず)              | 建設廃材 再生有 条件注意 持込 A 循環<br>税相当額含       | t  | 4, 000   | —   | 木材端切れ、パレット、プレカット材5, 000/t                                                  |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(木くず)              | 剪定枝等生木 再生有 条件注意 持込 A<br>循環税相当額含      | t  | 8, 000   | —   | 抜根は15, 000円/ t                                                             |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(プラスチック)           | 硬質プラスチック製品類 再生有 条件注意<br>持込 A 循環税相当額含 | t  | 65, 000  | —   | 長さ1. 5m、口径0. 5m、容積1m3以下のみ可<br>選別後サーマル及びマテリアルサイクル<br>比重0. 1未満<br>6, 500円/m3 |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(プラスチック)           | 硬質プラスチック製品類 再生有 条件注意<br>持込 B 循環税相当額含 | t  | 60, 000  | —   |                                                                            |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(プラスチック)           | 硬質プラスチック製品類 再生有 条件注意<br>持込 C 循環税相当額含 | t  | 60, 000  | —   | 10kg単位<br>塩ビ含有不可                                                           |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(プラスチック)           | 硬質プラスチック製品類 再生有 条件注意<br>持込 D 循環税相当額含 | t  | 100, 000 | —   |                                                                            |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(プラスチック)           | 軟質プラスチック製品類 再生有 条件注意<br>持込 A 循環税相当額含 | t  | 65, 000  | —   | 長さ1. 5m、口径0. 5m、容積1m3以下のみ可<br>選別後サーマル及びマテリアルサイクル<br>比重0. 1未満<br>6, 500円/m3 |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(プラスチック)           | 軟質プラスチック製品類 再生有 条件注意<br>持込 B 循環税相当額含 | t  | 60, 000  | —   |                                                                            |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(プラスチック)           | 軟質プラスチック製品類 再生有 条件注意<br>持込 C 循環税相当額含 | t  | 60, 000  | —   | 10kg単位<br>塩ビ含有不可                                                           |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(プラスチック)           | 軟質プラスチック製品類 再生有 条件注意<br>持込 D 循環税相当額含 | t  | 100, 000 | —   |                                                                            |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(プラスチック)           | 塩ビ製品 再生有 条件注意 持込 A 循環<br>税相当額含       | t  | 120, 000 | —   | 長さ1. 5m、口径0. 5m、容積1m3以下のみ可<br>選別後サーマル及びマテリアルサイクル<br>比重0. 1未満 12, 000円/m3   |

| 品 名                        | 規 格                                     | 単位 | 価 格     | 備 考 |                                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------|----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ)   | 塩ﾋﾞ製品 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含             | t  | 60,000  | —   | 10kg単位                                                                                                                         |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ)   | 塩ﾋﾞ製品 再生無 条件注意 持込 A 循環税相当額含             | t  | 120,000 | —   | 長さ1.5m、口径0.5m、容積1m3以下ののみ可<br>選別後サーマル及びマテリアルサイクル<br>比重0.1未満 12,000円/m3                                                          |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ)   | 塩ﾋﾞ製品 再生無 条件注意 持込 C 循環税相当額含             | t  | 60,000  | —   | 10kg単位                                                                                                                         |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ)   | 塩ﾋﾞ FRP 中空製品類 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含     | t  | 60,000  | —   |                                                                                                                                |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(発泡製品)      | 発泡製品類 (塩ﾋﾞ系) 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含      | m3 | 12,000  | —   | 長さ1.5m、口径0.5m、容積1m3以下ののみ可<br>選別後サーマル及びマテリアルサイクル                                                                                |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(発泡製品)      | 発泡製品類 (非塩ﾋﾞ系) 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含     | m3 | 6,500   | —   | 長さ1.5m、口径0.5m、容積1m3以下ののみ可<br>選別後サーマル及びマテリアルサイクル                                                                                |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(発泡製品)      | 発泡製品類 再生有 条件注意 持込 E 循環税相当額含             | t  | 200,000 | —   |                                                                                                                                |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(発泡製品)      | 発泡製品類 (断熱材類) 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含      | t  | 60,000  | —   |                                                                                                                                |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(発泡製品)      | 発泡製品類 (断熱材類) 再生有 条件注意 持込 D 循環税相当額含      | t  | 100,000 | —   | 10kg単位                                                                                                                         |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(量)         | ｽﾀｲﾚ量 条件注意 持込 A 循環税相当額含                 | t  | 65,000  | —   | 選別後サーマル及びマテリアルサイクル                                                                                                             |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(量)         | ｽﾀｲﾚ量 条件注意 持込 B 循環税相当額含                 | t  | 60,000  | —   |                                                                                                                                |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(混合廃棄物)     | 解体混合物 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含             | t  | 85,000  | —   | 石膏系廃棄物の混入は受入不可。選別後サーマル及びマテリアルサイクル<br>多量の場合、事前に要相談                                                                              |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(混合廃棄物)     | 解体混合物 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含             | t  | 60,000  | —   |                                                                                                                                |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(混合廃棄物)     | 解体混合物 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含             | t  | 37,000  | —   |                                                                                                                                |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(混合廃棄物)     | 解体混合物 再生有 条件注意 持込 D 循環税相当額含             | t  | 55,000  | —   | 防水廃材 (廃油、ﾀｰﾙﾋﾞｯﾁ) 不可                                                                                                           |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(混合廃棄物)     | 解体混合物 再生有 条件注意 持込 E 循環税相当額含             | t  | 55,000  | —   |                                                                                                                                |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(混合廃棄物)     | 解体混合物 再生有 条件注意 持込 F 循環税相当額含             | t  | 90,000  | —   | 10kg単位<br>ｼﾝﾁ解体材は不可<br>石膏ボードの混合不可                                                                                              |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(石膏ﾎｰﾄﾞ)    | 廃石膏ﾎｰﾄﾞ 再生有 条件注意 持込(新築) A 循環税相当額含       | t  | 50,000  | —   | 10kg単位<br>石膏ボード以外混合無し                                                                                                          |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(石膏ﾎｰﾄﾞ)    | 廃石膏ﾎｰﾄﾞ 埋立て 条件注意 持込(解体・改修) A 循環税相当額含    | t  | 90,000  | —   | 10kg単位<br>石膏ボード以外混合無し                                                                                                          |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(石膏ﾎｰﾄﾞ)    | 廃石膏ﾎｰﾄﾞ 再生有 条件注意 持込(新築) C 循環税相当額含 A品    | t  | 25,000  | —   | 自社再生 (製品製造)<br>サイクル可能物に限る。(アスベスト、重金属等の有害物質混入物不可。クロス、タッカー、ビス等の異物混入不可。水濡れボード不可。)                                                 |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(石膏ﾎｰﾄﾞ)    | 廃石膏ﾎｰﾄﾞ 再生有 条件注意 持込(解体・改修) C 循環税相当額含 B品 | t  | 35,000  | —   | 自社再生 (製品製造)<br>リサイクル可能物に限る。(アスベスト、重金属等の有害物質混入物不可。クロス、タッカー、ビス等の異物混入不可。水濡れボード不可。)<br>※解体系は契約時に現場ごとの有害物質不含チェックシート必要。              |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(石膏ﾎｰﾄﾞ)    | 廃石膏ﾎｰﾄﾞ 再生有 条件注意 持込(解体・改修) C 循環税相当額含 C品 | t  | 140,000 | —   | 選別後処理残渣は自社再生及び外部へ管理型埋立。<br>選別処理できるものに限る。石膏ボード・木毛板・トミジ管・耐火ボード等、管理型品目混入物を対象。石綿含有レベル3の建材は不可。                                      |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(石膏ﾎｰﾄﾞ)    | 廃石膏ﾎｰﾄﾞ 再生有 条件注意 持込(解体・改修) C 循環税相当額含 D品 | t  | 140,000 | —   | 選別後処理残渣は自社再生及び外部へ管理型埋立。<br>選別処理できるものに限る。石膏ボード・木毛板・トミジ管・耐火ボード等、管理型品目混入物を対象。石綿含有レベル3の建材は不可。                                      |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(石膏ﾎｰﾄﾞ・選別) | 廃石膏ﾎｰﾄﾞ 選別 条件注意 持込 C 循環税相当額含            | t  | 50,000  | —   | ﾘｻｲｸﾙできないものは80,000円/t                                                                                                          |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(石膏ﾎｰﾄﾞ・選別) | 廃石膏ﾎｰﾄﾞ 選別 条件注意 持込 D 循環税相当額含            | t  | 90,000  | —   | リサイクル対応品 (新切り材 フレコンパック入)<br>・リサイクル対応品 (新切り材 産廃収集箱入)<br>100,000/t<br>・リサイクル不可品 155,000<br>・廃木材、紙くず等、管理型品目が混入 (50%以上)<br>170,000 |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(石膏ﾎｰﾄﾞ・選別) | 廃石膏ﾎｰﾄﾞ 選別 条件注意 持込 E 循環税相当額含            | t  | 120,000 | —   | リサイクル不可のもの<br>・解体用(リサイクル可)60,000/t<br>・新材(リサイクル可)50,000/t                                                                      |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(石膏ﾎｰﾄﾞ・選別) | 廃石膏ﾎｰﾄﾞ 選別 条件注意 持込 F 循環税相当額含            | t  | 120,000 | —   | 10kg単位                                                                                                                         |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(蛍光管類)      | 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含            | t  | 380,000 | —   | 破碎処理残渣は外部再生委託<br>中間処理後、野村興産にて再生処理 (委託) の為、マニフェスト返納長期。                                                                          |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(蛍光管類)      | 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含            | t  | 320,000 | —   |                                                                                                                                |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(蛍光管類)      | 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 再生有 条件注意 持込 C 循環税相当額含            | t  | 280,000 | —   | 10kg単位                                                                                                                         |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(蛍光管類)      | 水銀ﾗﾝﾌﾟ 再生有 条件注意 持込 A 循環税相当額含            | t  | 480,000 | —   | 破碎処理残渣は外部再生委託<br>中間処理後、野村興産にて再生処理 (委託) の為、マニフェスト返納長期。                                                                          |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(蛍光管類)      | 水銀ﾗﾝﾌﾟ・ﾎﾞﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ 再生有 条件注意 持込 B 循環税相当額含 | t  | 320,000 | —   |                                                                                                                                |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(防水材)       | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材 埋立て 条件注意 持込 A                 | t  | 30,000  | —   | 循環税1,000円/t別途                                                                                                                  |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(防水材)       | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材 埋立て 条件注意 持込 B                 | t  | 35,000  | —   | 循環税1,000円/t別途<br>埋立積替保管の場合 二次運搬費5,000円/t                                                                                       |



| 品 名                         | 規 格                                  | 単位 | 価 格     | 備 考 |                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------|----|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(防水材)        | ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞﾌｪﾙﾄ類 埋立て 条件注意<br>持込 A  | t  | 40,000  | —   | 循環税1,000円/t別途                                                                     |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(防水材)        | ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞﾌｪﾙﾄ類 埋立て 条件注意<br>持込 B  | t  | 102,000 | —   | 焼却後埋立                                                                             |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(ALCﾊﾞﾈﾙ)    | ALCﾊﾞﾈﾙ 埋立て 条件注意 持込 A                | t  | 30,000  | —   | 循環税1,000円/t別途                                                                     |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ) | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成型材 埋立て 条件注意<br>持込 B         | t  | 100,000 | —   | 循環税1,000円/t別途<br>埋立積替保管の場合 二次運搬費5,000円/t                                          |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ) | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成型材 埋立て 条件注意<br>持込 C         | t  | 150,000 | —   | 石膏ボードを含む価格<br><br>・石膏ボードを除く管理型品目と一体のもの、石綿管<br>40,000/t<br>循環税1,000円/t別途<br>事前予約必要 |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ) | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成型材 埋立て 条件注意<br>持込 D         | t  | 70,000  | —   | 石膏ボード<br>要梱包<br>荷下ろしは搬入者で対応                                                       |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ) | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有がれき等 安定型品目 埋立<br>て 条件注意 持込 B | t  | 100,000 | —   | 循環税1,000円/t別途<br>埋立積替保管の場合 二次運搬費5,000円/t                                          |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ) | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有がれき等 安定型品目 埋立<br>て 条件注意 持込 C | t  | 35,000  | —   | 循環税1,000円/t別途<br>事前予約必要                                                           |
| 建設廃棄物等処理手数料<br>(非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ) | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有がれき等 安定型品目 埋立<br>て 条件注意 持込 D | t  | 60,000  | —   | 要梱包<br>荷下ろしは搬入者で対応                                                                |